1	2	3	4	5	6	7
		аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	55,00	56,10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,40	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	3,00	6,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
20	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2) - Кабель ВВГнг LS 3x1.5 Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			66,081 28,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	84,97	28,89
	3130134817405-1,5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг LS 3x1.5	m	1,0300	14,00	15,14
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	33,00	17,32
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	18,00	4,72
21	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2) - Кабель ВВГнг LS 3x2.5 Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			74,733 28,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	84,97	28,89
	3130134817405-2.5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг LS 3x2.5	m	1,0300	22,00	23,79
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	33,00	17,32
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	18,00	4,72
22	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 12x12 mm (Установка пластиковых защитных элементов снаружи на стены или в каналы для маскировки проводов и электрокабелей, размером 12x12 мм)	m			42,344 30,589
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	84,97	30,59
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	8,00	8,24
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	3,00	3,00
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,50	0,52

APROBAT:

Digitally signed by Alexov Constantin
Date: 2021.11.03 14:42:12 +03'00'
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, REPUBLICA MOLDOVA, UTA GĂGĂUZIA, mun.COMRAT
TREST PROM STROI SUD S.R.L.
IDNO 1022611001626