

Amenajarea spatiului verde
(teren cu nr.
cad.0100424637) situat in orasul
Chisinau, sectorul Riscani, str.
Dimo
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1

Reamenajarea teritoriului (07-2020-SA)

Valoarea de deviz 2 570 986,63 lei

Intocmit in prețuri curente 09.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	134,0000	134,389 92,256	18 008,126 12 362,304
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	201,0000	24,020 8,245	4 828,096 1 657,321
3	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din beton)	m	1 437,5000	10,955 10,955	15 748,388 15 748,388
4	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	135,5000	20,758 20,758	2 812,654 2 812,654
5	DF22A	Demontarea urnelor de gunoi	buc	20,0000	12,685 12,685	253,704 253,704
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,0160	1 430,997 0,000	2 884,890 0,000
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	342,7200	11,420 0,000	3 913,860 0,000

1	2	3	4	5	6	7
8	Tr11AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	616,0000	20,181 20,181	12 431,496 12 431,496
9	Ts151A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	616,0000	11,420 0,000	7 034,720 0,000
		Total Demontari Inclusiv salariu				67 915,934 45 265,867
		2. ScaraNr.1				
10	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare gr.50 mm	m2	75,5000	51,480 50,741	3 886,763 3 830,930
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,inclusiv stratul suport	m2	49,2000	45,889 44,975	2 257,753 2 212,760
12	Tr11AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	12,6000	20,181 20,181	254,281 254,281
13	Ts151A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	12,6000	11,421 0,000	143,900 0,000
14	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	75,5000	84,978 69,192	6 415,867 5 223,996
15	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M1100 k=6 pt grosimea 50 mm Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2	75,5000	72,005 44,975	5 436,362 3 395,597
16	CG14A	Placari din placi din beton 20 mm, cu placi din beton prefabricat .aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport	m2	49,2000	261,604 115,320	12 870,912 5 673,744

1	2	3	4	5	6	7
		Total ScaraNr.1 Inclusiv salariu				31 265,838 20 591,308
		3. ScaraNr.2				
17	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare gr.50 mm	m2	2,1000	51,480 50,741	108,109 106,556
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,inclusiv stratul suport	m2	3,2000	45,889 44,975	146,846 143,920
19	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,8000	20,181 20,181	16,145 16,145
20	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	0,8000	11,425 0,000	9,140 0,000
21	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,1000	84,979 69,192	178,455 145,303
22	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M1100 k=6 pt grosimea 50 mm Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2	2,1000	72,005 44,975	151,210 94,447
23	CG14A	Placari din placi din beton 20 mm, cu placi din beton prefabricat aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport	m2	3,2000	261,604 115,320	837,132 369,024
		Total ScaraNr.2 Inclusiv salariu				1 447,037 875,395
		4. Havuz				
		4.1. Pavaj zona pietonala				
24	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului,	100m2	1,6600	24,000	39,840

1	2	3	4	5	6	7
		cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.sub pavaj			0,000	0,000
25	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris. inclusiv stratul de pietris de 50mm	100m2	1,6600	1 704,810 392,664	2 829,984 651,823
26	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr. 150 mm	m3	24,9000	485,274 95,139	12 083,316 2 368,961
27	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60 mm caramida, spalat rosu, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	83,0000	242,935 34,365	20 163,635 2 852,325
28	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60 mm caramida, spalat galben asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	83,0000	242,935 34,365	20 163,635 2 852,325
		Total Pavaj zona pietonala Inclusiv salariu				55 280,410 8 725,434
		4.2. Podea havuz				
29	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris. inclusiv stratul de pietris de 50mm	100m2	0,3180	1 704,808 392,667	542,129 124,868
30	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	3,1800	288,424 70,345	917,189 223,698
31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa M400, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	4,8000	1 455,587 259,470	6 986,819 1 245,456


1	2	3	4	5	6	7
32	CE13A2	Hidroizolatii cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	31,8000	<u>118,629</u> 39,209	<u>3 772,396</u> 1 246,840
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,8000	<u>73,512</u> 40,362	<u>2 337,682</u> 1 283,512
34	CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramice (culoare rosie) fixate pe adeziv:pe baza de latex	m2	4,2000	<u>279,461</u> 138,038	<u>1 173,735</u> 579,760
35	CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramice (culoare galbena) fixate pe adeziv:pe baza de latex	m2	31,8000	<u>279,461</u> 138,038	<u>8 886,851</u> 4 389,610
		Total Podea havuz Inclusiv salariu				24 616,801 9 093,744
		4.3. Placarea pereti havuz				
36	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	40,5000	<u>125,362</u> 42,092	<u>5 077,153</u> 1 704,718
37	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M200-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	40,5000	<u>185,760</u> 132,618	<u>7 523,300</u> 5 371,030
38	CI21A	Placarea peretilor cu placi ceramice (culoare sura) fixate pe adeziv:pe baza de latex Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	40,5000	<u>304,608</u> 167,214	<u>12 336,607</u> 6 772,167
		Total Placarea pereti havuz Inclusiv salariu				24 937,060 13 847,915
		4.4. Amenajare alee				
39	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului,	100m2	28,6200	<u>24,000</u>	<u>686,880</u>

1	2	3	4	5	6	7
		cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.sub pavaj			0,000	0,000
40	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	4,6000	1 431,000 0,000	6 582,600 0,000
41	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	782,0000	11,420 0,000	8 930,440 0,000
42	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm. pe fundatie de beton	m	1 688,3000	177,276 38,632	299 294,970 65 222,744
43	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris. inclusiv stratul de pietris de 50mm	100m2	28,6200	1 704,810 392,665	48 791,651 11 238,061
44	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.150 mm	m3	429,3000	485,274 95,139	208 328,000 40 843,173
45	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	2 862,0000	159,705 34,365	457 076,740 98 353,660
		Total Amenajare alee Inclusiv salariu				1 029 691,28 1 215 657,638
		4.5. FAM				
46	TsH91B	Instalarea urne	buc	51,0000	856,868 340,194	43 700,243 17 349,894
47	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	66,0000	1 844,866 415,152	121 761,123 27 400,032
		Total FAM Inclusiv salariu				165 461,366 44 749,926
		4.6. Spatii verzi				
48	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul	m2	9 538,0000	10,955 10,955	104 492,605 104 492,605

1	2	3	4	5	6	7
		vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm				
49	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	9 538,0000	6,343 6,343	60 495,719 60 495,719
50	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	95,3800	622,441 277,921	59 368,442 26 508,124
51	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	14,0000	2,275 0,000	31,850 0,000
52	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi Pin negru (Pinus nigra)	buc	1,0000	338,768 42,668	338,768 42,668
53	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi/Arboret Thuia (Thuia smaragd)	buc	4,0000	357,668 42,669	1 430,674 170,674
54	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Fotinia (Photinia Camilvy)	buc	40,0000	125,074 20,758	5 002,967 830,304
55	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi /Artar rosu (Acer rubrum)	buc	1,0000	315,971 16,721	315,971 16,721
56	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi /Tei cu frunza mica (Tilia cordata)	buc	3,0000	478,721 16,721	1 436,164 50,164
57	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Iasomie (Philadelphus coronarius /Snowbelle/ Belle Etolie)	buc	54,0000	106,354 20,758	5 743,126 1 120,911
58	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi /Stejar rosu (Quercus rubra)	buc	5,0000	436,721 16,721	2 183,607 83,607
59	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Forsitia (Forsythia intermedia)	buc	350,0000	106,354 20,758	37 223,963 7 265,160
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				278 063,856 201 076,657
		Total Havuz Inclusiv salariu				1 578 050,77 4 493 151,314

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	lei			1 678 679,55
		Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %			125 973,86
		Total	100,00 +			1 804 653,41
		Transportarea material	5,00 %			52 566,47
		Total	100,00 +			1 857 219,88
		Cheltuieli de regie	12,00 %			222 866,39
		Total	100,00 +			2 080 086,27
		Beneficiu de deviz	3,00 %			62 402,59
		Total	100,00 +			2 142 488,86
		TVA	20,00 %			428 497,77
		Total deviz:				2 570 986,63
		Inclusiv salariu				559 883,84

Intocmit



S.R.L.

"STACI GRUP"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea spatiului verde
(teren cu nr.
cad.0100424637) situat in orasul
Chisinau, sectorul Riscani , str.
Dimo

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1
Reamenajarea teritoriului (07-2020-SA)

Valoarea de deviz 2 570 986,63 lei

Intocmit in prețuri curente 09.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-1-1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	225,1290	57,66	12 980,939
2.	7123010010200	Betonist	h-om	18,4800	57,66	1 065,557
3.	7123011000200	Betonist	h-om	567,4500	57,66	32 719,167
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,1750	57,66	817,331
5.	7129020012800	Pavator	h-om	3 416,0888	57,66	196 971,681
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2 899,8116	57,66	167 203,137
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	113,4000	57,66	6 538,645
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	20,4360	57,66	1 178,340
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	35,7750	57,66	2 062,787
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 426,1498	57,66	82 231,798
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	401,5370	57,66	23 152,622
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	124,8824	57,66	7 200,718
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	446,7770	57,66	25 761,162
Total manopera						559 883,84

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	53,2800	2,00	106,560
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	377,7048	87,00	32 860,318
3.	11110001000021	Fotinia (Photinia Camilvy)	buc	41,6000	100,00	4 160,000
4.	1111000100002fi	Forsitia (Forsythia intermedia)	buc	364,0000	82,00	29 848,000
5.	1111000100002jj	Iasomie (Philadelphus coronarius /Snowbelle/ Belle Etolie)	buc	56,1600	82,00	4 605,120
6.	1212121212121	apa	m3	17,5500	13,29	233,240
7.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	92,2026	235,00	21 667,612
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	553,6698	235,00	130 112,403
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	156,0498	235,00	36 671,703
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,7564	180,00	3 736,152
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,8160	180,00	686,880
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	15,1400	180,00	2 725,200
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru	m3	115,0640	180,00	20 711,520

		strat)				
14.	1421302200460	Coloranti	kg	2,6200	45,00	117,900
15.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	4,4400	2,00	8,880
16.	2030112931102	Urne	buc	51,0000	450,00	22 950,000
17.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	4,4400	3,00	13,320
18.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	45,5490	9,00	409,941
19.	24302261000001	Fuga	kg	24,7892	18,00	446,206
20.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	154,8000	3,20	495,360
21.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	179,9820	3,20	575,942
22.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	66,0000	1 400,00	92 400,000
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 351,9110	1,20	6 422,293
24.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4 844,8000	1,20	5 813,760
25.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	104,8000	1,20	125,760
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 699,2400	1,20	2 039,088
27.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	39 969,600 0	1,20	47 963,520
28.	2652102100737	Var hidratat	kg	119,4600	3,00	358,380
29.	26611128006002 0	Placi din beton t20 mm	m2	53,4480	115,00	6 146,520
30.	26611128006556 0	Placi din beton, pentru trotuare t 60 mm	m2	2 904,9300	96,00	278 873,280
31.	2661112800655s g60	Placi din beton, pentru trotuare t 60 mm spalat galben	m2	84,2450	178,00	14 995,610
32.	2661112800655s r60	Placi din beton, pentru trotuare t 60 mm spalat rosu	m2	84,2450	178,00	14 995,610
33.	26631021000004 00	Beton M400 .	m3	4,9692	1 100,00	5 466,120
34.	2663102100000 B15	Beton B15	m3	6,6600	770,00	5 128,200
35.	2663102100001 B15	Beton clasa B15	m3	75,9735	770,00	58 499,595
36.	2664102100000	Mortar	m3	2,7936	750,00	2 095,200
37.	26641021020102 00	Mortar ciment M 200-T(pt.informatie)	m3	1,0494	1 000,00	1 049,400
38.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare 30x15 cm	m	1 696,7415	98,00	166 280,667
39.	2670112202051s 60	Placi din ceramica sura t60 mm	m2	41,7231	110,00	4 589,541
40.	2670112202052g	Placi ceramic galbena	m2	32,2770	120,00	3 873,240
41.	2670112202052r	Placi ceramic rosie	m2	4,2630	120,00	511,560
42.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	10,4800	3,00	31,440
43.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	178,8570	30,00	5 365,710
44.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	95,1750	9,50	904,163
45.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,2150	15,22	18,492
46.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,0250	15,22	30,820
47.	28301273030011	Pin negru (Pinus nigra)	buc	1,0500	282,00	296,100
48.	28301273030012	Arboret Thuia (Thuia smaragd)	buc	4,2000	300,00	1 260,000
49.	2830127303001a r	Artar rosu (Acer rubrum)	buc	1,0500	285,00	299,250
50.	2830127303001s r	Stejar rosu (Quercus rubra)	buc	5,2500	400,00	2 100,000
51.	2830127303001tt	Tei cu frunza mica (Tilia cordata)	buc	3,1500	440,00	1 386,000
52.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	15,3900	14,00	215,460
53.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,7200	15,00	10,800
54.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	60,5600	120,00	7 267,200
55.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	69,3360	13,29	921,475
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,9280	13,29	211,682
57.	4100126202818	Apa	m3	18,1448	13,29	241,143
		Total materiale de constructii				1 051 329,3 6

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	103,8500	30,00	3 115,500
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	20,1300	5,00	100,650
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4176	5,00	2,088
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,7840	5,00	18,921
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,2000	200,00	240,000
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,4170	5,00	47,084
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,3633	380,00	2 798,054
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	94,0194	250,00	23 504,850
9.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,1750	182,00	31,850
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	31,5583	300,00	9 467,490
11.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,7738	280,00	776,664
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,4224	300,00	726,720
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,9200	15,00	28,800
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,5845	25,00	139,613
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	103,8500	15,00	1 557,750
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,1788	18,00	21,218
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4455	5,00	2,228
18.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1590	15,00	2,385
19.	2952270004021	Mai mecanic, de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	65,4797	50,00	3 273,985
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1908	5,00	0,955
21.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,7738	205,00	568,629
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	100,1603	200,00	20 032,060
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,8130	148,08	1 008,869
		Total utilaje de construcții				67 466,35

Прямые затраты	lei	1 678 679,55
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	125 973,86
Total	100,00 +	1 804 653,41
Transportarea material	5,00 %	52 566,47
Total	100,00 +	1 857 219,88
Cheltuieli de regie	12,00 %	222 866,39
Total	100,00 +	2 080 086,27
Beneficiu de deviz	3,00 %	62 402,59
Total	100,00 +	2 142 488,86
TVA	20,00 %	428 497,77

Total deviz:

**2 570 986,
63**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea spatiului verde (teren cu nr. Investitor
cad.0100424637)situat in orasul Chisinau,
sectorul Riscani , str. Dimo

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			134,389
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,256
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	30,00	23,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	380,00	7,258
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	15,00	11,625
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			24,020
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,245
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	380,00	9,082
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	280,00	3,864
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	205,00	2,829
3	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din beton)	m			10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
4	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			20,758
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	57,66	10,379
5	DF22A	Demontarea urnelor de gunoi	buc			12,685
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100	57,66	12,109
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 430,997
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,997
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			11,420
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	200,00	11,420
8	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			20,181
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,181
9	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			11,420
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	200,00	11,420
		2. ScaraNr.1				
10	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare gr.50 mm	m2			51,480

1	2	3	4	5	6	7
						50,741
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400	57,66	25,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,370
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,29	0,664
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, inclusiv stratul suport	m2			45,889
						44,975
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,487
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,29	0,664
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,250
12	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t			20,181
						20,181
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,181
13	Ts151A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			11,421
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	200,00	11,421
14	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			84,978
						69,192
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,20	9,480
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,00	1,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	180,00	4,320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,29	0,086
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	18,00	0,090
15	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M1100 k=6 pt grosimea 50 mm Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			72,005
						44,975
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	10,379
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	750,00	27,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,030
16	CG14A	Placari din placi din beton 20 mm, cu placi din beton prefabricat aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport	m2			261,604
						115,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,8000	57,66	103,788
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266111280060020	Placi din beton t20 mm	m2	1,0200	115,00	117,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,560
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,20	15,600
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,0000	1,20	2,400
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2000	3,00	0,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,133
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0500	45,00	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
		3. Scara Nr.2				
17	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare gr.50 mm	m2			51,480
						50,741
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400	57,66	25,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,370
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,29	0,664
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075

1	2	3	4	5	6	7
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, inclusiv stratul suport	m2			45,889
						44,975
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,487
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,29	0,664
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,250
19	TrIIAA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			20,181
						20,181
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,181
20	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			11,425
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	200,00	11,425
21	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			84,979
						69,192
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,20	9,480
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,00	1,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	180,00	4,320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,29	0,087
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	18,00	0,090
22	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M1100 k=6 pt grosimea 50 mm Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			72,005
						44,975
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	10,379
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	750,00	27,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,030
23	CG14A	Placari din placi din beton 20 mm, cu placi din beton prefabricat aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport	m2			261,604
						115,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,8000	57,66	103,788
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266111280060020	Placi din beton t20 mm	m2	1,0200	115,00	117,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,560
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,20	15,600
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,0000	1,20	2,400
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2000	3,00	0,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,133
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0500	45,00	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
		4. Havuz				
		4.1. Pavaj zona pietonala				
24	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.sub pavaj	100m2			24,000
						0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	300,00	24,000
25	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris, inclusiv stratul de pietris de 50mm	100m2			1 704,810
						392,664
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,664
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	235,00	1 198,500

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	13,29	6,645
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	50,00	107,000
26	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr. 150 mm	m3			485,274 95,139
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	57,66	95,139
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,00	47,705
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	235,00	286,465
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,993
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	250,00	51,750
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	148,08	2,221
27	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60 mm caramida, spalaf rosu, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			242,935 34,365
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,454
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,911
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,20	1,920
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,20	15,840
	2661112800655sr 60	Placi din beton, pentru trotuare t 60 mm spalaf rosu	m2	1,0150	178,00	180,670
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	180,00	0,900
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	180,00	6,840
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,400
28	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60 mm caramida, spalaf galben asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			242,935 34,365
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,454
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,911
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,20	1,920
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,20	15,840
	2661112800655sg 60	Placi din beton, pentru trotuare t 60 mm spalaf galben	m2	1,0150	178,00	180,670
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	180,00	0,900
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	180,00	6,840
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,400
		4.2. Podea havuz				
29	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris. inclusiv stratul de pietris de 50mm	100m2			1 704,808 392,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,667
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	235,00	1 198,500
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	13,29	6,645
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	50,00	106,997
30	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3			288,424 70,345
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0400	57,66	59,966
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2000	180,00	216,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	13,29	1,329
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	15,00	0,750
31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa M400, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 455,587 259,470

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	266310210000040 0	Beton M400	m3	1,0250	1 100,00	1 138,775
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,29	1,342
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000
32	CE13A2	Hidroizolatii cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2			118,629 39,209
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	30,00	72,450
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,00	5,670
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,300
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			73,512 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210201020 0	Mortar ciment M 200-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	33,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
34	CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramice (culoare rosie) fixate pe adeziv:pe baza de latex	m2			279,461 138,038
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	57,66	138,038
	2670112202052r	Placi ceramic rosie	m2	1,0150	120,00	121,800
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,20	13,760
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,600
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,29	0,053
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,825
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,058
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	5,00	0,027
35	CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramice (culoare galbena) fixate pe adeziv:pe baza de latex	m2			279,461 138,038
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	57,66	138,038
	2670112202052g	Placi ceramic galbena	m2	1,0150	120,00	121,800
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,20	13,760
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,600
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,29	0,053
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,825
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,058
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	5,00	0,027
		4.3. Placarea pereti havuz				
36	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2			125,362 42,092
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	57,66	30,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,4000	30,00	75,600
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,00	5,670
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	5,00	1,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,300
37	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M200-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			185,760 132,618
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,139
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,22	0,457
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,20	12,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,00	5,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	180,00	6,660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,133
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	14,00	5,320
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	9,50	22,325
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	15,22	0,761
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	18,00	0,072
38	CI21A	Placarea peretilor cu placi ceramice (culoare sura) fixate pe adeziv:pe baza de latex Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			304,608 <hr/> 167,214
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,214
	2670112202051s60	Placi din ceramica sura t60 mm	m2	1,0200	110,00	113,322
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,20	14,221
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	18,00	7,817
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,29	0,027
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,126
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	5,00	0,055
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,825
		4.4. Amenajare alee				
39	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.sub pavaj	100m2			24,000 <hr/> 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	300,00	24,000
40	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			1 431,000 <hr/> 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,000
41	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			11,420 <hr/> 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	200,00	11,420
42	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm. pe fundatie de beton	m			177,276 <hr/> 38,632
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,983
	2663102100001B15	Beton clasa B15	m3	0,0450	770,00	34,650
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,20	3,804
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	180,00	1,620
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,29	0,080
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare 30x15 cm	m	1,0050	98,00	98,490
43	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris. inclusiv stratul de pietris de 50mm	100m2			1 704,810 <hr/> 392,665
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,665
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	235,00	1 198,500
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	13,29	6,645
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	50,00	107,000
44	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.150 mm	m3			485,274 <hr/> 95,139
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	57,66	95,139
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,00	47,705
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	235,00	286,465
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,29	1,994
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rouluri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	250,00	51,750
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	148,08	2,221
45	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din	m2			159,705

1	2	3	4	5	6	7
		beton prefabricat vibropresat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				34,365
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,454
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,911
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,20	1,920
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,20	15,840
	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare t 60 mm	m2	1,0150	96,00	97,440
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	180,00	0,900
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	180,00	6,840
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,400
		4.5. FAM				
46	TsH91B	Instalarea urne	buc			856,868
						340,194
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,947
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	450,00	450,000
	2663102100000B15	Beton B15	m3	0,0840	770,00	64,680
	1212121212121	apa	m3	0,1500	13,29	1,994
47	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			1 844,866
						415,152
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,554
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,947
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 400,00	1 400,000
	2663102100000B15	Beton B15	m3	0,0360	770,00	27,720
	1212121212121	apa	m3	0,1500	13,29	1,994
		4.6. Spatii verzi				
48	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2			10,955
						10,955
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,460
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	57,66	7,496
49	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			6,343
						6,343
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	57,66	6,343
50	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			622,441
						277,921
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,921
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	87,00	344,520
51	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			2,275
						0,000
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	182,00	2,275
52	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi Pin negru (Pinus nigra)	buc			338,768
						42,668
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,668
	28301273030011	Pin negru (Pinus nigra)	buc	1,0500	282,00	296,100
53	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi/Arboret Thuia (Thuia smaragd)	buc			357,668
						42,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,669
	28301273030012	Arboret Thuia (Thuia smaragd)	buc	1,0500	300,00	315,000
54	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Fotinia (Photinia Camilvy)	buc			125,074
						20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	57,66	1,153
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	57,66	19,604

1	2	3	4	5	6	7
	11110001000021	Fotinia (Photinia Camilvy)	buc	1,0400	100,00	104,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	13,29	0,027
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	2,00	0,240
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	2,00	0,020
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	3,00	0,030
55	TsH110A	Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori foiosi /Artar rosu (Acer rubrum)	buc			315,971
						16,721
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,721
	2830127303001ar	Artar rosu (Acer rubrum)	buc	1,0500	285,00	299,250
56	TsH110A	Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori foiosi /Tei cu frunza mica (Tilia cordata)	buc			478,721
						16,721
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,721
	2830127303001tt	Tei cu frunza mica (Tilia cordata)	buc	1,0500	440,00	462,000
57	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Iasomie (Philadelphus coronarius /Snowbelle/ Belle Etolie)	buc			106,354
						20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	57,66	1,153
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	57,66	19,604
	1111000100002jj	Iasomie (Philadelphus coronarius /Snowbelle/ Belle Etolie)	buc	1,0400	82,00	85,280
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	13,29	0,027
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	2,00	0,240
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	2,00	0,020
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	3,00	0,030
58	TsH110A	Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori foiosi /Stejar rosu (Quercus rubra)	buc			436,721
						16,721
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,721
	2830127303001sr	Stejar rosu (Quercus rubra)	buc	1,0500	400,00	420,000
59	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Forsitia (Forsythia intermedia)	buc			106,354
						20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	57,66	1,153
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	57,66	19,604
	1111000100002fi	Forsitia (Forsythia intermedia)	buc	1,0400	82,00	85,280
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	13,29	0,027
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	2,00	0,240
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	2,00	0,020
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	3,00	0,030

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

