

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1604050689224 din **06.11.2020**

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de elaborare a documentației de proiect la obiectul „Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarei nr.10, satul Goian”

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Servicii			
71000000-8	Servicii de elaborare a documentației de proiect la obiectul <u>„Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarei nr.10, satul Goian”</u>	1.1. Etapele proiectului: - Efectuarea expertizei tehnice a imobilelor și elaborarea proiectului de demolare; g) Bloc de regim tip S+P+2E (Dimensiunile 30.0m X 12.0m, H=9.60 m); h) Punct trecere și control tip P (Dimensiunile 21.0m X 7.0m, H=4.20 m); i) Gard exterior din blocuri mici de calcar (L= 500.0m, H=3.40 m); - Elaborarea planului general a terenului adiacent cu suprafața de 10 000.0 m² și cu elaborarea sistematizării verticale pentru evacuarea apelor meteorice; - Elaborarea proiectului a două garduri cu soluții: e) Arhitectonice și rezistență; f) Rețele ingineresti exterioare; - Elaborarea documentației de proiect la faza „proiect de execuție”. 1.2. Conținutul-cadru al documentației de proiect: volum complet și anume: 1.2.1. Arhitectură, cu măsurările și replanificările necesare; 1.2.2. Tehnologie; 1.2.3. Rezistența (inclusiv geologia solurilor); 1.2.4. Rețele ingineresti exterioare; - rețelele electrice de iluminare; - sisteme de înșurțare pază și supraveghere video; - sistemul de evacuare a apelor meteorice (topografia); 1.2.5. Protecția mediului; 1.2.6. Proiectul de execuție a lucrărilor; 1.2.7. Memoriu explicativ; 1.2.8. Devizul de cheltuieli elaborat în conformitate cu Codul practic CPL 01.01.2012, formularele (1,3,5,7) în două exemplare și suport electronic, kos pe suport electronic în WinCmeta; 1.2.9. Expertizarea documentației de proiect și deviz.	1.1. Etapele proiectului: - Efectuarea expertizei tehnice a imobilelor și elaborarea proiectului de demolare; - Bloc de regim tip S+P+2E (Dimensiunile 30.0mx12.0m, H=9.60 m); - Punct trecere și control tip P (Dimensiunile 21.0m X 7.0m, H=4.20 m); j) Gard exterior din blocuri mici de calcar (L= 500.0m, H=3.40 m); - Elaborarea planului general a terenului adiacent cu suprafața de 10 000.0 m² și cu elaborarea sistematizării verticale pentru evacuarea apelor meteorice; - Elaborarea proiectului a două garduri cu soluții: g) Arhitectonice și rezistență; h) Rețele ingineresti exterioare; - Elaborarea documentației de proiect la faza „proiect de execuție”. 1.2. Conținutul-cadru al documentației de proiect: volum complet și anume: 1.2.1. Arhitectură, cu măsurările și replanificările necesare; 1.2.2. Tehnologie; 1.2.3. Rezistența (inclusiv geologia solurilor); 1.2.4. Rețele ingineresti exterioare; - rețelele electrice de iluminare; - sisteme de înșurțare pază și supraveghere video; - sistemul de evacuare a apelor meteorice (topografia); 1.2.5. Protecția mediului; 1.2.6. Proiectul de execuție a lucrărilor; 1.2.7. Memoriu explicativ; 1.2.8. Devizul de cheltuieli elaborat în conformitate cu Codul practic CPL 01.01.2012, formularele (1,3,5,7) în două exemplare și suport electronic, kos pe suport electronic în WinCmeta; - Expertizarea documentației de proiect și deviz.	Conform Codului practic CPL 01.01.2012,

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Jitari Gheorghe În calitate de: director
 Ofertantul: „Geocostruct SRL” Adresa: Chișinău, str. G. Grosu 3, ap.36