

Termoizolarea exterioara a fatadei la blocul B (Etapa I) si finisarea fatadei la blocul A (etapa II), Liceul Teoretic Stefan Voda din mun. Chisinau, or. Vadul lui Voda. Obiect nr.0612/18 SA

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări LOT 2

Termoizolarea exterioara a fatadei la blocul B (Etapa I)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Bloc B. Etapa I				
		Capitolul 1.1. Lucrari de demontare				
		Capitolul 1.1.1. Finisare exterioara				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	1 800,00 0		
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (soclu)	m2	230,000		
3	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat. Consola (streasina de acoperis)	m3	7,000		
4	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat. Consola (element decorativ)	m3	0,500		
		Capitolul 1.1.2. Confectii metalice				
5	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	220,000		
6	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	145,000		
7	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, metalice	kg	130,000		
8	RpCP45 D	Demontarea gratar de fereastră din metal	kg	400,000		
		Capitolul 1.1.3. Timplarie				
9	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	17,000		
10	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100		

1	2	3	4	5	6	7
11	RpCI42 A	Demontarea glafuri la ferestre	m	220,000		
		Capitolul 1.1.4. Copertina				
12	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbciment,	m2	25,000		
13	RpCI42 C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla metalica	m2	14,000		
14	RpCP44 B	Demontarea constructiilor metalice	kg	190,000		
		Capitolul 1.2. Finisarea exterioara. Blocul B. Etapa I Capitolul 1.2.1. Finisarea exterioara				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor la fatade cu grund Betoncontact	m2	1 800,00 0		
16	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton K-2 (TOTAL 4 cm)	m2	1 800,00 0		
17	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. Nabasil TFY- 150kg/m3- 100 mm	m2	1 650,00 0		
18	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala. Vata minerala b-30 mm	m2	150,000		
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 800,00 0		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor la fatada	m2	1 800,00 0		
21	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 800,00 0		
		Capitolul 1.2.2. Finisarea soclului				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grund Betoncontact	m2	230,000		
23	CF02B K=2,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton K-2,5 (TOTAL 5 cm)	m2	230,000		
24	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a	m2	230,000		

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. Nabasil TFY- 150kg/m3- 100 mm				
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	230,000		
26	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	230,000		
		Capitolul 1.2.3. Confectii metalice				
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	220,000		
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	145,000		
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata , 20 cm	m	220,000		
30	CO07A	Balusrada metalica din otel profilat, model obisnuit	kg	130,000		
31	CO07A	Gratar de fereastră din otel profilat, model obisnuit	kg	400,000		
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,530		
		Capitolul 1.2.4. Ferestre				
33	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră termopan cu profil PVC cu 5 camere F1, F2)	m2	3,040		
34	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră termopan cu profil PVC cu 5 camere)	m2	13,200		
		Capitolul 1.2.5. Copertine: Cp 1, Cp 2, Cp 3, Cp 4, Cp 5, Cp 6, Cp 7, Cp 8				
35	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Copertina (Tava profilata)	kg	510,100		
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,510		
37	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	37,500		
38	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; astereala	m3	0,337		

1	2	3	4	5	6	7
39	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3	0,337		
40	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tabla cutata 0,5 mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	37,500		
41	CK26B	Sort metalic 150x150 mm	m	33,400		
42	CK35B	Bulon M12 L=500 mm	buc	8,000		
		Capitolul 1.3. Diverse lucrari				
43	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 800,00 0		
44	TsH92B	Incarcarea in auto sol gunoi	t	73,480		
45	TsI50A1 0	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	73,480		