

**Lucrari de reparatie la tabara de  
odihna "Romantica" din s.  
Moscovei**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 53/04/2026**  
reparatia a patru casute

Valoarea de deviz 986 011,48 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Acoperis</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	202,2000	43,90 43,20	8 876,58 8 735,04
2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	46,0000	18,38 18,00	845,25 828,00
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	202,2000	11,55 10,80	2 335,41 2 183,76
4	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc	10,0000	210,97 40,80	2 109,75 408,00
5	RpCH05A kman=0.5	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m	102,0000	78,10 28,80	7 966,20 2 937,60
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate	m2	106,2000	30,60 15,00	3 249,72 1 593,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau amprentate Material marunt=1,0300				
7	CE30B kman=0.4	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. prikladnaia planca 50x25, V-0.34mc Коэффициент к трудозатратам=0,4000	m2	106,2000	33,30 11,28	3 536,28 1 197,94
8	CE30B kman=0.6	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. prikladnaia planca 100x25, V-1.62mc Коэффициент к трудозатратам=0,6000	m2	106,2000	105,23 16,92	11 175,24 1 796,90
9	CE07A kman=0.7	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500 Коэффициент к трудозатратам=0,7000	m2	106,2000	236,11 48,30	25 074,62 5 129,46
10	CE19A kman=0.6	Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0300 Коэффициент к трудозатратам=0,6000	m	62,0000	165,99 30,60	10 291,32 1 897,20
11	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0200	m	32,0000	146,56 63,00	4 690,08 2 016,00
12	CE31B	Streasina simpla cu capriori	m2	56,0000	109,58	6 136,76

1	2	3	4	5	6	7
	kman=0.6	aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Коэффициент к трудозатратам=0,6000			74,16	4 152,96
13	CE31A	Frontoane din scinduri geluite simple	m2	52,0000	46,47 15,30	2 416,65 795,60
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	108,0000	89,90 60,00	9 709,20 6 480,00
		<i>Total</i>	lei			98 413,06
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>98 413,06 40 151,46</b>
		<b>1.2. Timplarie</b>				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	30,3200	25,20 25,20	764,06 764,06
16	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	16,8000	2 652,07 57,00	44 554,86 957,60
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	13,5200	1 482,09 43,80	20 037,92 592,17
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	11,2000	153,15 24,00	1 715,28 268,80
19	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m	38,4000	72,98 39,00	2 802,40 1 497,60
20	CK32A	Plasa impotriva maschite (mascitnaia setca) Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,0500	m2	13,6000	371,10 24,60	5 046,96 334,56
		<i>Total</i>	lei			74 921,48

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>74 921,48 4 414,79</b>
		<b>1.3. Lucrari exterioare</b>				
21	RpCH32E	Desfacerea scindurilor de rasinoase - scheletul casutei	m3	4,5000	146,40 146,40	658,80 658,80
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	42,0000	49,55 46,80	2 081,10 1 965,60
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,0000	91,81 42,00	3 856,02 1 764,00
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm grosime de strat suport din mortar ciment M100-T K=4,0000	m2	42,0000	61,63 28,80	2 588,46 1 209,60
25	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	42,0000	411,25 174,00	17 272,29 7 308,00
26	RpCH05D kman=0.5	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m	102,0000	185,59 29,40	18 930,69 2 998,80
27	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	22,0000	137,01 102,00	3 014,26 2 244,00
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	12,8000	443,30 200,46	5 674,21 2 565,89
29	CL54C	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) vinil fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Material marunt (garntura de paronit)=1,0030	m2	292,8000	312,61 102,70	91 530,93 30 070,56

1	2	3	4	5	6	7
30	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	38,0000	1 434,05 219,00	54 493,90 8 322,00
31	RpCH10B kman=0.4	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la stilpi si elemente decorative la pridvoare si verande Коэффициент к трудозатратам=0,4000	m	64,0000	102,39 92,64	6 552,96 5 928,96
32	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	98,0000	89,90 60,00	8 810,20 5 880,00
33	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	12,0000	242,26 120,00	2 907,12 1 440,00
34	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Pireul Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	6,6000	1 810,10 348,00	11 946,67 2 296,80
		<i>Total</i>	lei			230 317,61
		<b>Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>230 317,61 74 653,01</b>
		<b>1.4. Lucrari interioare</b>				
35	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	294,2000	249,28 95,42	73 337,09 28 072,56
36	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	116,2000	312,91 120,00	36 360,14 13 944,00
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	410,4000	5,10 1,80	2 093,04 738,72
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	120,0000	107,16	12 858,60

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			73,20	8 784,00
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,0000	29,33 12,00	1 231,90 504,00
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,0000	125,88 91,80	3 776,32 2 754,00
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	410,4000	55,50 33,00	22 777,20 13 543,20
42	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	116,2000	14,55 13,20	1 690,71 1 533,84
43	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,6000	770,80 59,40	5 087,28 392,04
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	116,2000	91,81 42,00	10 668,32 4 880,40
45	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	182,0000	19,84 2,70	3 609,97 491,40
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm grosime de strat suport din mortar ciment M100-T K=4,0000	m2	116,2000	61,63 28,80	7 161,41 3 346,56
47	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica	m2	116,2000	335,60 93,00	38 996,43 10 806,60

1	2	3	4	5	6	7
		sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100				
		<i>Total</i>	lei			219 648,41
		<b>Total Lucrari interioare Inclusiv salariu</b>				<b>219 648,41 89 791,32</b>
		<i>Total</i>	lei			623 300,56
		CAS	24 %			50 162,54
		<i>Transport mater</i>	3 %			12 227,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			47 998,37
		<i>Beneficiul</i>	3 %			22 010,69
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>755 700,08 209 010,58</b>
		<b>2. Electricitate</b>				
48	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	66,0000	47,59 8,40	3 140,94 554,40
49	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	66,0000	36,52 27,60	2 410,64 1 821,60
50	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	2,0000	10,20 10,20	20,40 20,40
51	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2	buc	2,0000	276,55 62,40	553,10 124,80
52	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (UZO B-16)	buc	4,0000	349,32 43,20	1 397,30 172,80
53	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m	160,0000	52,11 20,40	8 337,60 3 264,00

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500				
54	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	120,0000	28,79 13,20	3 455,10 1 584,00
55	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	12,0000	495,20 16,80	5 942,40 201,60
56	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	12,0000	62,42 18,00	749,01 216,00
57	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	280,0000	36,48 18,00	10 214,40 5 040,00
		<i>Total</i>	lei			36 220,89
		<i>CAS</i>		24 %		3 119,90
		<i>Transport mater</i>		3 %		696,64
		<i>Chelt de regie</i>		46 %		5 979,82
		<i>Beneficiul</i>		3 %		1 380,52
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>47 397,77 12 999,60</b>
		<b>3. Impamintare</b>				
58	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu	m3	2,4000	186,00 186,00	446,40 446,40

1	2	3	4	5	6	7
		maluri nesprijinite				
59	RpEB05B	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm Materiale marunte (electrozi, aliaj, asfalt-lac etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500	m	38,0000	331,25 210,00	12 587,61 7 980,00
60	RpEH01A	Montarea tijeii de captare pentru cosuri tip CC-1000-1500 Materiale marunte (ciment, nisip, apa) din val. mat. explicitate=1,2000	buc	4,0000	348,43 277,80	1 393,70 1 111,20
		<i>Total</i>	lei			14 427,71
		<i>CAS</i>	24 %			2 289,02
		<i>Transport mater</i>	3 %			140,52
		<i>Chelt de regie</i>	7 %			1 180,01
		<i>Beneficiul</i>	3 %			541,12
		<b>Total Impamintare Inclusiv salariu</b>				<b>18 578,38 9 537,60</b>

		Total	lei			821 676,23
		TVA	20 %			164 335,25
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>986 011,48 231 547,78</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la tabara de odihna "Romantica" din s. Moscovei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 53/04/2026**  
reparatia a patru casute

**Valoarea de deviz 986 011,48 lei**

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 53/04/2026:				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	21,5160	60,00	1 290,96
2.	7122050013400	Zidar	h-om	8,4000	60,00	504,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	221,5600	60,00	13 293,60
4.	7123010010200	Betonist	h-om	33,9900	60,00	2 039,40
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,2800	60,00	436,80
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	34,0980	60,00	2 045,88
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	252,1180	60,00	15 127,08
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	30,0432	60,00	1 802,59
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	267,8200	60,00	16 069,20
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	189,5180	60,00	11 371,08
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	21,2400	60,00	1 274,40
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	368,1800	60,00	22 090,80
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	444,0320	60,00	26 641,92
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	192,9380	60,00	11 576,28
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,2800	60,00	856,80
16.	7422010060100	Timplar	h-om	351,9872	60,00	21 119,23
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5340	60,00	392,04
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	360,3314	60,00	21 619,88
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,0072	60,00	840,43
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 167,4810	52,00	60 709,01
21.	9312040019600	Sapator	h-om	7,4400	60,00	446,40
				<b>Total manopera</b>		<b>231 547,78</b>

**Materiale:**

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	12,0000	35,00	420,00
2.	11110001000201	Intrerupator UZO B-16	buc	4,0000	300,00	1 200,00
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	123,2301	15,00	1 848,45
4.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	2,0000	200,00	400,00
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,5900	500,00	3 795,00
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,5662	500,00	2 283,10
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,6680	350,00	4 083,80
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,1062	350,00	1 787,17
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,9200	45,00	86,40
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,9000	25,00	772,50

11.	1725137355674	Plasa impotriva maschite	m2	15,7080	300,00	4 712,40
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0360	5 500,00	198,00
13.	20101029034925	Scinduri de rasinoase 100x25	m3	1,6200	5 500,00	8 910,00
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,5320	5 500,00	2 926,00
15.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,5940	5 500,00	3 267,00
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2400	5 500,00	1 320,00
17.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,1160	5 500,00	6 138,00
18.	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	2,3970	5 500,00	13 183,50
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	840,0000	0,10	84,00
20.	2010237318750	Distantieri	buc	54,6000	2,00	109,20
21.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	13,5200	1 350,00	18 252,00
22.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	117,3620	35,00	4 107,67
23.	2051142950700	Dibluri	buc	288,0000	2,00	576,00
24.	2051142950705	Dibluri 6/60	buc	6 137,8786	1,00	6 137,88
25.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	487,8571	2,00	975,71
26.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,0000	2,00	16,00
27.	2320166200676	White spirit	kg	1,1400	35,00	39,90
28.	2320166200729	Parchetin	l	0,0776	45,00	3,49
29.	2320187315789	Decofrol	kg	1,4400	45,00	64,80
30.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0776	25,00	1,94
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,7544	89,00	1 313,14
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	61,5600	22,00	1 354,32
33.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	164,1600	45,00	7 387,20
34.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	37,0800	75,00	2 781,00
35.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,3800	200,00	76,00
36.	24302261000001	Fuga	kg	15,1600	35,00	530,60
37.	2430226100700	Grund alchidic	kg	24,7200	45,00	1 112,40
38.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	25,8712	30,00	776,14
39.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,1551	45,00	6,98
40.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,1708	225,00	1 163,43
41.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	35,0200	15,00	525,30
42.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,2327	20,00	4,65
43.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	80,1268	5,50	440,70
44.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,2327	35,00	8,14
45.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	24,7200	35,00	865,20
46.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0776	125,00	9,70
47.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,3000	5,50	34,65
48.	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,5818	65,00	37,82
49.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	74,2400	5,00	371,20
50.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,4000	2,00	4,80
51.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	223,9708	3,00	671,91
52.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	5,5755	15,00	83,63
53.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	40,7232	30,00	1 221,70
54.	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	71,0325	6,00	426,19
55.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	288,4000	15,00	4 326,00
56.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	694,8268	3,00	2 084,48
57.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	46,2000	15,00	693,00
58.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	11,1510	65,00	724,81
59.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 540,8020	2,60	14 406,08
60.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat	kg	37,8000	20,00	756,00

		suport				
61.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,4840	3,50	89,19
62.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 071,0000	4,50	4 819,50
63.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,9200	35,00	67,20
64.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	43,2600	180,00	7 786,80
65.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	13,2000	10,00	132,00
66.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	40,6700	155,00	6 303,85
67.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	310,4545	55,00	17 075,00
68.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,2290	0,00	0,00
69.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	170,1000	5,00	850,50
70.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	13,0560	180,00	2 350,08
71.	2670112204051	Placi din laminat	m2	123,2301	180,00	22 181,42
72.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	323,6880	6,00	1 942,13
73.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	125,7939	12,00	1 509,53
74.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	55,7550	35,00	1 951,43
75.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	125,5210	35,00	4 393,24
76.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	128,2365	130,00	16 670,75
77.	2710403700406	Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm	kg	23,9400	20,00	478,80
78.	2710403700443	Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm	kg	31,9200	20,00	638,40
79.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	15,6457	30,00	469,37
80.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	4,4604	75,00	334,53
81.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	14,6878	15,00	220,32
82.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,9100	15,00	13,65
83.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	12,0000	15,00	180,00
84.	2710603454575	Otel lat 20 x 8 mm	kg	2,4000	20,00	48,00
85.	2710703434305	Otel lat OL 37 de 20x5 mm	kg	0,4800	20,00	9,60
86.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	271,7216	15,00	4 075,82
87.	2710703520285	Profil de suport	m	650,4762	25,00	16 261,90
88.	2722103107003	Conductor de otel zincat	m	40,2990	33,00	1 329,87
89.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,2000	18,00	21,60
90.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,8200	18,00	32,76
91.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	11,2000	125,00	1 400,00
92.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	6,1164	125,00	764,55
93.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	3,1930	125,00	399,12
94.	2811236304902	Siding vinil (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	323,0462	125,00	40 380,78
95.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	38,7600	1 150,00	44 574,00
96.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	157,0995	25,00	3 927,49
97.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,0000	9,00	108,00
98.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	90,0000	9,00	810,00
99.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	10,3950	9,00	93,55
100.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,2800	45,00	57,60
101.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,8000	2 500,00	42 000,00
102.	2822115708000	Element de sustinere	buc	139,4400	9,00	1 254,96
103.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	99,9320	55,00	5 496,26
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	31,3740	30,00	941,22

104.						
105.	2873122004100	Plase sudate	kg	183,8200	16,00	2 941,12
106.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	36,7840	33,00	1 213,87
107.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	9,6000	2,00	19,20
108.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	166,0800	1,00	166,08
109.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	10 015,913 5	0,50	5 007,96
110.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 324,0000	0,50	1 162,00
111.	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	12 275,757 1	0,50	6 137,88
112.	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	12 275,757 1	0,50	6 137,88
113.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	288,4000	1,00	288,40
114.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,0000	1,00	8,00
115.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	8,0000	1,00	8,00
116.	2874115837745	Suruburi	buc	228,0000	1,00	228,00
117.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	1,5300	33,00	50,49
118.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	12,4800	35,00	436,80
119.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	13,8600	5,00	69,30
120.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	12,4800	400,00	4 992,00
121.	2875276305105	Conector	buc	515,9280	9,00	4 643,35
122.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	95,7900	42,00	4 023,18
123.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	142,8500	22,00	3 142,70
124.	2875276311982	Bratară zincată pentru burlane	buc	19,5840	40,00	783,36
125.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 003,5900	0,10	100,36
126.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 312,6320	0,10	131,26
127.	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	27,9300	35,00	977,55
128.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	25,6000	6,00	153,60
129.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2560	65,00	16,64
130.	31301348174041	Cablu de energie 16mmp	m	67,3200	22,00	1 481,04
131.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5mmp	m	173,0400	15,00	2 595,60
132.	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2*1.5mmp	m	132,3000	12,00	1 587,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	12,4800	25,00	312,00

133.						
134.	4011106202741	Energie electrica	kw	27,6160	3,30	91,13
135.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,3681	20,00	127,36
136.	4100126202818	Apa	m3	6,3488	20,00	126,98
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>435 502,54</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,7720	220,00	609,84
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,3860	200,00	277,20
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,3368	25,00	358,42
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,1440	35,00	215,04
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,7592	200,00	351,84
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	7,8200	35,00	273,70
7.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	3,8400	35,00	134,40
8.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	3,5136	35,00	122,98
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	9,0768	35,00	317,69
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	44,0437	15,00	660,66
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,0090	35,00	105,31
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,6400	45,00	118,80
13.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,3904	45,00	197,57
14.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,1450	55,00	117,97
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,8476	55,00	156,62
16.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1760	55,00	9,68
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0922	35,00	3,23
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	76,0481	35,00	2 661,69
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,9600	95,00	186,20
20.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0400	500,00	20,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>6 898,84</b>

Total	lei	821 676,2 3
TVA	20 %	164 335,2 5

**Total deviz:**

**986 011,4  
8**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie la tabara de odihna      Investitor**  
**"Romantica" din s. Moscovei**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Acoperis</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			43,90 43,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	60,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			18,38 18,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			11,55 10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
4	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc			210,97 40,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4800	60,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0300	5 500,00	165,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2000	22,00	4,40
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	35,00	0,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
5	RpCH05A kman=0.5	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m			78,10 28,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5700	60,00	17,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	11,70
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	5 500,00	44,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2000	22,00	4,40
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	35,00	0,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2			30,60 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
7	CE30B kman=0.4	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. prikladnaia planca 50x25, V-0.34mc	m2			33,30 11,28

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=0,4000				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	1,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	60,00	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	2,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		5 500,00	17,61
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	33,00	3,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
8	CE30B kman=0.6	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. pricladnaia planca 100x25, V-1.62mc Коэффициент к трудозатратам=0,6000	m2			105,23 16,92
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	1,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	60,00	11,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	3,60
	20101029034925	Scinduri de rasinoase 100x25	m3		5 500,00	83,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	33,00	3,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
9	CE07A kman=0.7	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500 Коэффициент к трудозатратам=0,7000	m2			236,11 48,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	10,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	130,00	156,98
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,38
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,95
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,82
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
10	CE19A kman=0.6	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0300 Коэффициент к трудозатратам=0,6000	m			165,99 30,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	60,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	5,40
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	35,00	45,06
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	15,00	3,55
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	42,00	64,89
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	30,00	7,57
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	125,00	6,44
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	125,00	7,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
11	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0200	m			146,56 63,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	60,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	35,00	49,98
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	40,00	24,48
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	125,00	8,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
12	CE31B kman=0.6	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Коэффициент к трудозатратам=0,6000	m2			109,58 74,16
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	60,00	2,16

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	60,00	64,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	7,20
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 500,00	30,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	33,00	4,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
13	CE31A	Frontoane din scinduri geluite simple	m2			46,47 15,30
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	60,00	0,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 500,00	30,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	33,00	0,92
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			89,90 60,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	75,00	13,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	45,00	5,40
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	15,00	2,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		<b>1.2. Timplarie</b>				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,20 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
16	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 652,07 57,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,00	44,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 482,09 43,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	60,00	39,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	89,00	41,83
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	225,00	37,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,30	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			153,15 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
19	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m			72,98 39,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00	33,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	30,00	31,82
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0020	25,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0150	65,00	0,98
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	45,00	0,18
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	20,00	0,12
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	45,00	0,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
20	CK32A	Plasa împotriva mășchite (mășchina setca) Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,0500	m2			371,10 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4100	60,00	24,60
	1725137355674	Plasa împotriva mășchite	m2	1,1000	300,00	346,50
		<b>1.3. Lucrari exterioare</b>				
21	RpCH32E	Desfacerea scindurilor de rasinoase - scheletul casutei	m3			146,40 146,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	60,00	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	60,00	26,40
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,55 46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,75
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,81 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm grosime de strat suport din mortar ciment M100-T K=4,0000	m2			61,63 28,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	4,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	9,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
25	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			411,25 174,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
26	RpCH05D kman=0.5	Înlocuirea elementelor de șarpantă deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m			185,59 29,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6800	60,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	9,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,1750	22,00	25,85

1	2	3	4	5	6	7
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0150	33,00	0,49
	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,0235	5 500,00	129,25
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
27	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			137,01 102,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	60,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	60,00	22,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,60	24,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			443,30 200,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	52,00	200,46
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	180,00	183,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,00	29,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	35,00	5,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	35,00	7,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	45,00	15,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,25
29	CL54C	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) vinil fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Material marunt (garntura de paronit)=1,0030	m2			312,61 102,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9750	52,00	102,70
	2811236304902	Siding vinil (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	125,00	137,91
	2051142950705	Dibluri 6/60	buc	20,9000	1,00	20,96
	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	41,8000	0,50	20,96
	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	41,8000	0,50	20,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	35,00	7,42
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	35,00	1,09
30	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m			1 434,05 219,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	60,00	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500	60,00	201,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	5 500,00	33,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	35,00	1,05
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,00	6,00
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	200,00	2,00
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	1 150,00	1 173,00
31	RpCH10B kman=0.4	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la stilpi si elemente decorative la pridvoare si verande Коэффициент к трудозатратам=0,4000	m			102,39 92,64
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,1400	60,00	51,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7200	60,00	41,28
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	6,00	2,40
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0200	45,00	0,90
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0300	45,00	1,35
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0600	35,00	2,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	25,00	0,20
32	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de	m2			89,90

1	2	3	4	5	6	7
		rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul				60,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	75,00	13,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	45,00	5,40
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	15,00	2,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
33	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			242,26 120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	60,00	109,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	22,00	1,10
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	18,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	33,00	3,96
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 500,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 500,00	88,00
34	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Pireul Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 810,10 348,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	60,00	309,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,60	753,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	270,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00	345,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,86
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	55,00	17,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	45,00	18,00
		<b>1.4. Lucrari interioare</b>				
35	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			249,28 95,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	52,00	95,42
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	25,00	55,27
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
36	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			312,91 120,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	60,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	155,00	54,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	55,00	47,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	30,00	8,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,50	22,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,50	10,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	9,00	10,80
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	9,00	39,96
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,10 1,80

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,16 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,33 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			125,88 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,50 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
42	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			14,55 13,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
43	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			770,80 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,81 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
45	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			19,84 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm grosime de strat suport din mortar ciment M100-T K=4,0000	m2			61,63 28,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	4,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	9,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
47	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			335,60 93,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	60,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,00	10,20
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	180,00	190,89
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	35,00	35,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<b>2. Electricitate</b>				
48	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m			47,59 8,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	60,00	8,40
	31301348174041	Cablu de energie 16mmp	m	1,0200	22,00	22,44
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	25,00	12,50
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	10,00	2,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	9,00	2,25
49	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m			36,52 27,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	60,00	27,60
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	6,00	6,46
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,2000	5,00	1,05
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	9,00	1,42
50	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc			10,20 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	60,00	10,20
51	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2	buc			276,55 62,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	60,00	62,40
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	200,00	200,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,50	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,0000	1,00	4,00
52	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (UZO B-16)	buc			349,32 43,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	60,00	43,20
	11110001000201	Intreruptor UZO B-16	buc	1,0000	300,00	300,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,12
53	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			52,11 20,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	60,00	20,40
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5mmp	m	1,0300	15,00	16,22
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	25,00	13,12
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	9,00	2,36
54	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			28,79 13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2*1.5mmp	m	1,0500	12,00	13,23
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	9,00	2,36
55	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			495,20 16,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	60,00	16,80
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	400,00	416,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	35,00	36,40
56	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			62,42 18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	9,00	9,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
57	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m			36,48 18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	15,00	15,45
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	1,00	1,03
		<b>3. Impamintare</b>				
58	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			186,00 186,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	60,00	186,00
59	RpEB05B	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm Materiale marunte (electrozi, aliaj, asfalt-lac etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500	m			331,25 210,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5000	60,00	210,00
	2722103107003	Conductor de otel zincat	m	1,0100	33,00	35,00
	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B	buc	0,7000	35,00	25,73

1	2	3	4	5	6	7
		zincat				
	2710403700443	Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm	kg	0,8000	20,00	16,80
	2710403700406	Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm	kg	0,6000	20,00	12,60
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,0050	25,00	26,38
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	95,00	4,75
60	RpEH01A	Montarea tije de captare pentru cosuri tip CC-1000-1500 Materiale marunte (ciment, nisip, apa) din val. mat. explicitate=1,2000	buc			348,43 ----- 277,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6300	60,00	277,80
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2,5000	15,00	45,00
	2710703434305	Otel lat OL 37 de 20x5 mm	kg	0,1000	20,00	2,40
	2710603454575	Otel lat 20 x 8 mm	kg	0,5000	20,00	12,00
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	2,00	4,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0150	95,00	1,43
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0100	500,00	5,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.