

Lucrari de reparatie a drumurilor din s.Cotiujenii Mari,r-nul Soldanesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 336 831,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea mecanica a platformei drumului,executata cu autogreder pe adincimea necesara,insa cel putin 10 cm in impetruiri	100m2	72,50	126,73 0,00	9 188,00 0,00
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	12,50	2 488,49 321,74	31 106,18 4 021,78
3	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinerea (savura)	m3	34,50	279,73 129,73	9 650,57 4 475,57
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	72,50	75,59 0,00	5 480,00 0,00
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	415,00	448,43 46,13	186 099,42 19 143,12

Прямые затраты	lei	241 524,17
Contributiile sociale si medicale	22,50 %	6 219,11
Total	100,00 +	247 743,28
Cheltuieli de regie	10,00 %	24 774,33
Total	100,00 +	272 517,61
Rentabilitatea	3,00 %	8 175,53
Total	100,00 +	280 693,14
TVA	20,00 %	56 138,63

Total deviz:**336 831,77****Incluziv salariu****27 640,47**

Intocmit

S.A."Drumuri Soroca" sectorul Soldanesti

N.Bahna

Verificat

S.A."Drumuri Sooca" sectorul Soldanesti

M.Gandrabur