

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1778765958122 din 14.05.2026
Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mică Servicii de mentenanță a sistemelor de ventilare și condiționare

	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
	Lot 1						
	Deservirea echipamentului climatizare secția Prematuri	Deservirea echipamentului climatizare secția Prematuri	MDA	Kazinst Grup SRL	Lista lucrărilor obligatorii care urmează a fi efectuate în cadrul Deservirii Programate a Echipamentului	Lista lucrărilor obligatorii care urmează a fi efectuate în cadrul Deservirii Programate a Echipamentului	
1.	Centrală de Tratare a Aerului cu recuperator (VTS) 8000 m3/h	Centrală de Tratare a Aerului cu recuperator (VTS) 8000 m3/h	MDA	Kazinst Grup SRL	Lucrări efectuate până la efectuarea DPE	Lucrări efectuate până la efectuarea DPE	
2.	Centrală de Tratare a Aerului cu recuperator 2000 m3/h	Centrală de Tratare a Aerului cu recuperator 2000 m3/h	MDA	Kazinst Grup SRL	1.Verificarea funcționării echipamentului	1.Verificarea funcționării echipamentului	
3.	Chiller Panasonic 100 kw	Chiller Panasonic 100 kw	MDA	Kazinst Grup SRL	2.Inspecția părților exterioare: *Absența deteriorării mecanice a părților și unităților exterioare *Starea filtrelor de aer	2.Inspecția părților exterioare: *Absența deteriorării mecanice a părților și unităților exterioare *Starea filtrelor de aer	
	Deservirea echipamentului climatizare secția Anesteziologie și blocul de operații blocul Maternitate	Deservirea echipamentului climatizare secția Anesteziologie și blocul de operații blocul Maternitate	MDA	Kazinst Grup SRL	*Starea schimbătoarelor de căldură și a părților interioare	*Starea schimbătoarelor de căldură și a părților interioare	
4.	Climatizator split perete Carrier 42QGH09	Climatizator split perete Carrier 42QGH09	MDA	Kazinst Grup SRL	Igienizarea	Igienizarea	
5.	Climatizator de tip canal Lessar	Climatizator de tip canal Lessar	MDA	Kazinst Grup SRL	3.Dezasamblarea/asamblarea parțială a componentelor echipamentelor,	3.Dezasamblarea/asamblarea parțială a componentelor echipamentelor,	
6.	Climatizator de tip canal Aux	Climatizator de tip canal Aux	MDA	Kazinst Grup SRL	4.Curățarea schimbătoarelor de căldură,	4.Curățarea schimbătoarelor de căldură,	
					5.Curățarea filtrelor de apă,	5.Curățarea filtrelor de apă,	
					Verificarea după efectuarea DPE și predarea echipamentului	Verificarea după efectuarea DPE și predarea echipamentului	
					6.Verificarea diferențelor de temperatură la intrarea/eșirea	6.Verificarea diferențelor de temperatură la intrarea/eșirea	

	Deservirea echipamentului climatizare secția Reanimare de femei	Deservirea echipamentului climatizare secția Reanimare de femei	MDA	Kazinst Grup SRL		
7.	Centrală de Tratare a aerului Salda. SALDA RIS 700PE 4.5 fixare tavan. SALDA RIS 1200PE 6.0 EKO 3.0 fixare podea SALDA RIS 1200PE 12.0 ECO 3.0 fixare podea	Centrală de Tratare a aerului Salda. SALDA RIS 700PE 4.5 fixare tavan. SALDA RIS 1200PE 6.0 EKO 3.0 fixare podea SALDA RIS 1200PE 12.0 ECO 3.0 fixare podea	MDA	Kazinst Grup SRL	schimbătorului de căldură intern 7.Verificarea funcționării sistemului de drenaj 8.Verificarea integrității izolației și a stării conexiunilor electrice 9.Controlul tensiunii în sistemul electric 10.Analiza măsurătorilor efectuate, întocmirea Actului de Predare a Lucrărilor. Lucrări obligatorii generale: Curățarea filtrelor;	schimbătorului de căldură intern 7.Verificarea funcționării sistemului de de drenaj 8.Verificarea integrității izolației și a stării conexiunilor electrice 9.Controlul tensiunii în sistemul electric 10.Analiza măsurătorilor efectuate, întocmirea Actului de Predare a Lucrărilor. Lucrări obligatorii generale: Curățarea filtrelor;
8.	Centrală de Tratarea a Aerului pe bază de ventilatoare (200-400m3/h)	Centrală de Tratarea a Aerului pe bază de ventilatoare (200-400m3/h)	MDA	Kazinst Grup SRL	Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a echipamentului de răcire; Curățarea sistemului de drenaj;	Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a echipamentului de răcire; Curățarea sistemului de drenaj;
9.	Unitate experioară SAMSUNG AM100KXMDGH/EU	Unitate experioară SAMSUNG AM100KXMDGH/EU	MDA	Kazinst Grup SRL	Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific; Măsurarea presiunii a gentului frigorific în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic;	Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific; Măsurarea presiunii a gentului frigorific în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic;
10.	Unitate interioară split perete	Unitate interioară split perete	MDA	Kazinst Grup SRL	Verificarea parametrilor de control; Verificarea stării conductelor de ventilare și a izolației termice;	Verificarea parametrilor de control; Verificarea stării conductelor de ventilare și a izolației termice;
11.	Climatizator split perete Carrier 42QGH09 (server)	Climatizator split perete Carrier 42QGH09 (server)	MDA	Kazinst Grup SRL	Măsurarea debitelor de aer la instalație de tratare a aerului; Curățarea corpului schimbătorului de căldură de praf și murdărie;	Măsurarea debitelor de aer la instalație de tratare a aerului; Curățarea corpului schimbătorului de căldură de praf și murdărie;
	Deservirea echipamentului climatizare secția Sterilizare	Deservirea echipamentului climatizare secția Sterilizare	MDA	Kazinst Grup SRL	Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice;	Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice;
12.	Deservirea A/C unității de condensare(M.F) cu putere până la 16kw	Deservirea A/C unității de condensare(M.F) cu putere până la 16kw	MDA	Kazinst Grup SRL	Verificarea traductoarelor de temperatură;	Verificarea traductoarelor de temperatură;
13.	Deservirea A/C unității de condensare(M.F) cu putere de la 16kw-20kw	Deservirea A/C unității de condensare(M.F) cu putere de la 16kw-20kw	MDA	Kazinst Grup SRL	Verificarea stării contactelor, gradului strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice;	Verificarea stării contactelor, gradului strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice;
14.	Deservirea tehnică unității de tratare a aerului (AHU-Dospel) (inclusiv confecționarea manuală a filtrelor de aer G4-2	Deservirea tehnică unității de tratare a aerului (AHU-Dospel) (inclusiv confecționarea manuală a filtrelor de aer G4-2	MDA	Kazinst Grup SRL	Verificarea și programarea telecomenzii;	Verificarea și programarea telecomenzii;

	buc/instalație) interior	buc/instalație) interior			Verificarea luftului ventilatorului; Îndeplinirea și prezentarea raportului de mentenanță preventive; Curățarea schimbătorului de căldură contactat cu aerul încăperii deservite cu soluție dezinfectantă;	Verificarea luftului ventilatorului; Îndeplinirea și prezentarea raportului de mentenanță preventive; Curățarea schimbătorului de căldură contactat cu aerul încăperii deservite cu soluție dezinfectantă;	
15.	Deservirea tehnică unității de tratare a aerului Aărolaif KFU 2-150-4000 (inclusiv confecționarea manuală a filtrelor de aer G4-2 buc/instalație) exterior	Deservirea tehnică unității de tratare a aerului Aărolaif KFU 2-150-4000 (inclusiv confecționarea manuală a filtrelor de aer G4-2 buc/instalație) exterior	MDA	Kazinst Grup SRL			
	Laboratorul de microbiologie și imunologie clinică	Laboratorul de microbiologie și imunologie clinică	MDA	Kazinst Grup SRL			
16.	Deservirea A/C de tip perete	Deservirea A/C de tip perete	MDA	Kazinst Grup SRL			
17.	Deservirea A/C unității de condensare (M.F) cu puterea pînă la 16kw exterior	Deservirea A/C unității de condensare (M.F) cu puterea pînă la 16kw exterior	MDA	Kazinst Grup SRL			
18.	Deservirea tehnică unității de tratare a aerului (AHU) (inclusiv confecționarea manuală a filtrelor de aer G4-2 buc/instalare)	Deservirea tehnică unității de tratare a aerului (AHU) (inclusiv confecționarea manuală a filtrelor de aer G4-2 buc/instalare)	MDA	Kazinst Grup SRL			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Haiducov Serghei În calitate de: Administrator

Ofertantul: Kazinst Grup SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Lunca Bicului nr. 26/1