

**Proiectare rețelelor de
alimentare cu apă, și canalizare a
satului Climauti raionul
Donduseni No7/16(modificari)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1 (10)
Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 294 825,74 lei

Intocmit in prețuri curente 27.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizare verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	3,300	235,95 0,00	778,63 0,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,300	351,00 0,00	1 158,30 0,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	396,000	6,00 0,00	2 376,00 0,00
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,300	75,22 10,56	248,24 34,85
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,600	300,30 0,00	180,18 0,00
6	TsC22D1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,600	624,00 0,00	374,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- (neajuns de sol)	100 m3	2,550	404,96 0,00	1 032,66 0,00
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (carier)	t	433,500	12,72 0,00	5 514,12 0,00
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,150	649,75 0,00	2 046,72 0,00
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	1,400	149,39 103,49	209,15 144,88
		Total Sistematizare verticala Inclusiv salariu				13 918,40 179,73
		2. Pavaj				
		2.1. Imbracaminte rutiera (230m2)				
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (80mm)	m3	18,400	249,05 21,12	4 582,55 388,61
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (40mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	230,000	171,34 20,98	39 408,02 4 825,22
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm- BP100.30.15	m	90,000	125,19 20,77	11 267,10 1 869,12
		Total Imbracaminte rutiera (230m2) Inclusiv salariu				55 257,67 7 082,95
		2.2. Trotuar (100m2)				

1	2	3	4	5	6	7
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - (100mm)	m3	10,000	311,33 26,40	3 113,30 264,00
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (60mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	100,000	171,34 20,98	17 133,92 2 097,92
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BP100.20.8	m	70,000	87,04 10,56	6 092,94 739,20
		Total Trotuar (100m2) Inclusiv salariu				26 340,16 3 101,12
		Total Pavaj Inclusiv salariu				81 597,83 10 184,07
		3. Rigola de scurgere tip I (20m)				
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,600	220,96 34,85	574,49 90,60
18	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	2,600	1 210,11 135,52	3 146,29 352,35
19	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,000	65,02 42,24	780,18 506,88
		Total Rigola de scurgere tip I (20m) Inclusiv salariu				4 500,96 949,83
		4. Gard (236m)				
20	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,160	2 099,81 83,81	335,97 13,41
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	4,700	10,91 10,91	51,29 51,29

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,050	560,00 310,40	28,00 15,52
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,880	220,97 34,85	415,42 65,51
24	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3	13,160	1 334,92 135,52	17 567,54 1 783,44
25	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3	0,652	1 251,20 135,51	815,78 88,35
26	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	3 251,380	22,78 2,82	74 054,70 9 155,87
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,251	687,71 226,68	2 235,75 736,95
		Total Gard (236m) Inclusiv salariu				95 504,45 11 910,34
		5. Scara tehnologica				
28	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu	m3	0,420	1 210,19	508,28

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, in fundatii			135,50	56,91
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,000	65,96 42,24	197,89 126,72
30	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,070	1 051,14 239,86	73,58 16,79
31	CA02C	Beton M200 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,690	1 343,51 158,35	927,02 109,26
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 150*150)	kg	5,500	16,99 1,06	93,45 5,85
33	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3	0,930	1 335,59 135,54	1 242,10 126,05
34	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,790	64,95 42,24	440,99 286,81
		Total Scara tehnologica Inclusiv salariu				3 483,31 728,39
		6. Spartii verzi				
35	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,400	591,60 0,00	236,64 0,00
36	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	1,000	446,25 0,00	446,25 0,00
37	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	40,000	0,51 0,51	20,42 20,42

1	2	3	4	5	6	7
38	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	100,000	0,31 0,31	30,98 30,98
39	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - artar	buc	40,000	78,46 10,21	3 138,32 408,32
40	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spirea Vanhouttei	buc	100,000	79,80 12,67	7 980,20 1 267,20
41	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	31,000	320,14 169,66	9 924,46 5 259,58
		Total Spartii verzi Inclusiv salariu				21 777,27 6 986,50

	Total	lei	220 782,22
	Asigurare sociala si medicala	22,50 %	6 961,24
	Transport	2,00 %	3 470,65
	Total	100,00 +	231 214,11
	Cheltuieli de regie	5,00 %	11 560,71
	Total	100,00 +	242 774,82
	Beneficiu	1,20 %	2 913,30
	Total	100,00 +	245 688,12
	TVA	20,00 %	49 137,62
	Total deviz: Inclusiv salariu		294 825,74 30 938,86

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectare rețelelor de
alimentare cu apa, si canalizare a
satului Climauti raionul
Donduseni No7/16(modificari)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1 (10)

Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 294 825,74 lei

Intocmit in prețuri curente 27.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1 (10):				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	63,935	35,20	2 250,50
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,138	35,20	4,86
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	22,880	35,20	805,38
4.	7129020012800	Pavator	h-om	262,206	35,20	9 229,65
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	183,420	35,20	6 456,38
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	20,936	35,20	736,95
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	97,541	35,20	3 433,44
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,760	35,20	1 575,56
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	173,418	35,20	6 104,31
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,214	35,20	183,54
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,497	35,20	158,29
		Total manopera				30 938,86

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	12,000	1,00	12,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	122,760	38,00	4 664,88
3.	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	104,000	64,00	6 656,00
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,273	148,00	928,40
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	37,668	148,00	5 574,86
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,997	148,00	443,56
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,519	148,00	372,82
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,930	150,00	139,50
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,650	150,00	247,50
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	12,540	150,00	1 881,00
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,170	3,00	9,51
12.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1,000	38,00	38,00
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,011	2 850,00	31,35
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,077	2 850,00	219,45
15.	2010237318750	Distantieri	buc	1,650	5,00	8,25
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,179	38,00	82,80
17.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1,000	5,00	5,00
18.	2320166200676	White spirit	kg	6,339	21,00	133,12
19.	2320187315789	Decofrol	kg	2,615	21,00	54,91
20.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	25,358	36,00	912,89
21.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	12,679	32,00	405,73
22.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	16,257	36,00	585,25
23.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,788	21,00	37,55
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	334,200	1,60	534,72
25.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	528,000	1,60	844,80
26.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 356,000	1,60	6 969,60

27.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	334,950	118,00	39 524,10
28.	26631021000001	Beton M 100	m3	3,142	980,00	3 079,16
29.	26631021000002	Beton M200	m3	0,714	1 100,00	785,40
30.	26631021000151	Beton M150	m3	0,678	1 020,00	691,56
31.	26631021000152	Beton M200	m3	14,659	1 100,00	16 124,90
32.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP1000 x 300 x 150	m	90,450	98,00	8 864,10
33.	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100 x 20 x 8	m	70,350	74,00	5 205,90
34.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,028	14,00	0,39
35.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	3 413,949	18,80	64 182,24
36.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,090	13,00	14,17
37.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,055	13,00	0,71
38.	2830127303001	Arbori	buc	42,000	65,00	2 730,00
39.	2873122004100	Plase sudate	kg	5,555	14,00	77,77
40.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,743	14,50	25,27
41.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,251	38,00	123,54
42.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,537	7,40	48,37
43.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,537	2,00	13,07
44.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,109	1,00	0,10
45.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,654	14,00	9,16
46.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,600	23,00	151,80
47.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,251	2,40	7,80
48.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,835	10,00	48,35
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,623	10,00	26,23
50.	4100126202818	Apa	m3	0,483	10,00	4,83
		Total materiale de construcții				173 532,37

Utilaje de construcții:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,678	120,00	321,36
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,678	135,00	361,53
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,882	24,00	45,17
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,941	23,00	21,65
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,175	160,00	28,00
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,497	190,00	284,43
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,972	24,00	191,33
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,755	110,00	413,05
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,172	180,00	2 190,96
10.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,094	180,00	16,92
11.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,792	180,00	322,56
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,061	180,00	910,98
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,926	195,00	1 545,56
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,276	15,00	4,14
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,657	15,00	159,86
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,670	24,00	16,08
17.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,755	195,00	732,23
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,441	180,00	799,38
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	65,751	120,00	7 890,12
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,464	120,00	55,68
		Total utilaje de construcții				16 310,99

Total	lei	220 782,22
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	6 961,24
Transport	2,00 %	3 470,65
Total	100,00 +	231 214,11
Cheltuieli de regie	5,00 %	11 560,71
Total	100,00 +	242 774,82
Benificiu	1,20 %	2 913,30
Total	100,00 +	245 688,12
TVA	20,00 %	49 137,62

Total deviz:

294 825,74

Intocmit



SRL,,Fedion Com"or.Drochia
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Proiectare rețelilor de alimentare cu apa, si canalizare a satului Climauti raionul Donduseni No7/16(modificari)

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			235,95 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,210000	195,00	235,95
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			351,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950000	180,00	351,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			6,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050000	120,00	6,00
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			75,22

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I				10,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300000	35,20	10,56
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002000	148,00	0,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330000	195,00	64,35
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			300,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540000	195,00	0,00
6	TsC22D1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			624,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,800000	195,00	0,00
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- (neajuns de sol)	100 m3			404,96
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250000	180,00	0,00
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (carier)	t			12,72
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106000	120,00	0,00
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			649,75
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192000	110,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590000	180,00	131,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192000	195,00	286,17
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			232,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940000	35,20	149,39
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038000	180,00	103,49
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067000	180,00	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142000	190,00	12,09
		2. Pavaj				27,01
		2.1. Imbracaminte rutiera (230m2)				
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (80mm)	m3			249,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600000	35,20	21,12
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203000	148,00	30,04
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219000	148,00	180,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150000	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042000	190,00	7,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258000	24,00	6,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015000	120,00	1,80
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (40mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			171,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,580200	35,20	20,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,015800	35,20	0,56
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200000	1,60	21,12
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015000	118,00	119,77

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005000	150,00	0,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038000	150,00	5,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020000	23,00	0,46
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm- BP100.30.15	m			125,19 20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150000	35,20	5,28
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440000	35,20	15,49
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920000	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008000	150,00	1,20
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP1000 x 300 x 150	m	1,005000	98,00	98,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006000	10,00	0,06
		2.2. Trotuar (100m2)				
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - (100mm)	m3			311,33 26,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600000	35,20	26,40
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203000	148,00	37,56
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219000	148,00	225,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150000	10,00	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042000	190,00	9,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258000	24,00	7,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015000	120,00	2,26
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (60mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			171,34 20,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,580200	35,20	20,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,015800	35,20	0,56
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200000	1,60	21,12
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015000	118,00	119,77
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005000	150,00	0,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038000	150,00	5,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020000	23,00	0,46
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BP100.20.8	m			87,04 10,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120000	35,20	4,22
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180000	35,20	6,34
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020000	1,60	1,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003000	150,00	0,45
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100 x 20 x 8	m	1,005000	74,00	74,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003000	10,00	0,03
		3. Rigola de scurgere tip I (20m)				
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			220,96 34,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990000	35,20	34,85
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150000	148,00	170,20
	4100126202818	Apa	m3	0,100000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210000	23,00	4,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420000	24,00	10,08
18	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 210,11 135,52
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450000	35,20	121,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400000	35,20	14,08
	26631021000001	Beton M 100	m3	1,025000	980,00	1 019,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100000	10,00	1,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250000	180,00	45,00
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			65,02 42,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	35,20	5,28
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050000	35,20	36,96
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005000	1,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	7,40	2,22
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030000	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050000	13,00	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080000	14,50	1,16
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100000	38,00	3,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,003500	2 850,00	9,97
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,000500	2 850,00	1,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120000	21,00	2,52
		4. Gard (236m)				
20	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			2 099,81 83,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,380000	35,20	83,81
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,200000	180,00	2 016,00
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,91 10,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310000	35,20	10,91
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			560,00 310,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820000	35,20	310,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390000	24,00	249,60
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			220,97 34,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990000	35,20	34,85
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150000	148,00	170,20
	4100126202818	Apa	m3	0,100000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210000	23,00	4,84
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420000	24,00	10,09
24	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3			1 334,92 135,52
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450000	35,20	121,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400000	35,20	14,08
	26631021000152	Beton M200	m3	1,025000	1 100,00	1 144,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100000	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250000	180,00	45,00
25	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3			1 251,20 135,51
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450000	35,20	121,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400000	35,20	14,10
	26631021000151	Beton M150	m3	1,025000	1 020,00	1 060,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250000	180,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
26	CO07A1	Imprejmui metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			22,78 2,82
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,030000	35,20	1,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050000	35,20	1,76
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,050000	18,80	19,74
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,001000	38,00	0,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,001000	2,40	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,005000	36,00	0,18
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			687,71 226,68
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440000	35,20	226,68
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900000	32,00	124,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550000	21,00	11,55
	2320166200676	White spirit	kg	1,950000	21,00	40,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975000	3,00	2,93
		5. Scara tehnologica				
28	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 210,19 135,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450000	35,20	121,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400000	35,20	14,07
	26631021000001	Beton M 100	m3	1,025000	980,00	1 019,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100000	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250000	180,00	45,00
29	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			65,96 42,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	35,20	5,28
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050000	35,20	36,96
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005000	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	7,40	2,22
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030000	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050000	13,00	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080000	14,50	1,16
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100000	38,00	3,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,003500	2 850,00	10,45
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,000500	2 850,00	1,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120000	21,00	2,52
30	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 051,14 239,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810000	35,20	239,86
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100000	148,00	754,86
	4100126202818	Apa	m3	0,500000	10,00	5,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140000	24,00	51,43
31	CA02C	Beton M200 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 343,51 158,35
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850000	35,20	135,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650000	35,20	22,86
	26631021000002	Beton M200	m3	1,025000	1 100,00	1 138,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250000	160,00	39,88
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400000	15,00	6,00
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 150*150)	kg			16,99

1	2	3	4	5	6	7
						1,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025000	35,20	0,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	35,20	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010000	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	13,00	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	160,00	0,09
33	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3			1 335,59 135,54
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450000	35,20	121,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400000	35,20	14,08
	26631021000152	Beton M200	m3	1,025000	1 100,00	1 144,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250000	180,00	45,10
34	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			64,95 42,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	35,20	5,28
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050000	35,20	36,96
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005000	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	7,40	2,22
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030000	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050000	13,00	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080000	14,50	1,16
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100000	38,00	3,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,003500	2 850,00	10,07
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,000500	2 850,00	1,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120000	21,00	2,52
		6. Spartii verzi				
35	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			591,60 0,00
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,320000	120,00	278,40
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,320000	135,00	313,20
36	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc			446,25 0,00
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,750000	120,00	210,00
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,750000	135,00	236,25
37	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,51 0,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,014500	35,20	0,51
38	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			0,31 0,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,008800	35,20	0,31
39	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - artar	buc			78,46 10,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,290000	35,20	10,21
	2830127303001	Arbori	buc	1,050000	65,00	68,25
40	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spirea Vanhouttei	buc			79,80 12,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020000	35,20	0,70
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,340000	35,20	11,97
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	1,040000	64,00	66,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,002000	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,120000	1,00	0,12
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,010000	38,00	0,38
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,010000	5,00	0,05
41	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			320,14
						169,66
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820000	35,20	169,66
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960000	38,00	150,48

APROBAT:



L.S.

Intocmit
SRL,,Fedion Com"or.Drochia
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Nord
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.