

**Reconstuirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cad.
0100120.236.01), cu replanificare
partiala a incaperilor si extindere
in dimensiuni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-3
BLOC 1B Ascensor (2buc)**

Valoarea de deviz 1 760 272,63 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	MAsA01C	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m (2 statii)	ascens or	2,000	218 909,106 179 225,200	437 818,211 358 450,400
2	MAsA01D 2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C	1 statie	-20,000	8 042,965 6 802,940	-160 859,293 -136 058,800
		<i>Total</i>	Lei			276 958,918
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			53 373,984
		<i>Transportarea materialor</i>	7 %			355,475
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			50,782
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45 %			100 076,220
		<i>Total</i>				430 815,379
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			17 230,584

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				878 861,342
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				448 045,963 222 391,600
		2. Utilaj				
3	OTIS GeN2 life	Ascensoare pentru persoane la 2 statii / OTIS GeN2 life	buc	2,000	648 333,330 0,000	1 296 666,66 0 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 296 666,66 0
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			15 560,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 312 226,66 0

		Total	Lei		1 760 272,63
		Total deviz: Inclusiv salariu			1 760 272,63 222 391,60

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstuirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cad.
0100120.236.01), cu replanificare
partiala a incaperilor si extindere
in dimensiuni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-3
BLOC 1B Ascensor (2buc)**

Valoarea de deviz 1 760 272,63 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-3:				

Manopera :

1.	7137010011530	Electromecanic	h-om	2 417,300	92,00	222 391,600
		Total manopera				222 391,60

Materiale:

1.	1366671	Ascensoare pentru persoane la 2 statii / OTIS GeN2 life	buc	2,000	648 333,33	1 296 666,660
2.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	80,000	0,46	36,800
3.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,180	50,00	59,000
4.	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	1,700	49,37	83,929
5.	2513206621600	Banda de izolare	kg	1,396	45,50	63,518
6.	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,296	45,50	13,468
7.	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	20,000	7,70	154,000
8.	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	28,600	5,00	143,000
9.	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15,600	65,00	1 014,000
10.	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	20,916	15,40	322,106
11.	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,840	20,83	17,498
12.	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,692	20,83	14,414
13.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	23,440	50,42	1 181,845
14.	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,572	38,00	21,736
15.	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	111,200	12,67	1 408,904
16.	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	2,000	145,00	290,000
17.	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	2,000	127,00	254,000
		Total materiale de construcții				1 301 744,88

Utilaje de construcții:

1.	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	6,900	25,00	172,500
2.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	69,000	50,00	3 450,000
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	80,960	55,00	4 452,800
4.	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	11,500	120,00	1 380,000

5.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	22,770	640,00	14 572,800
6.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	84,870	300,00	25 461,000
		Total utilaje de construcții				49 489,10

Total		Lei				1 760 272,63
-------	--	-----	--	--	--	--------------

Total deviz:

1 760 272,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstuirea clădirii terminalului
Aeroportului Internațional "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cad. 0100120.236.01), cu
replanificare parțială a încăperilor și extindere
în dimensiuni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	MAsA01C	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pînă la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pînă la 1000 kg, la 12 stații, înălțimea putului 44 m (2 stații)	ascensor			218 909,106 179 225,200
	7137010011530	Electromecanic	h-om	1 694,0000	92,00	179 225,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	26,0000	50,42	1 310,92
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	280,0000	12,67	3 547,60
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,0000	0,46	18,40
	2734113805426	Sirma din oțel D=3,0 mm	kg	2,4600	20,83	51,24
	2734113805427	Sirma din oțel D=1,2 mm	kg	1,5700	20,83	32,70
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,0000	38,00	38,00
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2500	45,50	11,38
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,8000	45,50	36,40
	2710403701411	Banda de oțel laminat la cald 4x40 mm	kg	55,4400	15,40	853,78
	2430116104160	Email alchidic	kg	3,6500	50,00	182,50
	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	50,0000	5,00	250,00
	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,0000	7,70	77,00
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,8500	49,37	41,96
	2661126408346	Fisa de împamintare	buc	18,0000	65,00	1 170,00
	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,0000	145,00	145,00
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,0000	127,00	127,00
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	13,0000	640,00	9 568,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	40,0000	300,00	13 800,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	49,7000	55,00	3 143,53
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	22,0000	120,00	3 036,00
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	30,0000	50,00	1 725,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	18,0000	25,00	517,50
2	MAsA01D2	Pentru fiecare stație, mai mult sau mai puțin de 12, se adauga sau se scade la norma C	1 stație			8 042,965 6 802,940
	7137010011530	Electromecanic	h-om	64,3000	92,00	6 802,94
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,4000	50,42	72,00
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22,0000	12,67	284,31
	2734113805426	Sirma din oțel D=3,0 mm	kg	0,2000	20,83	4,25
	2734113805427	Sirma din oțel D=1,2 mm	kg	0,1200	20,83	2,55
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,0700	38,00	2,71
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,0100	45,50	0,46
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,0100	45,50	0,46
	2710403701411	Banda de oțel laminat la cald 4x40 mm	kg	4,4100	15,40	69,27
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,3000	50,00	15,30
	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	3,5000	5,00	17,85
	2661126408346	Fisa de împamintare	buc	1,0000	65,00	66,30
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,3100	640,00	228,16
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,3100	300,00	106,95
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,4500	55,00	91,71
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	1,7000	120,00	234,60
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,5000	25,00	43,12
		2. Utilaj				
3	OTIS GeN2 life	Ascensoare pentru persoane la 2 stații / OTIS GeN2 life	buc			648 333,330 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1366671	Ascensoare pentru persoane la 2 statii / OTIS GeN2 life	buc	1,0000	648 333,33	648 333,33

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.