

Primaria com.Ratus r-nul Telenesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Iluminarea stradala din s.Ratus, s.Mindra r-nul Telenesti

Valoarea de deviz 1 251 015,29 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	1,20	65,26	78,31
2	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,18	40 005,00	7 200,90
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,00	44,16	441,64
4	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	10,00	601,30	6 012,96
5	5234187	Pilon din beton SV 9.5	buc	10,00	1 860,00	18 600,00
6	RpEL15A	Curatirea arborilor la liniile electrice aeriene	buc	150,00	73,45	11 018,04
7	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (SIP-4A 1x35+1x50mm2)	1 km	8,142	2 087,03	16 992,63
8		Cablu SIP-4A 1x35+1x50mm2	m	8 142,00	20,20	164 468,40

1	2	3	4	5	6	7
9	33-04-014-2 k=0.5	Demontarea corpurilor de iluminat k=0.5	buc	52,00	75,49	3 925,56
10	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 30 W	buc	215,00	151,52	32 576,37
		<i>Total</i>	lei			261 314,81
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			14 423,26
		<i>Transportul</i>	7,00 %			13 285,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			23 121,84
		<i>Total</i>	100,00 +			312 144,96
		<i>Beneficiu de dezin</i>	4,00 %			12 485,79
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructii Inclusiv salariu				324 630,75 60 096,92
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
11		Lenta metalica F2007	m	595,00	7,90	4 700,50
12		Scoaba p/u lenta metalica A200	buc	595,00	2,00	1 190,00
13		Clema de ancorare CA 2000	buc	186,00	32,00	5 952,00
14		Clema de intindere PA 1500	buc	186,00	50,00	9 300,00
15		Clema ES 1500 (complet CS1500+RA 25)	buc	178,00	69,00	12 282,00
16		Clema de perforare KZ-1	buc	462,00	15,00	6 930,00
17		Clema ПC-1-1	buc	143,00	20,00	2 860,00
18		Clema KZ-2	buc	128,00	23,00	2 944,00
19	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (Dulap BZUM-TF-25A metal)	buc	6,00	161,68	970,10
20		Salnic D=27	buc	24,00	20,00	480,00
21		Conductor PV 1 4mm	m	36,00	10,00	360,00
22	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ИИМП-2-074Y2)	buc	6,00	164,79	988,76

1	2	3	4	5	6	7
23	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	6,00	19,11	114,68
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu KΓ 3x2,5 mm2)	100 m	5,22	715,47	3 734,76
25		Cablu KΓ 3x2,5 mm2	m	522,00	29,00	15 138,00
26	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (Cablu AVVG 3x10 mm2)	100 m	0,12	1 362,58	163,51
27		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	12,00	16,00	192,00
28		Papuci pentru cablu cu sec 6-25 mm2	buc	48,00	11,00	528,00
29	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,54	3 512,33	1 896,66
30		Tub metalic gofrat d=25mm	m	54,00	20,00	1 080,00
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Consola pentru corp de iluminat)	buc	215,00	229,18	49 273,43
32		Consola pentru corp de iluminat	buc	215,00	270,00	58 050,00
33	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete releu de timp TE-15	buc	6,00	287,38	1 724,31
34	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete releu de timp Fotoelement	buc	6,00	287,38	1 724,31
35	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, separator de sarcina 2P 32A	buc	6,00	172,66	1 035,96
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	21,00	99,62	2 092,02
37	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana,	buc	6,00	192,50	1 154,97

1	2	3	4	5	6	7
		curent pina la 40 A				
38	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator OPI1-B 1P)	set	6,00	173,18	1 039,08
39	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 35x35x4 mm	10 buc	1,80	2 625,66	4 726,18
40	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,66	2 201,33	1 452,88
41	MsCC02	Montarea utilajului de semnalizare pietonal in regim intermitent	1 obiect	3,00	508,06	1 524,19
42	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	6,00	1 210,15	7 260,90
43	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	215,00	33,74	7 254,36
44	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	6,00	249,20	1 495,18
		<i>Total</i>	lei			211 612,74
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			16 773,73
		<i>Transportul</i>	7,00 %			9 008,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30,00 %			20 967,17
		<i>Total</i>	100,00 +			258 361,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			10 334,48
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				268 696,41 69 890,55
		3. Capitolul 3. Utilaj				
45		Dulap de evidenta BZUM-TF-25A metal	buc	6,00	850,00	5 100,00
46		Corp de iluminat Drum central LED P<=30 W	buc	129,00	2 320,00	299 280,00
47		Corp de iluminat Drum secundar LED P<= 20W	buc	86,00	1 420,00	122 120,00
48		Intreruptor automat BA47-29 1P B 20A	buc	9,00	23,00	207,00
49		Intreruptor automat BA47-29 1P	buc	6,00	23,00	138,00

1	2	3	4	5	6	7
		C 25A				
50		Intreruptor automat BA47-29 1P C 20A	buc	6,00	25,00	150,00
51		Panou de distributie ИМП 350*300 mm	buc	6,00	500,00	3 000,00
52		Separator de sarcina BH 32A	buc	6,00	39,00	234,00
53		Contor electronic monofazat 220V	buc	6,00	890,00	5 340,00
54		Descarcator ОПС1-В 1P	buc	6,00	220,00	1 320,00
55		Contactator КМН-25 220 V	buc	6,00	120,00	720,00
56		Taimer TE 15A	buc	6,00	300,00	1 800,00
57		Fotoelement	buc	6,00	80,00	480,00
58		Semafor rutier pietonal galben	buc	3,00	2 800,00	8 400,00
		<i>Total</i>	lei			448 289,00
		<i>Cheltuieli de depozitarea</i>	0,20 %			896,58
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				449 185,58

		Total	lei	1 042 512,74
		TVA	20,00 %	208 502,55
		Total deviz: Inclusiv salariu	1 251 015,29	

Intocmit

"Capital " SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primaria com.Ratus r-nul
Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1
Iluminarea stradala din s.Ratus, s.Mindra r-nul Telenesti

Valoarea de deviz 1 251 015,29 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 930,58	54,01	104 270,62
2.	7137010011510	Electromontator	h-om	213,00	54,01	11 504,13
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	250,90	54,01	13 551,11
4.	72120300227011	Electrosudor	h-om	5,40	54,01	291,65
5.	8281030022100	Lacatus	h-om	5,40	54,01	291,65
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	54,01	78,31
Total manopera						129 987,47

Materiale:

1.	101-1745	Benzina solvent	t	0,01	10 000,00	100,00
2.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,36	20,00	7,20
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,13	1 000,00	130,00
4.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,03	16 000,00	480,00
5.	101161410	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	m	66,00	11,00	726,00
6.	10116411	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 35x35x4 mm	t	0,21	17 000,00	3 570,00
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,03	17 000,00	510,00
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm	kg	9,47	45,00	426,15
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,05	10,00	0,50
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	36,86	5,00	184,30
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	52,03	2,00	104,06
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,45	20,00	9,00
13.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,14	20,00	2,80
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	52,03	2,00	104,06
15.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,28	10,00	2,80
16.	1019852	Vopsea	kg	109,07	5,00	545,35
17.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	5,40	1,00	5,40
18.	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	48,85	0,50	24,43
19.	110-9126	Placi metalice	buc	1,00	10,00	10,00
20.	12235264	Corp de iluminat Drum central LED P<=30 W	buc	129,00	2 320,00	299 280,00
21.	12333251	Corp de iluminat Drum secundar LED P<=20W	buc	86,00	1 420,00	122 120,00
22.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,15	1 000,00	150,00
23.	20194081	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,18	33 300,00	5 994,00

24.	211347584	Separator de sarcina BH 32A	buc	6,00	39,00	234,00
25.	2113547	Contor electronic monofazat 220V	buc	6,00	890,00	5 340,00
26.	2115478	Panou de distributie III MPI 350*300 mm	buc	6,00	500,00	3 000,00
27.	2315477	Papuci pentru cablu cu sec 6-25 mm ²	buc	48,00	11,00	528,00
28.	2331547854	Clema ES 1500	buc	178,00	69,00	12 282,00
29.	23325417	Scoaba p/u lenta metalica A200	buc	595,00	2,00	1 190,00
30.	23352147	Taimer TE 15A	buc	6,00	300,00	1 800,00
31.	2336584	Lenta metalica F2007	m	595,00	7,90	4 700,50
32.	2511141	Dulap de evidenta BZUM-TF-01-25A metal	buc	6,00	850,00	5 100,00
33.	2558547	Clema de ancorare CA 2000	buc	186,00	32,00	5 952,00
34.	3120355106598	Starter 40 W	buc	43,00	0,10	4,30
35.	3128341	Cablu KI 3x2,5 mm ²	m	522,00	29,00	15 138,00
36.	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	3,00	1,50	4,50
37.	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	70,95	0,50	35,48
38.	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	21,50	0,70	15,05
39.	3225147	Intreruptor automat BA47-29 1P B 20A	buc	15,00	23,00	345,00
40.	33261445	Contactator KMI-25 220V	buc	6,00	120,00	720,00
41.	33412711	Descarcator OIC1-B 1P	buc	6,00	220,00	1 320,00
42.	3362145	Salnic D=27	buc	24,00	20,00	480,00
43.	3365284	Clema de intindere PA 1500	buc	186,00	50,00	9 300,00
44.	35212314	Clema de perforare KZ-1	buc	462,00	15,00	6 930,00
45.	36225471	Intreruptor automat BA47-29 1P C 20A	buc	6,00	25,00	150,00
46.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m ³	0,03	160,00	4,80
47.	41282351	Cablu AVVG 3x10 mm ²	m	12,00	16,00	192,00
48.	431077454	Fotoelement	buc	6,00	80,00	480,00
49.	4471254	Conductor PV 1 4mm	m	36,00	10,00	360,00
50.	5009031	Scoabe	10 buc	10,80	5,00	54,00
51.	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,40	5,00	27,00
52.	5009062	Papuci de cablu	buc	146,70	0,10	14,67
53.	5009070	Racordari	10 buc	0,54	2,00	1,08
54.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	41,70	1,00	41,70
55.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,04	200,00	8,00
56.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,75	50,00	37,50
57.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	36,60	0,10	3,66
58.	5009619	Ate de cusut	kg	0,04	15,00	0,60
59.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,05	20,00	1,00
60.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC30"	kg	2,67	5,00	13,35
61.	5234187	Pilon din beton SV 9.5	buc	10,00	1 860,00	18 600,00
62.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	3,96	7,00	27,72
63.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,25	20,00	5,00
64.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,91	30,00	27,30
65.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	17,10	0,50	8,55
66.	5523144214	Tub metalic gofrat d=25mm	m	54,00	20,00	1 080,00
67.	5532147	Clema PIC-1-1	buc	143,00	20,00	2 860,00
68.	5668547	Semafor rutier pietonal galben	buc	3,00	2 800,00	8 400,00
69.	6632541	Consola pentru corp de iluminat	buc	215,00	270,00	58 050,00
70.	7521458	Cablu SIP-4A 1x35+1x50mm ²	m	8 142,00	20,20	164 468,40
71.	855231647	Clema KZ-2	buc	128,00	23,00	2 944,00
		Total materiale de constructii				766 765,21

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	2,40	20,00	48,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	21,62	20,00	432,40
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	9,57	45,00	430,65

4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,40	45,00	108,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	16,30	2,00	32,60
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	16,30	2,00	32,60
7.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	219,18	30,00	6 575,40
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	285,95	30,00	8 578,50
9.	0310501	Turle telescopice de 25 m	h-ut	5,40	30,00	162,00
10.	031051	Turnuri telescopice pe automobil, inaltime pina la 30-35 m, tonaj 350 kg	h-ut	16,44	30,00	493,20
11.	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	36,96	12,00	443,52
12.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	1,74	5,00	8,70
13.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,74	20,00	34,80
14.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	8,30	350,00	2 905,00
15.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,32	20,00	26,40
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,51	20,00	50,20
17.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	4,80	500,00	2 400,00
18.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	43,56	30,00	1 306,80
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	13,17	30,00	395,10
		Total utilaje de constructii				24 463,87

Total	lei	1 042 512,74
TVA	20,00 %	208 502,55

Total deviz:

**1 251 015,
29**

Intocmit

"Capital " SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria com.Ratus r-nul Telenesti

Investitor Primaria com.Ratus r-nul
Telenesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			65,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	54,01	65,26
2	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			40 005,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	54,01	3 360,61
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	16 000,00	2 666,67
	1011924	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	4,2000	45,00	190,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	5,00	135,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	20,00	15,56
	20194081	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	33 300,00	33 300,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	160,00	26,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	45,00	77,50
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	15,1000	12,00	181,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	30,00	51,67
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			44,16
	1	Muncitor	h-om	0,4400	54,01	23,76
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	20,00	4,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	20,00	4,80
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	45,00	10,80
4	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc			601,30
	1	Muncitor	h-om	5,5600	54,01	300,30
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	10,00	1,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	20,00	0,40
	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,1000	7,00	0,70
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,8300	350,00	290,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2800	30,00	8,40
5	5234187	Pilon din beton SV 9.5	buc			1 860,00
	5234187	Pilon din beton SV 9.5	buc	1,0000	1 860,00	1 860,00
6	RpEL15A	Curatirea arborilor la liniile electrice aeriene	buc			73,45
	7137010011510	Electromontator	h-om	1,3600	54,01	73,45
7	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (SIP-4A 1x35+1x50mm2)	1 km			2 087,03
	1	Muncitor	h-om	34,9000	54,01	1 884,98
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	20,00	0,39
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	10 000,00	0,00
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	0,50	3,00
	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,1000	7,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	0,50	1,05
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	30,00	97,20
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	20,00	47,21
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	30,00	52,51
8		Cablu SIP-4A 1x35+1x50mm2	m			20,20
	7521458	Cablu SIP-4A 1x35+1x50mm2	m	1,0000	20,20	20,20
9	33-04-014-2 k=0.5	Demontarea corpurilor de iluminat k=0.5	buc			75,49
	1	Muncitor	h-om	2,2900	54,01	61,84
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	30,00	12,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	30,00	1,65
10	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 30 W	buc			151,52
	1	Muncitor	h-om	2,2900	54,01	123,68
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	10 000,00	0,47
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,0100	7,00	0,07
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	30,00	24,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	30,00	3,30
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
11		Lenta metalica F2007	m			7,90
	2336584	Lenta metalica F2007	m	1,0000	7,90	7,90
12		Scoaba p/u lenta metalica A200	buc			2,00
	23325417	Scoaba p/u lenta metalica A200	buc	1,0000	2,00	2,00
13		Clema de ancorare CA 2000	buc			32,00
	2558547	Clema de ancorare CA 2000	buc	1,0000	32,00	32,00
14		Clema de intindere PA 1500	buc			50,00
	3365284	Clema de intindere PA 1500	buc	1,0000	50,00	50,00
15		Clema ES 1500 (complet CS1500+RA 25)	buc			69,00
	2331547854	Clema ES 1500	buc	1,0000	69,00	69,00
16		Clema de perforare KZ-1	buc			15,00
	35212314	Clema de perforare KZ-1	buc	1,0000	15,00	15,00
17		Clema ПC-1-1	buc			20,00
	5532147	Clema ПC-1-1	buc	1,0000	20,00	20,00
18		Clema KZ-2	buc			23,00
	855231647	Clema KZ-2	buc	1,0000	23,00	23,00
19	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (Dulap BZUM-TF-25A metal)	buc			161,68
	1	Muncitor	h-om	2,3700	54,01	128,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametrul 4 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	5,00	0,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	5,00	0,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,8400	12,00	10,08
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	5,00	1,45
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	30,00	3,60
20		Salnic D=27	buc			20,00
	3362145	Salnic D=27	buc	1,0000	20,00	20,00
21		Conductor PV 1 4mm	m			10,00
	4471254	Conductor PV 1 4mm	m	1,0000	10,00	10,00
22	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ИПМП-2-074V2)	buc			164,79
	1	Muncitor	h-om	2,3200	54,01	125,30
	1011924	Electrozi Э42A, diametrul 4 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	5,00	0,85
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	5,00	0,15
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	1 000,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent	h-ut	0,7700	12,00	9,24

1	2	3	4	5	6	7
		continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
23	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			19,11
	1	Muncitor	h-om	0,3400	54,01	18,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	30,00	0,30
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu KT 3x2,5 mm2)	100 m			715,47
	1	Muncitor	h-om	12,4000	54,01	669,75
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	1 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,53
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,19
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,19
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	5,00	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	45,00	17,59
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	2,00	6,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	2,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	30,00	11,72
25		Cablu KT 3x2,5 mm2	m			29,00
	3128341	Cablu KT 3x2,5 mm2	m	1,0000	29,00	29,00
26	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (Cablu AVVG 3x10 mm2)	100 m			1 362,58
	1	Muncitor	h-om	23,2000	54,01	1 251,25
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	1 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	5,00	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1600	45,00	52,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,3400	2,00	10,67
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,3400	2,00	10,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600	30,00	35,00
27		Cablu AVVG 3x10 mm2	m			16,00
	41282351	Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,0000	16,00	16,00
28		Papuci pentru cablu cu sec 6-25 mm2	buc			11,00
	2315477	Papuci pentru cablu cu sec 6-25 mm2	buc	1,0000	11,00	11,00
29	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m			3 512,33
	1	Muncitor	h-om	35,8000	54,01	1 933,35
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	1 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	17 000,00	944,44
	1011924	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	1,0500	45,00	47,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	2,00	43,59
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	2,00	43,59
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	1,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	5,00	100,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	2,00	2,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	5,0000	1,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	45,00	15,00
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	17,9000	12,00	214,89
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	20,00	92,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	30,00	10,00
30		Tub metalic gofrat d=25mm	m			20,00
	5523144214	Tub metalic gofrat d=25mm	m	1,0000	20,00	20,00
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri:	buc			229,18

1	2	3	4	5	6	7
		1(Consola pentru corp de iluminat)				
	1	Muncitor	h-om	3,4100	54,01	184,17
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	1 000,00	0,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	5,00	0,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	5,00	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	30,00	39,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	30,00	0,60
32		Consola pentru corp de iluminat	buc			270,00
	6632541	Consola pentru corp de iluminat	buc	1,0000	270,00	270,00
33	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete releu de timp TE-15	buc			287,38
	1	Muncitor	h-om	4,5600	54,01	246,28
	031051	Turnuri telescopice pe automobil, inaltime pina la 30-35 m, tonaj 350 kg	h-ut	1,3700	30,00	41,10
34	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete releu de timp Fotoelement	buc			287,38
	1	Muncitor	h-om	4,5600	54,01	246,28
	031051	Turnuri telescopice pe automobil, inaltime pina la 30-35 m, tonaj 350 kg	h-ut	1,3700	30,00	41,10
35	08-03-525-2	Interrupitor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, separator de sarcina 2P 32A	buc			172,66
	1	Muncitor	h-om	2,8100	54,01	151,77
	1011924	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	5,00	2,27
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,27
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	10,00	0,13
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	5,00	0,23
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	1 000,00	3,33
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,10	0,31
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	15,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	20,00	0,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	30,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	45,00	0,38
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	12,00	1,56
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	30,00	0,25
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			99,62
	1	Muncitor	h-om	1,5600	54,01	84,26
	1011924	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	5,00	0,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	10,00	0,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	5,00	0,18
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	1 000,00	0,95
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,10	0,61
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	20,00	0,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	30,00	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0020	45,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	12,00	1,56
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,06
37	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			192,50
	1	Muncitor	h-om	3,1700	54,01	171,21
	1011924	Electrozi Э42A, diametrul 4 mm	kg	0,0800	45,00	3,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	10,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	5,00	1,87
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,27
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	10,00	0,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	5,00	0,19
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	1 000,00	3,33
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	50,00	1,58
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	0,10	0,61
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	20,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	30,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	45,00	0,30
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	12,00	1,56
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	30,00	0,20
38	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator ОПС1-В 1Р)	set			173,18
	1	Muncitor	h-om	3,0000	54,01	162,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	5,00	1,90
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	45,00	4,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	30,00	3,30
39	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 35x35x4 mm	10 buc			2 625,66
	1	Muncitor	h-om	10,7000	54,01	577,91
	10116411	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 35x35x4 mm	t	0,1160	17 000,00	1 983,33
	1011924	Electrozi Э42A, diametrul 4 mm	kg	0,6500	45,00	29,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	45,00	8,50
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	1,7500	12,00	21,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	30,00	5,67
40	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			2 201,33
	1	Muncitor	h-om	19,0000	54,01	1 026,20
	101161410	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	m	100,0000	11,00	1 100,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametrul 4 mm	kg	0,6000	45,00	27,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	45,00	6,14
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	3,1300	12,00	37,64
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	30,00	4,09
41	MsCC02	Montarea utilajului de semnalizare pietonal in regim intermitent	1 obiect			508,06
	7137010011510	Electromontator	h-om	3,0000	54,01	162,03
	8281030022100	Lacatus	h-om	1,8000	54,01	97,22
	72120300227011	Electrosudor	h-om	1,8000	54,01	97,22
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2000	5,00	1,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametrul 4 mm	kg	0,8000	45,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	30,00	3,00
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	1,8000	12,00	21,60
	0310501	Turle telescopice de 25 m	h-ut	1,8000	30,00	54,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2000	30,00	36,00
42	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			1 210,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	54,01	810,15
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	500,00	400,00
43	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			33,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	54,01	33,49
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,1000	0,70	0,07
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	0,10	0,02
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	0,50	0,17
44	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc			249,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	54,01	248,45
	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	0,5000	1,50	0,75
		3. Capitolul 3. Utilaj				
45		Dulap de evidenta BZUM-TF-25A metal	buc			850,00
	2511141	Dulap de evidenta BZUM-TF-01-25A metal	buc	1,0000	850,00	850,00
46		Corp de iluminat Drum central LED P<=30 W	buc			2 320,00
	12235264	Corp de iluminat Drum central LED P<=30 W	buc	1,0000	2 320,00	2 320,00
47		Corp de iluminat Drum secundar LED P<= 20W	buc			1 420,00
	12333251	Corp de iluminat Drum secundar LED P<= 20W	buc	1,0000	1 420,00	1 420,00
48		Intreruptor automat BA47-29 1P B 20A	buc			23,00
	3225147	Intreruptor automat BA47-29 1P B 20A	buc	1,0000	23,00	23,00
49		Intreruptor automat BA47-29 1P C 25A	buc			23,00
	3225147	Intreruptor automat BA47-29 1P B 20A	buc	1,0000	23,00	23,00
50		Intreruptor automat BA47-29 1P C 20A	buc			25,00
	36225471	Intreruptor automat BA47-29 1P C 20A	buc	1,0000	25,00	25,00
51		Panou de distributie ИИМП 350*300 mm	buc			500,00
	2115478	Panou de distributie ИИМП 350*300 mm	buc	1,0000	500,00	500,00
52		Separator de sarcina BH 32A	buc			39,00
	211347584	Separator de sarcina BH 32A	buc	1,0000	39,00	39,00
53		Contor electronic monofazat 220V	buc			890,00
	2113547	Contor electronic monofazat 220V	buc	1,0000	890,00	890,00
54		Descarcator ОПС1-В 1P	buc			220,00
	33412711	Descarcator ОПС1-В 1P	buc	1,0000	220,00	220,00
55		Contactator КМН-25 220 V	buc			120,00
	33261445	Contactator КМН-25 220V	buc	1,0000	120,00	120,00
56		Taimer TE 15A	buc			300,00
	23352147	Taimer TE 15A	buc	1,0000	300,00	300,00
57		Fotoelement	buc			80,00
	431077454	Fotoelement	buc	1,0000	80,00	80,00
58		Semafor rutier pietonal galben	buc			2 800,00
	5668547	Semafor rutier pietonal galben	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00

APROBAT:

Intocmit
"Capital " SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.