

**Ремонт водопроводных сетей
с.Ферапонтьевка**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Ремонт водопроводных сетей с.Ферапонтьевка

Valoarea de deviz 257 017,777 lei

Intocmit in prețuri curente 14.10.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|------------------------|------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpAcA43A | Резка старых фланцевых соединений газорезкой | buc | 6,000 | 48,86 | 293,160 |
| 2 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 4,140 | 940,00 | 3 891,600 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (pat de nisip) (Засыпка песком) | m3 | 414,000 | 18,30 | 7 576,200 |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 4,140 | 472,06 | 1 954,330 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка) | 100 m3 | 0,530 | 900,38 | 477,200 |
| 6 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km | t | 79,500 | 16,00 | 1 272,000 |
| 7 | AcA11B | Montarea in pamint a tevilor din | m | 400,000 | 160,80 | 64 319,640 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|---------|----------|------------|
| | | polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu mansoni de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm (Труба д=100) | | | | |
| 8 | AcA11A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu mansoni de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 75 mm (Труба д=75) | m | 390,000 | 132,84 | 51 808,513 |
| 9 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica robinet, la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 90 mm (Вентиль д90) | buc | 2,000 | 1 004,50 | 2 009,000 |
| 10 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 90 mm (Переход чугуна с д=90х75) | buc | 1,000 | 360,70 | 360,700 |
| 11 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilor avind diametrul de 50-110 mm. (Флянец метал на полиэтилен д90) | buc | 2,000 | 614,80 | 1 229,600 |
| 12 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilor avind diametrul de 50-110 mm. (Флянец метал на полиэтилен д75) | buc | 1,000 | 429,40 | 429,400 |
| 13 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 90 mm (Тройник чугуна д=90х90х90) | buc | 2,000 | 456,70 | 913,400 |
| 14 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic | buc | 1,000 | 450,00 | 450,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-----|--------|----------|-----------|
| | | (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting teu din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(Тройник полиэтилен д=75x 50) | | | | |
| 15 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting mufe din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm. (Муфта полиэтилен д90) | buc | 4,000 | 326,40 | 1 305,600 |
| 16 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting mufe din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm. (Муфта полиэтилен д75) | buc | 4,000 | 218,25 | 873,000 |
| 17 | AcA12A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 25 mm (Труба полиэтилен д=25) | m | 40,000 | 58,84 | 2 353,537 |
| 18 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,520 | 1 650,49 | 858,254 |
| 19 | Pret de piata | Inel КЦ 10-9 din beton prefabricat (Колец д=1м) | buc | 1,000 | 550,00 | 550,000 |
| 20 | Pret de piata | Plasa КЦД -10 д=1м (Бетонная плита под колец) | buc | 1,000 | 350,00 | 350,000 |
| 21 | Pret de piata | Plasa КЦД 1-10-1 д=1м (бетонная крышка) | buc | 1,000 | 350,00 | 350,000 |
| 22 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Крышка металлическая) | buc | 1,000 | 1 892,35 | 1 892,348 |
| 23 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu | buc | 1,000 | 7 296,91 | 7 296,910 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|--------|--------|-----------|
| | | suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=90 mm (Пожарный гидрант д=90) | | | | |
| 24 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm (Гильза д=100) | m | 12,000 | 421,88 | 5 062,611 |
| 25 | CK35B | Болты гайки шайбы д=16 | buc | 50,000 | 16,00 | 800,000 |

| | | | |
|--|--|--------|--------------------|
| | Total | lei | 158 677,003 |
| | Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 8 022,220 |
| | Transportarea materialelor | 10 % | 9 770,647 |
| | Total | | 176 469,870 |
| | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 25 588,131 |
| | Total | | 202 058,001 |
| | Beneficiu de deviz | 6 % | 12 123,480 |
| | Total | | 214 181,481 |
| | TVA | 20 % | 42 836,296 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 257 017,777 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

РЕМОНТ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ с.Ферапонтьевка

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № РЕМОНТ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ с.Ферапонтьевка

Valoarea de deviz 257 017,777 lei

Intocmit in prețuri curente 14.10.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,700 | 30,00 | 21,000 |
| 2. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 886,954 | 30,00 | 26 608,620 |
| 3. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 10,000 | 30,00 | 300,000 |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 36,515 | 30,00 | 1 095,450 |
| 5. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,768 | 30,00 | 53,040 |
| 6. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 252,540 | 30,00 | 7 576,200 |
| Total manopera | | | | | | 35 654,310 |

Materialie:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|---------|----------|------------|
| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,119 | 350,00 | 41,650 |
| 2. | 1421102200525д | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,097 | 240,00 | 23,280 |
| 3. | 1564144 | Inel КЦД 10-9 | buc | 1,000 | 550,00 | 550,000 |
| 4. | 156434354 | Placa КЦД -10 д=1м | buc | 1,000 | 350,00 | 350,000 |
| 5. | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 3,049 | 1 200,00 | 3 658,800 |
| 6. | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,002 | 3 500,00 | 7,000 |
| 7. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,063 | 85,00 | 5,355 |
| 8. | 2112307324986 | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,252 | 5,00 | 1,260 |
| 9. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 3,000 | 13,00 | 39,000 |
| 10. | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 1,764 | 13,00 | 22,932 |
| 11. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,882 | 9,50 | 8,379 |
| 12. | 2320322600374 | Citom | kg | 0,252 | 0,00 | 0,000 |
| 13. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,206 | 85,00 | 102,510 |
| 14. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 2,700 | 83,00 | 224,100 |
| 15. | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 3,030 | 0,00 | 0,000 |
| 16. | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,137 | 0,00 | 0,000 |
| 17. | 2521216701000p | Teava din otel (Гильза д=100) | m | 12,726 | 350,00 | 4 454,100 |
| 18. | 2521216701001a | Teava din polietilena (Труба д=90 мм) | m | 414,120 | 94,00 | 38 927,280 |
| 19. | 2521216701001s | Teava din polietilena (Труба д=75) | m | 403,767 | 74,00 | 29 878,758 |
| 20. | 2521216701001и | Teava din polietilena (Труба д=25) | m | 42,024 | 8,20 | 344,597 |
| 21. | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Флянец метал на полиэти д=75) | buc | 1,030 | 400,00 | 412,000 |
| 22. | 2523156713811м | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта полиэти д=75) | buc | 4,120 | 195,00 | 803,400 |
| 23. | 2523156713811с | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта | buc | 4,120 | 300,00 | 1 236,000 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|--------|----------|-------------------|
| | | полиэт д=90) | | | | |
| 24. | 2523156713811ч | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Флянец метал на полиэт д=75x50) | buc | 1,030 | 420,00 | 432,600 |
| 25. | 2523156713811я | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Флянец мерал на полиэт д=90) | buc | 2,060 | 580,00 | 1 194,800 |
| 26. | 2523156715000 | Manson cu flanse din PE | buc | 20,703 | 85,00 | 1 759,755 |
| 27. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,664 | 1,65 | 10,996 |
| 28. | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,070 | 1 200,00 | 84,000 |
| 29. | 2664102101126 | Var | kg | 0,058 | 3,50 | 0,203 |
| 30. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,005 | 650,00 | 3,250 |
| 31. | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,638 | 35,00 | 57,330 |
| 32. | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 12,000 | 0,50 | 6,000 |
| 33. | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,080 | 0,50 | 4,040 |
| 34. | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,080 | 0,50 | 4,040 |
| 35. | 2874117300000й | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (Вентиль д=90) | buc | 2,080 | 950,00 | 1 976,000 |
| 36. | 2874136313300л | Болты д=16 | buc | 50,000 | 10,00 | 500,000 |
| 37. | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,042 | 18,00 | 0,756 |
| 38. | 2875274108000 | Cot cu picior pentru hidrant | buc | 1,010 | 919,00 | 928,190 |
| 39. | 2875274110100з | Piese de legatura (Переход чугуи 90x75) | buc | 1,000 | 332,00 | 332,000 |
| 40. | 2875274110100н | Piese de legatura (Тройник д=90x90x90) | buc | 2,000 | 428,00 | 856,000 |
| 41. | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,030 | 1 800,00 | 1 854,000 |
| 42. | 2875277324200a | Hidrant de incendiu suprateran, cu corp turnat din fonta (Пожарный гидрант д=90) | buc | 1,010 | 6 200,00 | 6 262,000 |
| 43. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | m3 | 0,007 | 16,00 | 0,112 |
| 44. | 4569876164 | Плас КЦД 1-10-1 д=1м крышка | buc | 1,000 | 350,00 | 350,000 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 97 706,473 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------|---------|--------|-------------------|
| 1. | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 802,500 | 20,00 | 16 050,000 |
| 2. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 10,922 | 400,00 | 4 368,800 |
| 3. | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 2,100 | 45,00 | 94,500 |
| 4. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,012 | 55,00 | 0,660 |
| 5. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 39,040 | 22,00 | 858,880 |
| 6. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 139,220 | 15,00 | 2 088,300 |
| 7. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,720 | 45,00 | 32,400 |
| 8. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,059 | 520,00 | 550,680 |
| 9. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 3,975 | 320,00 | 1 272,000 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 25 316,220 |

| | | |
|-------------------------------|--------|-----------------|
| Total | lei | 158 677,0 03 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 8 022,220 |
| Transportarea materialelor | 10 % | 9 770,647 |
| Total | | 176 469,8 70 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 25 588,13 1 |

| | | |
|---------------------|------|-------------------------|
| Total | | 202 058,0 01 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 12 123,48 0 |
| Total | | 214 181,4 81 |
| TVA | 20 % | 42 836,29 6 |
| Total deviz: | | 257 017,7 77 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Объект Ремонт водопроводных сетей
с.Ферапонтьевка**

Investitor Primaria s.Ферапонтьевка

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|--------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpAcA43A | Резка старых фланцевых соединений газорезкой | buc | | | 48,86 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7100 | 30,00 | 21,30 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 | 13,00 | 6,50 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0300 | 83,00 | 2,49 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0120 | 85,00 | 1,02 |
| | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 0,3500 | 45,00 | 15,75 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
| 2 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | | | 940,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 | 400,00 | 940,00 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (pat de nisip) (Засыпка песком) | m3 | | | 18,30 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 30,00 | 18,30 |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | | | 472,06 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 30,00 | 264,60 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 22,00 | 207,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|--------|----------|----------|
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка) | 100 m3 | | | 900,38 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 400,00 | 900,38 |
| 6 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km | t | | | 16,00 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0500 | 320,00 | 16,00 |
| 7 | AcA11B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu mansoni de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm (Труба д=100) | m | | | 160,80 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,1400 | 30,00 | 34,20 |
| | 2521216701001a | Teava din polietilena (Труба д=90 мм) | m | 1,0150 | 94,00 | 97,32 |
| | 2523156715000 | Manson cu flanse din PE | buc | 0,0170 | 85,00 | 1,47 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 1 200,00 | 4,41 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2000 | 15,00 | 3,00 |
| | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 1,0200 | 20,00 | 20,40 |
| 8 | AcA11A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu mansoni de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 75 mm (Труба д=75) | m | | | 132,84 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,9700 | 30,00 | 29,10 |
| | 2521216701001s | Teava din polietilena (Труба д=75) | m | 1,0150 | 74,00 | 76,61 |
| | 2523156715000 | Manson cu flanse din PE | buc | 0,0170 | 85,00 | 1,47 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 1 200,00 | 4,41 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,9500 | 20,00 | 19,00 |
| 9 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica robinet, la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 90 mm (Вентиль д90) | buc | | | 1 004,50 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 30,00 | 16,50 |
| | 2874117300000й | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (Вентиль д=90) | buc | 1,0000 | 950,00 | 988,00 |
| 10 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 90 mm (Переход чугуна с д=90х75) | buc | | | 360,70 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 30,00 | 26,70 |
| | 2875274110100з | Piese de legatura (Переход чугуна 90х75) | buc | 1,0000 | 332,00 | 332,00 |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| 11 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilor avind diametrul de 50-110 mm. (Флянец метал на полиэтилен д90) | buc | | | 614,80 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 30,00 | 17,40 |
| | 2523156713811я | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Флянец мерал на полиэтилен д=90) | buc | 1,0300 | 580,00 | 597,40 |
| 12 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilor avind diametrul de 50-110 mm. (Флянец метал на полиэтилен д75) | buc | | | 429,40 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 30,00 | 17,40 |
| | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Флянец метал на полиэтилен д=75) | buc | 1,0300 | 400,00 | 412,00 |
| 13 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 90 mm (Тройник чугуна д=90х90х90) | buc | | | 456,70 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 30,00 | 26,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 2875274110100н | Piese de legatura (Тройник d=90x90x90) | buc | 1,0000 | 428,00 | 428,00 |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| 14 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting teu din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm.(Тройник полиэтилен d=75x 50) | buc | | | 450,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 30,00 | 17,40 |
| | 2523156713811ч | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Флянец метал на полиэти d=75x50) | buc | 1,0300 | 420,00 | 432,60 |
| 15 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting mufe din polietilena, tevine avind diametrul de 90 mm. (Муфта полиэтилен d90) | buc | | | 326,40 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 30,00 | 17,40 |
| | 2523156713811с | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта полиэти d=90) | buc | 1,0300 | 300,00 | 309,00 |
| 16 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting mufe din polietilena, tevine avind diametrul de 75 mm. (Муфта полиэтилен d75) | buc | | | 218,25 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 30,00 | 17,40 |
| | 2523156713811м | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта полиэти d=75) | buc | 1,0300 | 195,00 | 200,85 |
| 17 | AcA12A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoa de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 25 mm (Труба полиэтилен d=25) | m | | | 58,84 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,6300 | 30,00 | 18,90 |
| | 2521216701001и | Teava din polietilena (Труба d=25) | m | 1,0200 | 8,20 | 8,61 |
| | 2523156715000 | Mansoa cu flanse din PE | buc | 0,1700 | 85,00 | 14,88 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 1 200,00 | 4,44 |
| | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
| 18 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | | | 1 650,49 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,2000 | 30,00 | 216,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,4000 | 30,00 | 102,00 |
| | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1330 | 1 200,00 | 161,54 |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 | 85,00 | 10,30 |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 | 650,00 | 6,25 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2260 | 350,00 | 80,10 |
| | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 | 3,50 | 0,39 |
| | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 | 18,00 | 1,45 |
| | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 | 3 500,00 | 13,46 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0360 | 520,00 | 1 059,00 |
| 19 | Pret de piata | Inel КЦ 10-9 din beton prefabricat (Колец d=1м) | buc | | | 550,00 |
| | 1564144 | Inel КЦ 10-9 | buc | 1,0000 | 550,00 | 550,00 |
| 20 | Pret de piata | Placa КЦД -10 d=1м (Бетонная плита под колец) | buc | | | 350,00 |
| | 156434354 | Placa КЦД -10 d=1м | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| 21 | Pret de piata | Placa КЦД 1-10-1 d=1м (бетонная крышка) | buc | | | 350,00 |
| | 4569876164 | Плс КЦД 1-10-1 d=1м крышка | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| 22 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Крышка металлическая) | buc | | | 1 892,35 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 | 30,00 | 21,00 |
| | 2875274200000 | Сарас cu rama | buc | 1,0000 | 1 800,00 | 1 854,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,4700 | 1,65 | 11,00 |
| | 1421102200525д | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0250 | 240,00 | 6,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | m3 | 0,0070 | 16,00 | 0,11 |
| 23 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=90 mm (Пожарный гидрант d=90) | buc | | | 7 296,91 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,7200 | 30,00 | 81,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 2875277324200a | Hidrant de incendiu suprateran, cu corp turnat din fonta (Пожарный гидрант д=90) | buc | 1,0000 | 6 200,00 | 6 262,00 |
| | 2875274108000 | Cot cu picior pentru hidrant | buc | 1,0000 | 919,00 | 928,19 |
| | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,1360 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,0000 | 0,50 | 4,04 |
| | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 | 0,50 | 4,04 |
| | 1421102200525д | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0700 | 240,00 | 17,04 |
| 24 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm (Гильза д=100) | m | | | 421,88 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 | 30,00 | 15,00 |
| | 2521216701000p | Teava din otel (Гильза д=100) | m | 1,0100 | 350,00 | 371,18 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 85,00 | 8,03 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 | 83,00 | 17,43 |
| | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 | 35,00 | 4,78 |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 | 9,50 | 0,70 |
| | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 | 0,00 | 0,00 |
| | 2112307324986 | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 | 13,00 | 1,91 |
| | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 55,00 | 0,06 |
| 25 | CK35B | Болты гайки шайбы д=16 | buc | | | 16,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 30,00 | 6,00 |
| | 2874136313300л | Болты д=16 | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.