

**Утепление здания гимназии и замена
оконных и дверных блоков**
(наименование стройки)

WinСмета2000
Форма №7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Ремонт


Сметная стоимость 738 647,76 лей.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На один измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Теплоизоляция фасадов экспандированным пенопластом 100 мм				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконтакт" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	937,00	15,41	14 440,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	112,44		
	2430226101010	Grund cu cuart "Бетоноконтакт"	kg	388,85		
2	IzF55A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala (Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами с обрамлением проемов противопожарной минераловатой шириной 25 см) EPS 100	m2	880,00	180,13	158 513,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 020,80		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	256,08		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 555,20		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 715,18		
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular EPS 100	m2	773,26		
	2682162611387	Placi vata minerala termoiz. cladii "Технофас" 145 kg/m3	m2	159,98		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	977,68		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	302,19		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 332,80		
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	57,00	232,32	13 242,49



1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala (Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)XPS 100 утепление цоколя				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	66,12		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,59		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	230,28		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	240,64		
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular XPS 100	m2	63,33		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	63,33		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	19,57		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	345,42		
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	880,00	15,83	13 927,23
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	105,60		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	365,20		
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	880,00	101,80	89 586,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 073,60		
	2653102100831 I	Tink	kg	2 024,00		
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2	57,00	268,11	15 282,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	165,30		
	2670112202051	Placi din ceramica granit 400*400 mm	m2	58,72		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	253,31		
	2430226100000 I	Fuga	kg	24,76		
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	937,00	33,73	31 602,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	702,75		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4 216,50		
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка оконных отливов)	m	76,00	3,78	287,07
	7213050013100	Finichigiu	h-om	6,84		
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	76,00	117,43	8 924,71



1	2	3	4	5	6	7
		(Установка алюминиевых отливов b=300 mm)				
	7422010060100	Timplar	h-om	24,32		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm	m	76,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	304,00		
Всего Теплоизоляция фасадов экспандированным пенопластом 100 мм						345 806,97
		2. Замена столярных изделий				
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	205,09	8,81	1 807,65
	7422010060100	Timplar	h-om	43,07		
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	18,69	8,80	164,52
	7422010060100	Timplar	h-om	3,92		
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	22,08	1 068,14	23 584,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,57		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	22,08		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	88,32		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,38		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,64		
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	183,01	940,46	172 113,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	93,34		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	183,01		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	549,03		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	30,20		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	22,51		
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон)	m	130,00	141,59	18 406,60
	7422010060100	Timplar	h-om	36,40		



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,40		
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	132,60		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	530,40		
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из алюминия b=300 мм)	m	130,00	117,43	15 265,95
	7422010060100	Timplar	h-om	41,60		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	130,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	520,00		
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	18,69	1 073,39	20 061,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	13,64		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	18,69		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	74,76		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,35		
	2430226101600	Chit silionic	kg	3,27		
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	361,00	32,71	11 806,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	158,84		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	79,42		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,80		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,36		
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной	m2	90,25	34,28	3 094,19



1	2	3	4	5	6	7
		поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,64		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36,10		

**Всего Замена
столярных изделий**

266 305,24

		3. Теплоизоляция перекрытий и шатровой кровли минераловатными плитами 100 мм				
19	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure (Очистка бортового камня от мусора и грязи)	100m2	6,42	101,13	649,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,47		
20	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям)	m2	642,00	54,28	34 846,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	57,78		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 10 cm	m2	648,42		
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (полимерный слой, уложенный на утеплитель чердачного перекрытия)	m2	642,00	19,05	12 233,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	128,40		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	760,45		

**Всего Теплоизоляция
перекрытий и шатровой
кровли
минераловатными
плитами 100 мм**

47 728,31

В том числе зарплата

8 463,26

Прямые затраты	лей.	659 840,52
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	40 576,99
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	9 547,66
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп	100,00 +	709 965,17
Накладные расходы (ПЗ+Соцфон+Трансп) * 2 %	2,00 %	14 199,30



Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад	100,00 +	724 164,47
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	14 483,29
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна	100,00	738 647,76

Всего по смете:
в том числе зарплата

738 647,76
180 342,16



Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)

Утепление здания гимназии и замена
оконных и дверных блоков
(наименование стройки)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

Локальная смета Ремонт

Сметная стоимость 738 647,76 лей.

Составлена в текущих ценах


№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Затраты труда:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 232,44	41,97	51 725,50
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	702,75	41,97	29 494,42
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	121,55	41,97	5 101,45
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 273,10	41,97	53 432,02
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,64	41,97	2 083,39
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	218,04	41,97	9 151,14
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,84	41,97	287,07
8.	7422010060100	Timplar	h-om	149,31	41,97	6 266,54
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,47	41,97	649,28
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	89,82	41,97	3 769,75
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	272,67	41,97	11 443,96
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	165,30	41,97	6 937,64
		Итого по затратам труда				180 342,16

Материальные ресурсы:

1.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	183,01	900,00	164 709,00
				22,08	1 000,00	22 080,00
2.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	18,69	1 000,00	18 690,00
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	49,93	60,00	2 995,80
4.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36,10	28,00	1 010,80
5.	24302261000001	Fuga	kg	24,76	15,00	371,40
6.	2430226101010	Бетоконтакт Grund cu cuart "Gleta"	kg	388,85	25,00	9 721,25
				365,20	26,00	9 495,20
7.	2430226101600	Chit siliconic	kg	29,42	50,00	1 471,00
8.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 785,48	2,50	9 463,70
9.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 955,82	2,50	9 889,55
10.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	253,31	2,50	633,27
11.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	132,60	120,00	15 912,00
12.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren EPS100 Placi termoizolante placi polistiren XPS 100	m2	773,26 63,33	67,00 125,00	51 808,42 7 916,25
13.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1 041,01	6,50	6 766,56
14.	26531021008311	Tink	kg	2 024,00	22,00	44 528,00
15.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,80	1 000,00	1 800,00
16.	2670112202051	Placi din ceramica granit 400*400 mm	m2	58,72	125,00	7 340,00
17.	2682132600463	Folie suplimentara polimerica	m2	760,45	9,00	6 844,05



18.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 10 cm	m2	648,42	50,00	32 421,00
19.	2682162611387	Placi vata minerala termoiz. cladiri "Технофас" 145 kg/m3	m2	159,98	153,00	24 476,94
20.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	321,76	3,00	965,28
21.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	206,00	100,00	20 600,00
22.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 066,51	1,00	2 066,51
23.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 678,22	0,60	3 406,93
Итого по строительным материалам						477 382,91

Строительные машины:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4 216,50	0,50	2 108,25
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,36	20,00	7,20
Итого по строительным машинам						2 115,45

Всего:

Прямые затраты	лей.	659 840,52
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	40 576,99
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	9 547,66
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	709 965,17
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 2 %	2,00 %	14 199,30
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	724 164,47
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	14 483,29
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	738 647,76

Итого по смете:

738 647,76

Составил

Проверил



(должность, подпись)

(должность, подпись)

Инвестор
Объект

Утепление здания гимназии и замена оконных и дверных блоков


Каталог единичных расценок к объекту

Ремонт (развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Теплоизоляция фасадов экспандированным пенопластом 100 мм				
1	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Бетоноконтант" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконтант" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			15,41
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,97	5,04
	24302261 01010	Grund cu cuart "Бетоноконтант"	kg	0,4150	25,00	10,37
2	IzF55 A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala (Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами с обрамлением проемов противопожарной минераловатой шириной 25 см) EPS 100	m2			180,13
	71340300 12200	Izolator hidrofulg	h-om	1,1600	41,97	48,69
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	41,97	12,21
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,10
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,1800	2,50	10,55
	25213026 02902	Placi termoizolante, placi polistiren cellular EPS 100	m2	0,8700	67,00	58,87
	26821626 11387	Placi vata minerala termoiz. cladii "Технофас" 145 kg/m3	m2	0,1800	153,00	27,81
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,22
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	3,00	1,03
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,64



1	2	3	4	5	6	7
3	IzF55 B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala (Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)XPS 100 утепление цоколя	m2			232,32
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	41,97	48,69
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	41,97	12,22
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,10
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,1800	2,50	10,55
	25213026 02902	Placi termoizolante, placi polistiren cellular XPS 100	m2		125,00	138,88
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,22
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	3,00	1,03
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,64
4	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			15,83
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,97	5,04
	24302261 01010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,00	10,79
5	CF30 A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			101,80
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	22,00	50,60
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2			268,11
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	41,97	121,71
	26701122 02051	Placi din ceramica granit 400*400 mm	m2	1,0200	125,00	128,77
	24621061 10557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,50	11,11
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	15,00	6,52
7	CB14 A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м)	m2			33,73



1	2	3	4	5	6	7
		включительно, используемые 25 дней (200 часов))				
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	41,97	31,48
	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,50	2,25
8	RpCI4 2A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка оконных отливов)	m			3,78
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,0900	41,97	3,78
9	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Установка алюминиевых отливов b=300 mm)	m			117,43
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	27431235 49026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	1,0000	100,00	100,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
		2. Замена столярных изделий				
10	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2			8,81
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	41,97	8,81
11	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			8,80
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	41,97	8,80
12	CK23 B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 068,14
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6600	41,97	27,69
	20301129 38150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	60,00	28,21
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1650	50,00	8,24
13	CK23 C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			940,46
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,97	21,41
	20301129 38150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00



1	2	3	4	5	6	7
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,90
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1230	50,00	6,15
14	CK26 A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон)	m			141,59
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2800	41,97	11,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	25211067 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	120,00	122,40
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
15	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из алюминия b=300 мм)	m			117,43
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	27431235 49026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b= 300 mm	m	1,0000	100,00	100,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
16	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 073,39
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,97	30,63
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,02
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	50,00	8,75
17	RpCJ0 6B	Reparatii de tençuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m			32,71
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	41,97	18,47
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,97	9,23



1	2	3	4	5	6	7
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 000,00	4,99
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
18	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			34,28
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
		3. Теплоизоляция перекрытий и шатровой кровли минераловатными плитами 100 мм				
19	TsH85 A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure (Очистка бортового камня от мусора и грязи)	100m2			101,13
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	41,97	101,13
20	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям)	m2			54,28
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	41,97	3,78
	26821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 10 cm	m2	1,0100	50,00	50,50
21	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (полимерный слой, уложенный на утеплитель чердачного перекрытия)	m2			19,05
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,00	10,66

L.S.

Офертант



должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)