

**Constructia Taberei
Mestesugaresti de Vara pe teren
public cu nr. cad. 9424106125 in
s. Valeni, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie Teatru de vara

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatie				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,350		
2	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	7,000		
3	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasaC8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	4,400		
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	10,700		

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa ...C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa ...C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	19,500		
6	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	82,000		
7	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	530,500		
8	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg	121,200		
9	CC04B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm (Ancoraj)	kg	88,830		
		Total Fundatie Inclusiv salariu				
		2. Carcasa metal				
10	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (coloane metalice)	t	1,368		
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe	t	1,150		

1	2	3	4	5	6	7
		santier, în structura construcției usoare (grinzi metalice)				
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura construcției usoare (contravinturi metalice)	t	0,140		
		Total Carcasa metal Inclusiv salariu				
		3. Acoperis				
13	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,900		
14	CE30C	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2	110,000		
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de inelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	110,000		
16	CE13B	Inelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic în sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu Material marunt=1,050	m2	110,000		
17	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	104,000		
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	21,200		
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	18,800		
		Total Acoperis Inclusiv salariu				
		4. Pardoseli				
20	CG32A	Umpluturi în straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu	m3	25,000		

1	2	3	4	5	6	7
		argile				
21	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (grosimea 100mm)	m3	8,000		
22	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip (pardoseala vestiare si scena)	m2	80,000		
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		5. pereti				
23	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030	m2	146,500		
24	CD72G	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m (Nota; in loc de gipscarton de folosit OSB 12mm, de exclus banda, chitul, grundul, hirtia de slefuit) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	16,500		
		Total pereti Inclusiv salariu				
		6. Timplarie				
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,700		

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		CAS	24,00 %	
		Transportarea materialelor	10,00 %	
		Cheltuieli de regie	14,50 %	
		Beneficiu de deviz	6,00 %	
		TVA	20,00 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

Verificat

Digitally signed by Zeabchin Alexandr
Date: 2025.06.06 11:46:07 EEST
Reason: MoldSign Signature

(funcția, semnătura, numele, prenumele)
MOLDOVA EUROPEANĂ



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia Taberei Mestesugaresti de Investitor
Vara pe teren public cu nr. cad. 9424106125 in s.

Valeni, r-nul Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatie				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	3,7200		
2	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800		
3	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		

5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			
---	-------	--	----	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021000003	Beton C20/25	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
6	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
7	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
8	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
9	CC04B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm (Ancoraj)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
		2. Carcasa metal				
10	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (coloane metalice)	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500		
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grinzi metalice)	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000		

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500		
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (contravintuiri metalice)	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500		
		3. Acoperis				
13	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100		
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600		
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000		
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D= 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400		
14	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000		
	2020132920527	Placi PAL grosime 22 mm	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
16	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu Material marunt=1,050	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200		

	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000		
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
17	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		4. Pardoseli				
20	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
21	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (grosimea 100mm)	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500		
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800		
22	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip (pardoseala vestiare si scena)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3300		
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0500		
	2320166201008	Combustibil lichid usor tip 4 S 54	kg	1,4850		
	2320322600189	Bitum pentru drumuri tip D 40/50 S 754	kg	4,8950		

	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	2,4470		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,9870		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,8300		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0750		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1640		
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0001		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0300		
	2952270004037	Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l	h-ut	0,0950		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	0,0152		
		5. pereti				
23	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilată cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la înălțimi sub 12 m: dispuse în fața riglelor. Nota: * marca și tipul de etansare a panourilor se determină conform proiectului. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni în mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansată cu garnitură de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
24	CD72G	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele părți fără izolație, cu înălțimea peste 4 m (Nota; în loc de gipscarton de folosit OSB 12mm, de exclus bandă, chitul, grundul, hirtia de slefuit) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7330		
	2662102701000m	Placi OSB 12mm	m2	2,1840		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1910		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600		
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	30,6000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0076		
	2952270007609	Masina de gaurit electrică	h-ut	0,0648		
		6. Timplarie				
25	CK25A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriiile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriiile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Digitally signed by Zeabchin Alexandru
 DN: cn=Zeabchin Alexandru, o=Proiect, email=zeabchin.alexandru@proiect.ro

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
L.S. MOLDOVA EUROPEANĂ



L.S.