

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 251 982,15 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie Capitolul 1.1. Timplarie (sala sportiva)				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	10,100	16,80 16,80	169,68 169,68
2	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	21,000	22,81 20,00	478,94 420,00
3	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,200	98,80 39,64	513,74 206,12
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	5,200	30,28 22,00	157,47 114,40
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,200	3,11 1,20	16,18 6,24
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)- culoarea se va coordona cu	m2	5,200	32,43 22,00	168,62 114,40

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul				
7	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,100	1 887,09 36,40	19 059,64 367,64
		Total Capitolul 1. Lucrari de reparatie Capitolul 1.1. Timplarie (sala sportiva) Inklusiv salariu				20 564,27 1 398,48
		2. Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie (sauna) Capitolul 1.2.1. Lucrari de reparatie				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	4,700	16,80 16,80	78,96 78,96
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	73,000	10,00 10,00	730,00 730,00
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	18,600	64,02 64,00	1 190,68 1 190,40
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie,	m2	20,400	64,02 64,00	1 305,91 1 305,60
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pardosea si pereti	m2	39,000	15,54 5,60	606,20 218,40
13	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat	m2	73,000	308,17 124,00	22 496,17 9 052,00
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,400	66,80 28,00	1 362,79 571,20
15	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20,400	353,48 116,00	7 211,08 2 366,40
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat,	m2	2,400	15,54 5,60	37,30 13,44

1	2	3	4	5	6	7
		la tavan				
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,400	86,72 61,20	208,12 146,88
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,400	30,28 22,00	72,68 52,80
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,400	3,11 1,20	7,47 2,88
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)-culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	2,400	32,43 22,00	77,82 52,80
21	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8 mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	18,600	328,44 98,00	6 109,02 1 822,80
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,700	1 878,75 32,40	8 830,13 152,28
		Total Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie (sauna) Capitolul 1.2.1. Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				50 324,33 17 756,84
		3. Capitolul 1.2.2. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare.				

1	2	3	4	5	6	7
23	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	11,000	1 488,49 204,00	16 373,39 2 244,00
24	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 186,05 92,00	1 186,05 92,00
25	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	370,33 80,00	370,33 80,00
26	SD02A	Baterie amestecatoare pentru dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	606,29 46,00	606,29 46,00
27	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	57,76 8,80	115,52 17,60
28	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	1,000	60,16 11,20	60,16 11,20
29	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	15,000	115,86 30,00	1 737,85 450,00
30	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot	buc	10,000	7,51 6,00	75,07 60,00

1	2	3	4	5	6	7
31	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	6,000	34,00 15,20	203,99 91,20
32	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,000	44,58 15,20	222,89 76,00
33	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	55,14 13,60	165,41 40,80
34	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	55,14 13,60	220,56 54,40
35	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	69,68 15,20	69,68 15,20
36	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	67,68 15,20	67,68 15,20
37	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC))) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	35,38 13,60	35,38 13,60
38	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	26,57 12,00	132,86 60,00
39	RpSB14C	Montarea piesei de legatura(Cot 45gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc	4,000	14,48 10,40	57,93 41,60

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
40	RpSB14C	Montarea piesei de legatura(Cot 90gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	14,48 10,40	28,96 20,80
41	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	17,22 12,00	17,22 12,00
42	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,000	38,45 19,60	115,36 58,80
43	RpCU05F	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	4,000	33,60 33,60	134,40 134,40
44	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări	buc	4,000	17,96 17,20	71,84 68,80
45	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 1/2"	buc	2,000	5,37 2,80	10,74 5,60
46	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 3/4"	buc	1,000	6,35 3,60	6,35 3,60
47	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	15,000	6,00 6,00	90,00 90,00
48	RpSF06A	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,500	4,00 4,00	6,00 6,00

1	2	3	4	5	6	7
49	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	1,000	12,00 12,00	12,00 12,00
50	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm	m	5,000	237,44 52,00	1 187,18 260,00
51	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900,	buc	1,000	896,55 462,00	896,55 462,00
		Total Capitolul 1.2.2. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare. Inclusiv salariu				24 277,64 4 542,80
		4. Capitolul 1.3. Lucrari de reparatie la acoperis (depozit)				
52	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,	m2	45,000	28,82 28,80	1 296,90 1 296,00
53	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	45,000	327,63 28,00	14 743,35 1 260,00
54	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	45,000	20,10 10,00	904,68 450,00
55	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	45,000	335,48 46,00	15 096,63 2 070,00
		Total Capitolul 1.3. Lucrari de reparatie la acoperis (depozit) Inclusiv salariu				32 041,56 5 076,00
		5. Capitolul 1.4. Reparatia pardoselei (Sala Sportiva)				
56	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	98,000	21,94 21,60	2 150,12 2 116,80

1	2	3	4	5	6	7
57	RpCK04A	Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de rasinoase batuti pe rigle de stejar de 50x75 mm	m2	98,000	491,37 48,00	48 154,26 4 704,00
		Total Capitolul 1.4. Reparatia pardoselei (Sala Sportiva) Inklusiv salariu				50 304,38 6 820,80
		6. Capitolul 1.5. Lucrari diverse				
58	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	10,000	234,40 234,40	2 344,00 2 344,00
59	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	10,000	30,00 30,00	300,00 300,00
60	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	10,000	64,50 0,00	645,00 0,00
		Total Capitolul 1.5. Lucrari diverse Inklusiv salariu				3 289,00 2 644,00

	Total	p.	180 801,18
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	9 177,34
	Total	100,00 +	189 978,52
	Cheltuieli de transport	7,00 %	9 931,16
	Cheltuieli de regie	4,00 %	7 996,39
	Total	100,00 +	207 906,07
	Beneficiu	1,00 %	2 079,05
	Total	100,00 +	209 985,12
	TVA	20,00 %	41 997,03
	Total deviz:		251 982,15
	Inklusiv salariu		38 238,92

SRL Consprimfort