

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie capitala la bucataria liceului Teoretic Liviu Damian**
2. Numărul și data contractului Nr.6/19 Din 09.09.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Liceul Teoretic Liviu Damian
4. Adresa Liceul Teoretic Liviu Damian
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 68 897.00 lei
- b) finală 68 897.00 lei
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 30 zile
- b) efectiv realizată 30 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: Badrajan V

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC «Primaterax-Nord» SRL

CONTRACT nr. 6
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică



“_09_” ____ 09 ____ 2019_ _____or .Riscani
(localitatea)

_Societatea Comerciala__PRIMATERAX-NORD SRL,
(denumirea completă a operatorului economic)
reprezentat(ă) prin Badrajan Vladimir __, denumit(ă) în continuare „Furnizor/
(funcția, numele, prenumele)
Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și _Liceul Teoretic Liviu Damian,
(denumirea completă a autorității contractante)
reprezentat(ă) prin Director __Scripliu Stela __, denumit(ă) în continuare „Beneficiar”,
(funcția, numele, prenumele)
pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor
la achiziționarea lucrari de reparatie la cladirea bucatariei din liceu, denumite în continuare
bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează
_____ conform facturii _____
(condițiile de livrare/prestare/executare)
_____30_____ zile _____
(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

4. Suma totală a prezentului Contract constituie 68897 lei(Saizeci si opt mii opt sute nouazeci si sapte)__ lei MD.

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează _____ prin transfer _____.
(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la 31.12.2019.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul

SC PRIMATERAX SRL

Adresa juridica : or Riscani str.Eternitatii 3/9

Banca:BC Moldova AgroindbankSA Riscani

Codul bancii:AGRNMD2X779

Cod IBAN:MD63AG000000022511221777

Cod fiscal:1006602011124

Beneficiarul

Liceul Teoretic Liviu Damian

or Riscani str G Muzicescu2

Ministerul Finantelor.Trzoreria de Stat.

TREZMD2X

MD60TRPDAN311120A12766AJ

1013620000559

SPECIFICAȚIA bunurilor/lucrărilor/serviciilor


Nr. d/o	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	Prețul/costul	Suma totală (inclusiv TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (FOCT)
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lucrari de reparatie capitala la bucataria liceului Teoretic Liviu Damian	Conform devizului		68897 lei	311120				

Semnăturile părților

Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul



Beneficiarul



Contabil:

Înregistrat: nr. _____

Trezoreria _____

“ ” _____ 200 _____

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Liceul Teoretic "Liviu
 Damian"or.Riscani
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitalala
 bucataria Liceului Teoretic
 "Liviu Damian"**

Valoarea lucrarilor executate **68 897 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe septembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardoseli				
1	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale	m3	4,4000	647,580 647,580	2 849,35 2 849,35
2	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,9000	19,986 19,986	117,92 117,92
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,9000	23,851 0,000	140,72 0,00
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	66,0000	28,637 1,454	1 890,02 95,94
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	22,0000	161,026 32,706	3 542,57 719,53
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	22,0000	10,447	229,83

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselilor cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)r			1,090	23,98
7	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	22,0000	238,199 42,881	5 240,37 943,39
		<i>Total</i>	Lei			14 010,78
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 010,78 4 750,11
		2. Pereti				
		2.1. Pereti 1				
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	34,2000	61,144 58,144	2 091,12 1 988,52
9	CK50B	Pereti executate pe santier din ghips-carton, grosime 12 mm pe structura din profile zincata: suprafete peretilor plane	m2	28,5000	182,985 8,721	5 215,08 248,56
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)r	m2	28,5000	10,447 1,090	297,74 31,07
11	CG47C	Pereti din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 300 mm	m2	28,5000	214,344 42,881	6 108,80 1 222,11
		<i>Total</i>	Lei			13 712,74
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 712,74 3 490,26
		2.2. Pereti 2				
12	CK50B	Pereti executate pe santier din ghips-carton, grosime 12 mm pe structura din profile zincata: suprafete peretilor plane	m2	20,3200	182,985 8,721	3 718,26 177,22

1	2	3	4	5	6	7	
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	20,3200	4,427 1,090	89,95 22,15	
14	CF52B	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului K-2 la materiale, manopera K-1,2	m2	20,3200	91,657 55,600	1 862,48 1 129,80	
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	20,3200	4,427 1,090	89,95 22,15	
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	20,3200	9,942 3,634	202,02 73,84	
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	20,3200	4,427 1,090	89,95 22,15	
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,3200	39,466 19,987	801,95 406,14	
		<i>Total</i>	Lei			6 854,56	
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 854,56 1 853,45	
		<i>Total</i>	Lei			20 567,30	
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 567,30 5 343,71	
		3. Glafuri					
19	CK50B	Glafuri executate pe santier din ghips-carton, grosime 12 mm pe structura din profile zincata: suprafete peretilor plane	m2	4,5000	182,987 8,722	823,44 39,25	
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu grund Betonocontact	m2	4,5000	10,449 1,091	47,02 4,91	

1	2	3	4	5	6	7
		(0.30kg/m2)r				
21	CG47C	Glafuri din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 300 mm	m2	4,5000	214,344 42,882	964,55 192,97
		<i>Total</i>	Lei			1 835,01
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 835,01 237,13
		4. Electricitatea				
22	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 (VVG3x2.5)	m	30,0000	34,675 2,907	1 040,25 87,22
23	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	98,400 9,810	98,40 9,81
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000	56,947 11,267	170,84 33,80
25	RpEE03A	Instalarea hotei de bucatarie	buc	1,0000	2 901,190 11,270	2 901,19 11,27
		<i>Total</i>	Lei			4 210,68
		Total capitol:				4 210,68

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				142,10
		5. Apa si canalizare				
26	AcA25A	Тройник стальной d50/45	buc	2,0000	58,000 0,000	116,00 0,00
27	AcA25A	Тройник стальной d50/90	buc	2,0000	58,000 0,000	116,00 0,00
28	IC38B	Cot din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50 mm ППП50*90	buc	6,0000	10,360 6,542	62,16 39,25
29	IC38B	Cot din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50 mm ППП50*45	buc	8,0000	10,229 6,541	81,83 52,33
30	IC38L	Mufa 50, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	2,0000	19,560 15,265	39,12 30,53
31	IC38B	Труба 50*2000мм	buc	2,0000	140,180 6,540	280,36 13,08
32	IC38B	Труба 50*1000мм	buc	4,0000	73,832 6,540	295,33 26,16
33	IC38B	Труба 50*500мм	buc	3,0000	48,160 6,540	144,48 19,62
34	IC38B	Труба 50*300мм	buc	3,0000	39,740 6,540	119,22 19,62
35	AcA25A	Кран 50/90	buc	1,0000	65,320 0,000	65,32 0,00
36	AcA25A	Кран ППП 20	buc	3,0000	55,250 0,000	165,75 0,00
37	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" ППП 20	buc	1,0000	179,900 83,580	179,90 83,58
38	IC38B	Trecere din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul	buc	7,0000	18,239 0,623	127,67 4,36

1	2	3	4	5	6	7
		exterior 20/90				
39	IC38B	Труба ППР 20*2000мм	buc	10,0000	140,183 6,541	1 401,83 65,41
40	IC38B	Cot din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ППР20*90	buc	30,0000	11,979 6,541	359,37 196,24
41	IC38B	Cot din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ППР20*45	buc	16,0000	11,819 6,541	189,11 104,66
42	IC38L	Mufa 20, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	6,0000	19,560 15,263	117,36 91,58
43	AcA25A	Нипель металлический 20*1/2	buc	1,0000	72,870 0,000	72,87 0,00
44	AcA25A	Накидная гайка ППР 20*1/2	buc	2,0000	18,560 0,000	37,12 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 970,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 970,80 746,42
		6. Incalzire				
45	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 3/4" alb	buc	10,0000	29,656 5,451	296,56 54,51
46	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm.	m	1,0000	60,100 12,720	60,10 12,72
		<i>Total</i>	Lei			356,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				356,66 67,23
		7. Tavane				
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,0000	110,689 5,451	2 213,79 109,02
48	08-03-594-3	Corp de iluminat LED 600x600 in tava suspendat 45 Wt cu sticla omogena	buc	2,0000	444,220 61,415	888,44 122,83
		<i>Total</i>	Lei			3 102,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 102,23 231,85

	Total	Lei	48 056
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 592
	Total		50 648
	Cheltueli de regie	9 %	4 558
	Total		55 206
	Beneficiu de deviz	4 %	2 208
	Total		57 414
	TVA	20 %	11 483
			68 897
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		11 520


INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Investitor
Liceul teoretic "Lion Danuian"
 (denumirea)

Badrajan V 
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

director scripțier S. 
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



CONTRACT Nr. 34

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

23 aprilie 2019

s. Căinari Vechi

(localitatea)

SC PRIMATERAX NORD SRL

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin DIRECTOR denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Primaria comunei Căinari Vechi

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primar V.Terentii, denumit(ă) în
continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea Lucrari de reparatii capitale la casa de cultura din s. Cainarii Vechi, Cod CPV: denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează
lunar
(condițiile de livrare/prestare/executare)
lunar
(termenul de livrare/prestare/executare)
3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 219890-00 lei(Doua sute nouasprezece mii opt sute nouazeci lei 00 bani) MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu

prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la “_31_” _12_ 2019.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

SC PRIMATERAX NORD SRL

Adresa: **OR. RISCANI STR.
ETIRNITATII 3/9**

Tel./Fax:

Denumirea **BC MOLDOVA**

Băncii: **AGROINDBANK SA**

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar

IBAN:

AGRNMD2X

MD63AG000000022511221777

Cod fiscal: **1006602011124**

“Beneficiarul”: **Primaria comunei Cainarii Vechi**

Adresa: **s. Cainarii Vechi r. Soroca**

Tel./Fax:

Denumirea

Băncii:

Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat

Adresa

Băncii:

TREZMD2X

Cod

Bancar:

Cont de

decontare

MD32TRPDAI311120A05957AB

Cod fiscal:

1007601001499

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com.Cainarii Vechi
 (denumirea)

Obiect Lucrari de reparative capitala din
 s.Cainarii Veri

Valoarea lucrarilor executate **108 268 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Planseul				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	159,7000	137,829 8,649	22 010,30 1 381,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,9550	57,66	1 381,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	638,8000	0,60	383,28
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	167,6850	118,60	19 886,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3955	150,00	359,33
2	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	14,0000	429,849 62,849	6 017,89 879,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,2600	57,66	879,89
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	14,0000	367,00	5 138,00
3	RCsE29A	Pellicula din polimeri pentru protejarea inventarului, pe durata refacerii	m2	200,0000	32,914 12,109	6 582,82 2 421,72
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	32,0000	57,66	1 845,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000	57,66	576,60
	00000117	Pelucula din polimeri grosime 1 mm	m	214,0000	3,65	781,10
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,4000	3 950,00	1 580,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,0000	300,00	1 800,00
4	RpVA05A	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	2,0000	255,010 93,410	510,02 186,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2400	57,66	186,82
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	2,0200	160,00	323,20
		<i>Total</i>	Lei			35 122,03
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 121,03 4 869,68
		2. Iluminare				
5	RpEB15A	Demontarea conductorilor punte (INTENC) sau cordoane cu 2 sau 3 conductori	m	186,0000	6,919 6,919	1 286,97 1 286,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	22,3200	57,66	1 286,97
6	RpEA02A1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie ,avind diametrul pina la 16 mm, montat ingropate	m	230,0000	47,005 31,713	10 811,26 7 293,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	126,5000	57,66	7 293,99
	2521216070423 4	Tub diametru pina la 16 mm	m	235,7500	8,76	2 065,17
	2875274121700 1	Cot fonta cu filet pt. tub	buc	46,0000	30,48	1 402,08
	2811236361100 7	Doza fonta cu filet special tub	buc	34,5000	1,45	50,02
7	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, ingropat, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	125,0000	23,202 13,262	2 900,28 1 657,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	28,7500	57,66	1 657,72
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	131,2500	9,00	1 181,25
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	25,0000	2,14	53,50
	2875276311724	Cleme capsulate pt.	buc	31,2500	0,25	7,81

1	2	3	4	5	6	7
		conductori de aluminiu 4 mm				
8	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru,ingropat, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	110,0000	24,356 14,415	2 679,11 1 585,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27,5000	57,66	1 585,65
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	115,5000	9,00	1 039,50
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	22,0000	2,14	47,08
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	27,5000	0,25	6,88
9	RpEC08B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru in camere cu inaltimea de peste 3 m,	buc	18,0000	548,572 172,610	9 874,29 3 106,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	75,7800	41,00	3 106,98
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	162,0000	18,25	2 956,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	18,0000	1,38	24,84
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,4500	16,00	7,20
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	324,0000	10,25	3 321,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	135,0000	2,05	276,75
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	4,3200	14,00	60,48
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	2,5200	12,35	31,12
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	4,5000	19,87	89,42
10	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat	buc	18,0000	116,785 23,064	2 102,13 415,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,2000	57,66	415,15
	2746167335100	Priza	buc	18,3600	88,00	1 615,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	18,0000	1,45	26,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0900	2,25	0,20
	2051142950700	Dibluri	buc	36,0000	1,00	36,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	36,0000	0,25	9,00
11	RpEE14C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor dublu tip cumpana cu IED-simbol 0146A	buc	6,0000	114,442 25,370	686,65 152,22

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,6400	57,66	152,22
	1111000100020	Intrerupator	buc	6,0000	85,00	510,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,0000	1,45	8,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	2,25	0,07
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,2000	13,05	15,66
		<i>Total</i>	Lei			30 340,69
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 340,69 15 498,68

	Total	Lei	65 461
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	4 583
	Total		70 044
	Cheltueli transportare	10 %	4 293
	Total		74 337
	Cheltueli de regie	14,5 %	10 779
	Total		85 116
	Beneficiu de deviz	6 %	5 107
	Total		90 223
	TVA	20 %	18 045
			108 268
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		20 369

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Primateray Nord"
(denumirea)

Investitor

Com. Cainarii Vechi
Primaria orasului Calarasi
(denumirea)

Bădăgea A
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

primar Teodor Vasilescu Bur
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com.Cainarii Vechi
 (denumirea)

Obiect Lucrari de reparative capitala din
 s.Cainarii Veri

Valoarea lucrarilor executate **111 622 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Planseul					
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	359,7000	18,568 15,568	6 678,99 5 599,89	
	7122050013400	Zidar	h-om	43,1640	57,66	2 488,84	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	53,9550	57,66	3 111,05	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,5970	300,00	1 079,10	
2	TsG02A	Curatarea suprafetelor de moloz	100m2	3,6000	379,403 379,403	1 365,85 1 365,85	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,6880	57,66	1 365,85	
3	RpIzF03D	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o incarcatura de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m	t	32,0000	72,075 72,075	2 306,40 2 306,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,0000	57,66	2 306,40	
4	RpIzF03D1	Transportul manual al materialelor (30 m) pentru fiecare 10 m distanta orizontala sau 1m pe verticala parcursi in plus	t	15,0000	87,067 87,067	1 306,00 1 306,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,6500	57,66	1 306,00	
5	TRI1AA03 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de	t	15,0000	28,830 28,830	432,45 432,45	

1	2	3	4	5	6	7
		pe rampa sau teren, in auto categoria 2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000	57,66	432,45
6	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km	t	15,0000	26,500 0,000	397,50 0,00
	3410540020000 6	Autocamion-5t	h-ut	1,5900	250,00	397,50
7	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	359,7000	54,778 34,596	19 703,60 12 444,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	215,8200	57,66	12 444,18
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1799	2,50	0,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1799	3 200,00	575,68
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1439	3 200,00	460,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,3955	120,00	647,46
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 597,0000	1,55	5 575,35
8	RpIzC15D	Captuseli (aparente) la tavane, executate cu placi din vata minerala pe schelet de lemn, protejate cu foile polimerica	m2	30,0000	252,889 49,588	7 586,66 1 487,63
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	10,2000	57,66	588,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,6000	57,66	899,50
	2682162607673	Placi din vata minerala	m2	30,6000	90,00	2 754,00
	2670112204050	Placi PFL dure melaminate	m2	30,3000	52,00	1 575,60
	1724217333937	Pinza hesian (din celofibra) speciala de 100 cm latime	m	33,0000	25,00	825,00
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	1,0500	55,00	57,75
	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat 3 x 30 mm	buc	330,0000	0,22	72,60
	2010102905944	Sipci de rasinoase geluite (25x25 mm)	m	62,4000	8,45	527,28
	2734113805423	Sirma din otel moale, zincata D=6 mm	kg	4,8000	16,00	76,80
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,5000	20,00	30,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,9000	200,00	180,00
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	200,0000	137,829 8,649	27 565,80 1 729,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,0000	57,66	1 729,80
	2874136313300	Diblu din metal	buc	800,0000	0,60	480,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	210,0000	118,60	24 906,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,0000	150,00	450,00
		<i>Total</i>	Lei			67 343,25
		Total capitol: Inclusiv salariu				67 343,25 26 672,20

	Total	Lei	67 343
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	6 001
	Total		73 344
	Cheltueli transportare	10 %	3 296
	Total		76 640
	Cheltueli de regie	14,5 %	11 113
	Total		87 753
	Beneficiu de deviz	6 %	5 265
	Total		93 018
	TVA	20 %	18 604
			111 622
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		26 672

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRX - Primaterax Nord
(denumirea)

Badrageu V B.D.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor *com. Cainarii Vecchi*
Primaria orasului Calarasi
(denumirea)

primar Ferentii Vasilescu B.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

