

**Extinderea rețelor de alimentare
cu apă în satul Selemet, r-nul
Cimisia, N01/23-AE.SU**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1

Forarea sondei arteziene nr.1 în s. Selemet, r-nul Cimisia

Valoarea de deviz 1 404 687,29 lei

Intocmit în prețuri curente 16.12.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de foraj 1.1. Forarea sondei arteziene				
1	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu	100m2	0,2000	712,05	142,41
2	FjH03C	Montarea și demontarea instalației de foraj hidraulică 1BA-15V	buc	1,0000	28 944,27	28 944,27
3	TsC02B1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II.	100 m3	0,2800	1 756,00	491,68
4	FjH01B	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifică de 1.200 kg/dm3	m3	28,4300	1 051,75	29 901,13
5	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulație directă executat cu instalație 1BA -15V, 0-400,m adâncime, în teren grupa II d=151mm	m	78,0000	172,99	13 493,42
6	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulație directă executat cu instalație 1BA -15V 0 -400m adâncime, în teren grupa III I d=151mm	m	182,0000	503,78	91 688,21
7	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulație directă executat cu instalație BA -15V0-400 m adâncime, în teren grupa IV d=151mm	m	35,0000	752,76	26 346,46
8	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulație	m	25,0000	1 932,73	48 318,23

1	2	3	4	5	6	7
		directa executat cu instalatie 1BA -15V ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=151mm				
9	FjF01A	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie BA -15Vhidraulica	operati e	1,0000	13 497,00	13 497,00
10	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA -15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II	m	18,0000	104,06	1 873,11
11	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA -15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III Largirea gaurei sondei d=394mm,	m	17,0000	304,77	5 181,13
12	pretul de piata	Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=325x8mm	m	35,0000	1 050,00	36 750,00
13	FjD01A	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie 1BA -15V	m	35,0000	319,12	11 169,35
14	FjF02A	Cimentarea coloanelor la suprafata (dop de ciment 3m)	m3	0,7400	2 128,45	1 575,05
15	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA -15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV Frezarea dopului de ciment d=295mm	m	3,0000	824,16	2 472,47
16	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA -15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II Largirea gaurei sondei d=295mm	m	60,0000	91,60	5 496,27
17	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA -15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III Largirea gaurei sondei d=295mm,	m	165,0000	267,52	44 140,65
18	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA -15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV Largirea gaurei sondei d=295mm	m	20,0000	395,60	7 911,90
19	pretul de	Procurarea tevilor pentru tubaj	m	280,5000	920,00	258 060,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata	din otel d=168x7mm				
20	FjD03C	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie 1BA -15V hidraulica filtru perforat	m	20,0000	1 284,10	25 681,92
21	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie 1BA -15V hidraulica	m	260,5000	68,38	17 813,98
22	FjD04A	Tubarea piesei de centrare - etansare la 100 m adinsime pentru forajele executate cu instalatie 1BA -15V hidraulica la adincimea de 259,5m	buc	1,0000	13 652,03	13 652,03
23	FjF03A	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie 1BA -15V hidraulica intervalul 260-235m, Dop de ciment 5,0m	m3	1,5900	4 538,73	7 216,58
24	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA -15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III frezarea dopului de lemn si ciment 5m	m	5,5000	503,75	2 770,63
25	FjB03A	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA -15V ,0-400 m adincime, in teren grupa I Curatirea gaurei sondei d=151mm	m	40,0000	86,50	3 459,85
26	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie 1BA -15V hidraulica	m	320,0000	39,39	12 605,70
27	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie 1BA -15V hidraulica	m	20,0000	269,94	5 398,80
28	pretul de piata	Procurarea tevilor de ridicare a apei d=60x5mm	m	165,0000	338,60	55 869,00
29	AcA06C	Montarea in teville di=168x7 a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 60x5mm, inclusiv mufele de insurubare-24 buc	m	165,0000	86,19	14 221,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			786 142,96
		Total Forarea sondei arteziene Inclusiv salariu				786 142,96 227 886,95
		1.2. Statia subterana de distributie la sonda arteziana pina la 12m3/ora				
30	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1600	1 756,00	280,96
31	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,6000	65,43	39,26
32	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm	buc	1,0000	212,50	212,50
33	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,9000	1 379,13	1 241,22
34	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,9000	654,27	588,84
35	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,6900	1 423,14	2 405,10
36	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KИ-20-9 -2 buc, KИИ1-20-1-1 buc	buc	1,0000	6 270,00	6 270,00

1	2	3	4	5	6	7
37	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	2,0000	441,39	882,78
38	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	1,0000	42,49	42,49
39	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d50mm	buc	1,0000	1 164,73	1 164,73
40	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Supapa de presiune d50mm	buc	1,0000	482,49	482,49
41	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet cu 3 cai pentru manometru	buc	1,0000	180,82	180,82
42	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Manometru OBM 1-100	buc	1,0000	284,28	284,28
43	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	3,0000	307,91	923,74
44	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Racord d57x3,5 L=0,4m	buc	1,0000	206,16	206,16
45	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Оголовок герметизированный ОГ-51	buc	1,0000	1 625,24	1 625,24
46	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a	buc	1,0000	149,99	149,99

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot otel d50mm				
47	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2	0,5000	62,08	31,04
48	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	10,0000	8,70	86,98
49	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,0000	1 797,60	1 797,60
50	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN	buc	1,0000	725,28	725,28
51	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,2500	712,04	178,01
		<i>Total</i>	lei			19 799,51
		Total Statia subterana de distributie la sonda arteziana pina la 12m3/ora Inclusiv salariu				19 799,51 3 873,05
		1.3. Lucrari de punerea in productie a sondei arteziene				
52	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric	ora	72,0000	586,85	42 253,20
		<i>Total</i>	lei			42 253,20
		Total Lucrari de punerea in productie a sondei arteziene Inclusiv salariu				42 253,20 30 589,20
		<i>Total</i>	lei			848 195,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			62 963,81
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			18 594,95
		<i>Total</i>				929 754,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			65 082,81
		<i>Beneficiu</i>	3 %			29 845,11
		<i>Total</i>				1 024 682,35
		Total Lucrari de foraj Inclusiv salariu				1 024 682,35 262 349,20
		2. Lucrari de montaj				
53	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,0000	830,16	830,16
54	RpEB06A	Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18,5 kw	buc	3,0000	102,47	307,42
55	07-04-030-01	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4SR6/56 doar manopera h-om, si utilajul h-ut, restul mat. se exclud	buc	1,0000	10 774,85	10 774,85
56	RpED15C	Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol PVS -4x10	m	175,0000	124,77	21 835,34
57	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	146,15	146,15
		<i>Total</i>	lei			33 893,92
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 872,73
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			746,09
		<i>Total</i>				37 512,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			9 096,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu</i>	6 %			2 796,58
		<i>Total</i>				49 406,31
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				49 406,31 11 969,72
		3. Procurarea utilajului				
58	pret de achizitie	Pompa arteziana , cu motor electric submersibil, marca 4SR6/56	buc	1,0000	51 750,00	51 750,00
59	pret de achizitie	Procurarea contorului de apa BMeters d=50mm	buc	1,0000	7 890,00	7 890,00
60	pret de achizitie	Procurarea panoului de dirijare ADE-COS-7,5-15/40	buc	1,0000	35 700,00	35 700,00
		<i>Total</i>	lei			95 340,00
		<i>Depozitarea</i>	1,2 %			1 144,08
		<i>Total</i>				96 484,08
		Total Procurarea utilajului Inclusiv salariu				96 484,08
		Total	lei			1 170 572,74
		TVA	20 %			234 114,55
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 404 687,29

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Selemet

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea retelor de alimentare
cu apa in satul Selemet, r-nul
Cimislia, N01/23-AE.SU**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Forarea sondei arteziene nr.1 in s. Selemet, r-nul Cimisia

Valoarea de deviz 1 404 687,29 lei

Intocmit in prețuri curente 16.12.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	88,3000	84,97	7 502,85
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,7100	84,97	60,33
3.	7123010010200	Betonist	h-om	10,0350	84,97	852,67
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	84,97	69,68
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	84,97	19,54
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,99
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	175,0500	84,97	14 873,99
8.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	84,97	524,26
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	50,8500	84,97	4 320,72
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	84,97	50,98
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2900	84,97	24,64
12.	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,5600	84,97	132,55
13.	8113020070100	Sondor	h-om	2 883,5434	84,97	245 014,69
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2330	84,97	359,68
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	84,97	70,53
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7996	84,97	407,82
		Total manopera				274 318,92

Material:

1.	1128907890	Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=325x6mm	m	35,0000	1 050,00	36 750,00
2.	1128907897	Procurarea tevilor pentru tubaj din otel d=168x7mm	m	280,5000	920,00	258 060,00
3.	112890789890	Procurarea tevilor de ridicare a apei d60x5mm	m	165,0000	338,60	55 869,00
4.	1212121212121	Apa	m3	314,6494	10,00	3 146,49
5.	123323343	Pompa arteziana , cu motor electric submersibil, marca 4SR6/56	buc	1,0000	48 900,00	48 900,00
6.	123323348	Procurarea contorului de apa BMeters d=50mm	buc	1,0000	7 890,00	7 890,00
7.	12332339	Procurarea panoului de dirijare ADE-COS-7,5-15/40	buc	1,0000	35 700,00	35 700,00
8.	1345640	GPS-1	buc	1,0000	2 850,00	2 850,00
9.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6165	320,00	197,28
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7244	250,00	181,10
11.	1422102205525	Bentonita macinata activata	kg	9 097,6000	2,50	22 744,00
12.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,0060	87,50	0,52
13.	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,5250	3 980,00	2 089,50
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,8900	3 980,00	7 522,20
15.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,0500	3 980,00	4 179,00
16.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	64,00	6,40

17.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	24,60	0,30
18.	2513736621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658	m	18,0000	4,90	88,20
19.	2523156713860	Fitinguri din fonta d60	buc	24,0075	37,60	902,68
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 668,6863	2,30	3 837,98
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	266,6700	2,30	613,34
22.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,0000	12,00	36,00
23.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 550,00	2 550,00
24.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,0000	1 860,00	3 720,00
25.	2735725900310	Electrozi sudura Fox CM 9KB (IMPORT) D=3,25mm	kg	0,6900	52,00	35,88
26.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	30,0000	27,50	825,00
27.	2811236310522	Dop din lemn	buc	1,0000	290,00	290,00
28.	2873145887002	Cuie	kg	31,5000	19,80	623,70
29.	2874117300050	Vana din fonta d50mm	buc	1,0400	1 075,00	1 118,00
30.	2874117300051	Supapa de presiune d50mm	buc	1,0400	419,00	435,76
31.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0200	1 650,00	1 683,00
32.	28752744001045	Racord d57x3,5 L=0,4m	buc	1,0500	98,50	103,42
33.	28752744001046	Оголовок герметизированный ОГ-51	buc	1,0500	1 450,00	1 522,50
34.	2875274400108	Cot otel d50mm	buc	1,0500	45,00	47,25
35.	2875274400150	Flansa din otel pentru sudura d50mm	buc	3,1500	195,40	615,51
36.	2913124503157	Robinet cu 3 cai pentru manometru	buc	1,0150	158,90	161,28
37.	2952127344244.	Sape foraj cu insertie widia d394	buc	0,1739	15 230,00	2 648,50
38.	29521273442440	Sape foraj cu insertie widia d=295	buc	1,3986	10 300,00	14 405,58
39.	29521273442447	Sape foraj cu insertie widia d=151mm	buc	5,0688	6 900,00	34 974,72
40.	295212734434410	Sape foraj cuinsertii wida d295mm	buc	0,0630	10 300,00	648,90
41.	295212734434411	Sape foraj cu insertii wida d295mm	buc	0,2016	10 300,00	2 076,48
42.	31301648022248	Cablu PVS -4x10	m	185,6400	100,00	18 564,00
43.	3320500000100	Manometru OBM 1-100	buc	1,0100	247,00	249,47
44.	6377778	Deflector	buc	1,0050	3,00	3,02
Total materiale de constructii						578 865,96

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	8,1800	400,00	3 272,00
2.	040103	Electrocentrale mobile 30 kW	h-ut	72,0000	100,00	7 200,00
3.	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	72,0000	62,00	4 464,00
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,9316	400,00	772,64
5.	29522700027111	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa IBA-15V	h-ut	67,6510	250,00	16 912,75
6.	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	78,0450	250,00	19 511,25
7.	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	8,0000	250,00	2 000,00
8.	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	63,5512	250,00	15 887,80
9.	29522700037931	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa IBA -15V,	h-ut	210,7352	250,00	52 683,80
10.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,4000	67,80	162,72
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	12,0000	16,50	198,00

12.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,6500	67,80	44,07
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,8392	400,00	1 135,68
Total utilaje de construcții						124 244,71

Total	lei	1 170 572,74
TVA	20 %	234 114,55

Total deviz:

1 404 687,29

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Selemet

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Extinderea rețelor de alimentare cu apă Investitor Primaria s. Selemet
in satul Selemet, r-nul Cimisia, N01/23-AE.SU

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de foraj				
		1.1. Forarea sondei arteziene				
1	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,97	712,05
		<i>Total</i>	lei			142,41
2	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica 1BA-15V	buc			28 944,27
	8113020070100	Sondor	h-om	171,0000	84,97	14 529,87
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,0000	3 980,00	4 179,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,8000	3 980,00	7 522,20
	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,5000	3 980,00	2 089,50
	2873145887002	Cuie	kg	30,0000	19,80	623,70
		<i>Total</i>	lei			28 944,27
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 756,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 756,00
		<i>Total</i>	lei			491,68
4	FjH01B	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3	m3			1 051,75

1	2	3	4	5	6	7
	8113020070100	Sondor	h-om	1,8000	84,97	152,95
	1422102205525	Bentonita macinata activata	kg	320,0000	2,50	800,00
	1212121212121	Apa	m3	0,8800	10,00	8,80
	29522700027111	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa 1BA-15V	h-ut	0,3600	250,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			29 901,13
5	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA -15V, 0-400,m adincime, in teren grupa II d=151mm	m			172,99
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	84,97	91,77
	29521273442447	Sape foraj cu insertie widia d=151mm	buc	0,0050	6 900,00	36,22
	29522700037931	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA -15V,	h-ut	0,1800	250,00	45,00
		<i>Total</i>	lei			13 493,42
6	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA -15V 0 -400m adincime, in teren grupa III I d=151mm	m			503,78
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	84,97	265,11
	29521273442447	Sape foraj cu insertie widia d=151mm	buc	0,0150	6 900,00	108,68
	29522700037931	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA -15V,	h-ut	0,5200	250,00	130,00
		<i>Total</i>	lei			91 688,21
7	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie BA -15V0-400 m adincime, in teren grupa IV d=151mm	m			752,76
	8113020070100	Sondor	h-om	4,8000	84,97	407,86
	29521273442447	Sape foraj cu insertie widia d=151mm	buc	0,0200	6 900,00	144,90
	29522700037931	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA -15V,	h-ut	0,8000	250,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			26 346,46
8	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA -15V ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=151mm	m			1 932,73
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	84,97	968,66
	29521273442447	Sape foraj cu insertie widia d=151mm	buc	0,0330	6 900,00	239,07
	29522700037931	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA -15V,	h-ut	2,9000	250,00	725,00
		<i>Total</i>	lei			48 318,23
9	FjF01A	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie BA -15Vhidraulica	operatie			13 497,00
	8113020070100	Sondor	h-om	100,0000	84,97	8 497,00
	29522700027111	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa 1BA-15V	h-ut	12,0000	250,00	3 000,00
	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	8,0000	250,00	2 000,00
		<i>Total</i>	lei			13 497,00
10	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA -15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II	m			104,06
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	84,97	44,05
	2952127344244.	Sape foraj cu insertie widia d394	buc	0,0050	15 230,00	38,41
	29522700037931	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa 1BA -15V,	h-ut	0,1800	250,00	21,60
		<i>Total</i>	lei			1 873,11
11	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA -15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III Largirea gaurei sondei d=394mm,	m			304,77
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	84,97	127,25
	2952127344244.	Sape foraj cu insertie widia d394	buc	0,0150	15 230,00	115,12
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	250,00	62,40
		<i>Total</i>	lei			5 181,13
12	pretul de piata	Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=325x8mm	m			1 050,00
	1128907890	Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=325x6mm	m	1,0000	1 050,00	1 050,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			36 750,00
13	FjD01A	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie 1BA -15V	m			319,12
	8113020070100	Sondor	h-om	2,5200	84,97	214,12
	29522700027111	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa 1BA-15V	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			11 169,35
14	FjF02A	Cimentarea coloanelor la suprafata (dop de ciment 3m)	m3			2 128,45
	8113020070100	Sondor	h-om	15,7000	84,97	1 334,03
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0490	2,30	2,42
	1212121212121	Apa	m3	0,7000	10,00	7,00
	29522700027111	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa 1BA-15V	h-ut	3,1400	250,00	785,00
		<i>Total</i>	lei			1 575,05
15	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA -15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV Frezarea dopului de ciment d=295mm	m			824,16
	8113020070100	Sondor	h-om	4,8000	84,97	407,86
	295212734434410	Sape foraj cu inseratii wida d295mm	buc	0,0200	10 300,00	216,30
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,8000	250,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			2 472,47
16	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA -15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II Largirea gaurei sondei d=295mm	m			91,60
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	84,97	44,05
	29521273442440	Sape foraj cu insertie wida d=295	buc	0,0050	10 300,00	25,96
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,1800	250,00	21,60
		<i>Total</i>	lei			5 496,27
17	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA -15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III Largirea gaurei sondei d=295mm,	m			267,52
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	84,97	127,25
	29521273442440	Sape foraj cu insertie wida d=295	buc	0,0150	10 300,00	77,87
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	250,00	62,40
		<i>Total</i>	lei			44 140,65
18	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA -15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV Largirea gaurei sondei d=295mm	m			395,60
	8113020070100	Sondor	h-om	4,8000	84,97	195,77
	295212734434411	Sape foraj cu inseratii wida d295mm	buc	0,0200	10 300,00	103,82
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,8000	250,00	96,00
		<i>Total</i>	lei			7 911,90
19	pretul de piata	Procurarea tevilor pentru tubaj din otel d=168x7mm	m			920,00
	1128907897	Procurarea tevilor pentru tubaj din otel d=168x7mm	m	1,0000	920,00	920,00
		<i>Total</i>	lei			258 060,00
20	FjD03C	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie 1BA -15V hidraulica filtru perforat	m			1 284,10
	8113020070100	Sondor	h-om	10,1400	84,97	861,60
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	1,6900	250,00	422,50
		<i>Total</i>	lei			25 681,92
21	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie 1BA -15V hidraulica	m			68,38

1	2	3	4	5	6	7
	8113020070100	Sondor	h-om	0,5400	84,97	45,88
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0900	250,00	22,50
		<i>Total</i>	lei			17 813,98
22	FjD04A	Tubarea piesei de centrare - etansare la 100 m adinsime pentru forajele executate cu instalatie 1BA -15V hidraulica la adincimea de 259,5m	buc			13 652,03
	8113020070100	Sondor	h-om	99,0000	84,97	8 412,03
	2811236310522	Dop din lemn	buc	1,0000	290,00	290,00
	29522700027111	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa 1BA-15V	h-ut	19,8000	250,00	4 950,00
		<i>Total</i>	lei			13 652,03
23	FjF03A	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie 1BA -15V hidraulica intervalul 260-235m, Dop de ciment 5,0m	m3			4 538,73
	8113020070100	Sondor	h-om	15,7000	84,97	1 334,03
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 049,0000	2,30	2 412,70
	1212121212121	Apa	m3	0,7000	10,00	7,00
	29522700027111	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa 1BA-15V	h-ut	3,1400	250,00	785,00
		<i>Total</i>	lei			7 216,58
24	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA -15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III frezarea dopului de lemn si ciment 5m	m			503,75
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	84,97	265,11
	29521273442447	Sape foraj cu insertie widia d=151mm	buc	0,0150	6 900,00	108,64
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	250,00	130,00
		<i>Total</i>	lei			2 770,63
25	FjB03A	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA -15V ,0-400 m adincime, in teren grupa I Curatirea gaurei sondei d=151mm	m			86,50
	8113020070100	Sondor	h-om	0,5400	84,97	45,88
	29521273442447	Sape foraj cu insertie widia d=151mm	buc	0,0025	6 900,00	18,11
	29522700027111	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa 1BA-15V	h-ut	0,0900	250,00	22,50
		<i>Total</i>	lei			3 459,85
26	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie 1BA -15V hidraulica	m			39,39
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	84,97	20,39
	1212121212121	Apa	m3	0,9000	10,00	9,00
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			12 605,70
27	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie 1BA -15V hidraulica	m			269,94
	8113020070100	Sondor	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,4000	250,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			5 398,80
28	pretul de piata	Procurarea tevilor de ridicare a apei d=60x5mm	m			338,60
	112890789890	Procurarea tevilor de ridicare a apei d60x5mm	m	1,0000	338,60	338,60
		<i>Total</i>	lei			55 869,00
29	AcA06C	Montarea in teville di=168x7 a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 60x5mm, inclusiv mufele de insurubare-24 buc	m			86,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9500	84,97	80,72
	2523156713860	Fitinguri din fonta d60	buc	0,142647	37,60	5,47
		<i>Total</i>	lei			14 221,73

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Statia subterana de distributie la sonda arteziana pina la 12m3/ora				
30	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 756,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 756,00
		<i>Total</i>	lei			280,96
31	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			65,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	84,97	65,43
		<i>Total</i>	lei			39,26
32	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm	buc			212,50
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,5600	84,97	132,55
	2735725900310	Electrozi sudura Fox CM 9KB (IMPORT) D=3,25mm	kg	0,6900	52,00	35,88
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,6500	67,80	44,07
		<i>Total</i>	lei			212,50
33	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 379,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,0000	2,30	646,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	250,00	186,50
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	320,00	219,20
		<i>Total</i>	lei			1 241,22
34	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			654,27
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	84,97	620,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
		<i>Total</i>	lei			588,84
35	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 423,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	84,97	509,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	84,97	241,31
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	400,00	672,00
		<i>Total</i>	lei			2 405,10
36	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIȚ-20-9 -2 buc, KIȚII1-20-1-1 buc	buc			6 270,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KIȚ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,0000	1 860,00	3 720,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIȚII1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 550,00	2 550,00
		<i>Total</i>	lei			6 270,00
37	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			441,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	84,97	28,89
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	27,50	412,50
		<i>Total</i>	lei			882,78
38	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte	buc			42,49

1	2	3	4	5	6	7
		sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	84,97	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	84,97	39,94
		<i>Total</i>	lei			42,49
39	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d50mm	buc			1 164,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2874117300050	Vana din fonta d50mm	buc	1,0000	1 075,00	1 118,00
		<i>Total</i>	lei			1 164,73
40	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Supapa de presiune d50mm	buc			482,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2874117300051	Supapa de presiune d50mm	buc	1,0000	419,00	435,76
		<i>Total</i>	lei			482,49
41	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet cu 3 cai pentru manometru	buc			180,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2913124503157	Robinet cu 3 cai pentru manometru	buc	1,0000	158,90	161,28
		<i>Total</i>	lei			180,82
42	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Manometru OBM 1-100	buc			284,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,99
	3320500000100	Manometru OBM 1-100	buc	1,0100	247,00	249,47
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	87,50	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	24,60	0,30
		<i>Total</i>	lei			284,28
43	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			307,91
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,62
	2875274400150	Flansa din otel pentru sudura d50mm	buc	1,0000	195,40	205,17
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	67,80	27,12
		<i>Total</i>	lei			923,74
44	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Racord d57x3,5 L=0,4m	buc			206,16
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,62
	28752744001045	Racord d57x3,5 L=0,4m	buc	1,0000	98,50	103,42
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	67,80	27,12
		<i>Total</i>	lei			206,16
45	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Оголовок герметизированный ОГ-51	buc			1 625,24
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,62
	28752744001046	Оголовок герметизированный ОГ-51	buc	1,0000	1 450,00	1 522,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	67,80	27,12
		<i>Total</i>	lei			1 625,24
46	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot otel d50mm	buc			149,99
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,62
	2875274400108	Cot otel d50mm	buc	1,0000	45,00	47,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	67,80	27,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			149,99
47	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2			62,08
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800	84,97	49,28
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	64,00	12,80
		<i>Total</i>	lei			31,04
48	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			8,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	12,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			86,98
49	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc			1 797,60
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	84,97	69,68
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 683,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,30	31,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	250,00	13,25
		<i>Total</i>	lei			1 797,60
50	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN	buc			725,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	84,97	524,26
	6377778	Deflector	buc	1,0000	3,00	3,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	12,0000	16,50	198,00
		<i>Total</i>	lei			725,28
51	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,97	712,04
		<i>Total</i>	lei			178,01
		1.3. Lucrari de punerea in productie a sondei arteziene				
52	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric	ora			586,85
	8113020070100	Sondor	h-om	5,0000	84,97	424,85
	040103	Electrocentrale mobile 30 kW	h-ut	1,0000	100,00	100,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	1,0000	62,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			42 253,20
		2. Lucrari de montaj				
53	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc			830,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	84,97	830,16
		<i>Total</i>	lei			830,16
54	RpEB06A	Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18,5 kw	buc			102,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8600	84,97	73,07
	2513736621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658	m	6,0000	4,90	29,40
		<i>Total</i>	lei			307,42
55	07-04-030-01	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca " 4SR6/56 doar manopera h-om, si utilajul h-ut, restul mat. se exclud	buc			10 774,85
	1	Muncitor	h-om	88,3000	84,97	7 502,85

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	8,1800	400,00	3 272,00
		<i>Total</i>	lei			10 774,85
56	RpED15C	Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol PVS -4x10	m			124,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,69
	31301648022248	Cablu PVS -4x10	m	1,0200	100,00	106,08
		<i>Total</i>	lei			21 835,34
57	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm	buc			146,15
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7200	84,97	146,15
		<i>Total</i>	lei			146,15
		3. Procurarea utilajului				
58	pret de achizitie	Pompa arteziana , cu motor electric submersibil, marca 4SR6/56	buc			51 750,00
	123323343	Pompa arteziana , cu motor electric submersibil, marca 4SR6/56	buc	1,0000	48 900,00	48 900,00
	1345640	GPS-1	buc	1,0000	2 850,00	2 850,00
		<i>Total</i>	lei			51 750,00
59	pret de achizitie	Procurarea contorului de apa BMeters d=50mm	buc			7 890,00
	123323348	Procurarea contorului de apa BMeters d=50mm	buc	1,0000	7 890,00	7 890,00
		<i>Total</i>	lei			7 890,00
60	pret de achizitie	Procurarea panoului de dirijare ADE-COS-7,5-15/40	buc			35 700,00
	12332339	Procurarea panoului de dirijare ADE-COS-7,5-15/40	buc	1,0000	35 700,00	35 700,00
		<i>Total</i>	lei			35 700,00

APROBAT:

Intocmit
SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria s. Selemet

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.