

IP Scoala auxiliara-internat Bulboaca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Lucrari de reparatie capitala acoperisului si amenajarea teritoriului****Valoarea de deviz 987 789,68 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	489,7000	36,30 36,00	17 775,85 17 629,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	489,7000	9,45 9,00	4 627,35 4 407,00
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	46,9000	20,55 19,50	963,70 914,50
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	123,0000	7,15 7,00	879,45 861,00
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				24 246,35 23 811,50
		2. Lucrari de reparatie				
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,8200	4 692,12 1 125,00	3 847,54 922,50
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele	m2	489,7000	47,64 14,75	23 331,06 7 223,00

1	2	3	4	5	6	7
		resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 5,14m3				
7	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	5,9600	35,01 8,47	208,65 50,50
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	499,8000	22,05 12,50	11 019,72 6 247,50
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) grosimea 0.45 mm	m2	499,8000	200,14 57,50	100 027,99 28 738,50
10	CE31C2apl	Streasina infundata, inclusiv din tabla cutata d-0,45mm latimea 0,5mm conform proiectului	m2	58,0000	510,02 207,50	29 581,04 12 035,00
11	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,0000	1 541,65 330,00	1 541,65 330,00
12	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,9600	1 466,74 90,05	2 874,82 176,50
13	pret	Bara de retinere a zapezii	m	98,0000	62,50 0,00	6 125,00 0,00
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Cirlige si montare)	m	97,0000	67,21 15,00	6 519,42 1 455,00
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Cirlige si montare)	m	26,0000	24,86 17,50	646,49 455,00
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				185 723,38 57 633,50
		3. Usi si ferestre				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	47,1500	21,00 21,00	990,00 990,00
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2	35,1000	1 039,93 36,51	36 501,57 1 281,50

1	2	3	4	5	6	7
		intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv				
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,0500	2 042,43 40,50	24 611,30 488,00
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	98,0000	35,96 33,00	3 523,65 3 234,00
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,7000	82,06 60,99	3 257,71 2 421,50
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,6000	82,06 61,00	3 249,44 2 415,50
22	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu	m	98,0000	18,93 13,00	1 855,32 1 274,00
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,6000	32,35 27,50	1 280,91 1 089,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,6000	3,29 1,50	130,46 59,50
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,6000	40,45 27,50	1 601,79 1 089,00
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				77 002,15 14 342,00
		4. Copertina				
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,	m2	17,0000	36,30 36,00	617,10 612,00

1	2	3	4	5	6	7
		asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile				
27	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	17,0000	9,45 9,00	160,65 153,00
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,3400	4 687,32 1 126,47	1 593,69 383,00
29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Astereala 0.12 m3	m2	17,0000	37,63 14,76	639,74 251,00
30	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	0,4200	232,36 42,86	97,59 18,00
31	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	17,0000	200,17 57,50	3 402,81 977,50
		Total Copertina Inclusiv salariu				6 511,58 2 394,50
		5. Lucrari de amenajare				
32	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	8,5000	38,47 38,47	327,00 327,00
33	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Sectii	m	200,0000	263,51 45,50	52 701,38 9 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		din plase sudate cu dimensiunile 2,51x2,0m din otel rotund zincat d - 4.2 mm zincat si ochiul 200x50 mm, Stilpi din teava 60x40 cu inaltimea 2.6 m)				
34	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	530,0000	148,42 33,50	78 663,12 17 755,00
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 20x10x4 culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	1 200,0000	169,42 29,80	203 298,48 35 760,00
36	TsH91A	Instalarea banci din fonta + lemn	buc	18,0000	2 478,72 360,00	44 616,94 6 480,00
37	TsH91A	Instalarea foisoare pe 10 picioare din lemn dimensiuni 3.4x2.4 imprejmuire, acoperis carcasa din lemn, sindrila bituminoasa	buc	2,0000	34 394,30 360,00	68 788,60 720,00
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				448 395,52 70 142,00

		Total	lei	741 878,98
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	37 872,79
		Total	100,00 +	779 751,77
		Transportarea materialelor	2,00 %	11 442,05
		Total	100,00 +	791 193,82
		Cheltuieli de regie	2,00 %	15 823,88
		Total	100,00 +	807 017,70
		Beneficiu	2,00 %	16 140,36
		Total	100,00 +	823 158,06
		TVA	20,00 %	164 631,62
		Total deviz: Inclusiv salariu		987 789,68 168 323,50

Intocmit

Verificat



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			36,30 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,45 9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			20,55 19,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			7,15 7,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Lucrari de reparatie				
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 692,12 1 125,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,20
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,00	187,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 917,00	35,57
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 917,00	2 703,56
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	2 917,00	355,73
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	68,05
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,90	56,93
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	10,83	28,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,22	45,66
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	18,25	26,49
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	51,22
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,94
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,48
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 5,14m3	m2			47,64 14,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		2 917,00	30,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,22	1,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
7	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3			35,01 8,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	50,00	8,47
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	18,90	25,53
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	350,00	0,59
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	250,00	0,42
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			22,05 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,83	9,27
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) grosimea 0.45 mm	m2			200,14 57,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	114,71
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,13
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,48	4,54
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	67,14	7,05
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	35,00	1,47
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	18,90	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
10	CE31C2apl	Streasina infundata, inclusiv din tabla cutata d=0,45mm latimea 0,5mm comform proiectului	m2			510,02 207,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	20201329200731	Tabla cutata	m2	1,0100	95,00	95,95
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	2 917,00	116,68
	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	16,67	83,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	15,22	6,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
11	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 541,65 330,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	50,00	298,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	50,00	31,50
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	12,30	49,20
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	8,50	8,50
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) b=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	2 917,00	175,02
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	2 917,00	175,02
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,1000	2 917,00	291,70
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	900,00	450,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,22	21,31
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	350,00	38,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	15,00	2,40
12	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			1 466,74 90,05
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,47
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 360,00	1 360,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,22	1,32
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,25	8,19
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	31,33	6,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
13	pret	Bara de retinere a zapezii	m			62,50


1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	000000001	Bera de retinere a zapazii	m	1,0000	62,50	62,50
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Cirlige si montare)	m			67,21
						15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	36,00	51,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Cirlige si montare)	m			24,86
						17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	14,00	7,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		3. Usi si ferestre				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 039,93
						36,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	983,00	983,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	30,00	14,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	20,00	3,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 042,43
						40,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,98
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 980,00	1 980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	15,01
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			35,96
						33,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	50,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	350,00	0,36
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			82,06
						60,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	60,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			82,06 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
22	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu	m			18,93 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	27431235490251	Coltar din alumini	m	1,0500	2,68	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,35 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,29 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,45 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,96	10,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		4. Copertina				
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			36,30 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
27	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,45 9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 687,32 1 126,47
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 013,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	113,24
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,00	187,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 917,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 917,00	2 745,41
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	2 917,00	343,18
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	68,24
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,90	56,71
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	10,83	28,03
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,22	45,65
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	18,25	26,29
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на	h-ut	0,1500	350,00	51,47

1	2	3	4	5	6	7
		автомобильном ходу)				
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,85
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,53
29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Astereala 0.12 m3	m2			37,63 14,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		2 917,00	20,59
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,22	1,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			232,36 42,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,86
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,90	31,95
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,90	126,45
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	18,90	0,45
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,13	16,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	0,00
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	120,00	8,57
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	5,95
31	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			200,17 57,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	114,73
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,13
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,48	4,54
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	67,14	7,07
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	35,00	1,46
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	18,90	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		5. Lucrari de amenajare				
32	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			38,47 38,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	50,00	38,47
33	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Sectii din plase sudate cu dimensiunile 2,51x2,0m din otel rotund zincat d - 4.2 mm zincat si ochiul 200x50 mm, Stilpi din teava 60x40 cu inaltimea 2.6 m)	m			263,51 45,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	50,00	31,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,9500	86,00	83,91
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	12,00	2,96
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	4,0000	16,00	65,73
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	980,00	65,42
34	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			148,42 33,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,35	4,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	200,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	108,30	108,84
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 20x10x4 culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			169,42 29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	112,50	114,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,35	10,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	200,00	8,56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	154,17	3,08
36	TsH91A	Instalarea banci din fonta + lemn	buc			2 478,72 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	2 083,33	2 083,33
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,39
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00
37	TsH91A	Instalarea foisoare pe 10 picioare din lemn dimensiuni 3.4x2.4 imprejmuire, acoperis carcasa din lemn, sindrila bituminoasa	buc			34 394,30 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	25132066214601	Foisoare din lemn	buc	1,0000	34 000,00	34 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	34,30
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00

APROBAT:



L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Deviz local de resurse

Lucrari de reparatie capitala acoperisului si amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 987 789,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,82	50,00	891,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	139,86	50,00	6 993,00
3.	7123011000200	Betonist	h-om	97,00	50,00	4 850,00
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	124,00	50,00	6 200,00
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	396,04	50,00	19 802,00
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,16	50,00	8,00
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	29,47	50,00	1 473,50
8.	7129020012800	Pavator	h-om	971,84	50,00	48 592,00
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	31,97	50,00	1 598,50
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	99,96	50,00	4 998,00
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,97	50,00	1 148,50
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	696,80	50,00	34 840,00
13.	7422010060100	Timplar	h-om	38,26	50,00	1 913,00
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	124,04	50,00	6 202,00
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	537,05	50,00	26 852,50
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,86	50,00	1 893,00
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,37	50,00	68,50
		Total manopera				168 323,50

Materiale:

1.	000000001	Bera de retinere a zapazii	m	98,00	62,50	6 125,00
2.	1212121212121	apa	m3	3,10	0,00	0,00
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,10	200,00	20,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,38	200,00	1 076,00
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,00	200,00	1 200,00
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	51,36	200,00	10 272,00
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,98	20,00	39,60
8.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,06	2 917,00	175,02
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,26	2 917,00	15 343,42
10.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,14	2 917,00	408,38
11.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,06	2 917,00	175,02
12.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,10	2 917,00	291,70
13.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,32	2 917,00	6 767,44

14.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	2 917,00	29,17
15.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,08	2 917,00	3 150,36
16.	20201329200731	Tabla cutata	m2	58,58	95,00	5 565,10
17.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,96	1 360,00	2 665,60
18.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	35,10	983,00	34 503,30
19.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12,05	1 980,00	23 859,00
20.	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	290,00	16,67	4 834,30
21.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,71	18,90	13,42
22.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,42	16,13	6,77
23.	23203226000361	Gudron	kg	3,00	10,83	32,49
24.	2413217300010	Cleme	buc	13,26	14,00	185,64
25.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,49	18,90	65,96
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	22,53	30,00	675,90
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,94	11,28	67,00
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	15,84	26,96	427,05
29.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01	18,90	0,19
30.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	2,81	18,90	53,11
31.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,90	20,00	158,00
32.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	8,05	18,90	152,15
33.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	18,00	2 083,33	37 499,94
34.	25132066214601	Foisoare din lemn	buc	2,00	34 000,00	68 000,00
35.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	27,13	18,90	512,76
36.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	54,27	67,14	3 643,69
37.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 680,10	1,35	2 268,13
38.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 920,00	1,35	2 592,00
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	98,49	1,35	132,96
40.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 444,00	1,35	12 749,40
41.	2652102100713	Var pasta	m3	0,10	350,00	35,00
42.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,38	2,75	6,54
43.	2653102100831	Amestec uscat	kg	566,20	2,75	1 557,05
44.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	41,77	4,58	191,31
45.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 218,00	112,50	137 025,00
46.	2663102100000	Beton	m3	0,72	980,00	705,60
47.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	23,85	0,00	0,00
48.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	13,35	980,00	13 083,00
49.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,49	0,00	0,00
50.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	532,65	108,30	57 685,99
51.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	41,07	2,00	82,14
52.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,50	900,00	450,00
53.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,68	18,25	30,66
54.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	592,01	7,83	4 635,44
55.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,88	18,25	16,06
56.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,43	31,33	13,47
57.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	271,33	25,00	6 783,25
58.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	624,04	95,00	59 283,80
59.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	21,70	35,00	759,50
60.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	49,30	12,00	591,60
61.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	195,13	86,00	16 781,18
62.	27431235490251	Coltar din alumini	m	102,90	2,68	275,77
63.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	821,60	16,00	13 145,60
64.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,00	12,30	49,20
65.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,00	8,50	8,50
66.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,95	20,00	79,00
67.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	84,17	15,22	1 281,07
68.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	8,70	25,00	217,50

69.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	776,60	0,48	372,77
70.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,88	15,22	74,27
71.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	139,87	36,00	5 035,32
72.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 883,76	0,48	2 344,20
73.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	6 177,53	0,01	61,78
74.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	24,00	154,17	3 700,08
75.	4011106202741	Energie electrica	kw	40,13	0,00	0,00
76.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,73	0,00	0,00
77.	4100126202818	Apa	m3	0,04	0,00	0,00
78.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,98	2,00	3,96
Total materiale de constructii						572 102,58

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01	350,00	3,50
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,28	350,00	98,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	18,58	15,00	278,70
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,36	15,00	170,40
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,27	15,00	4,05
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	57,40	15,00	861,00
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,27	15,00	19,05
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,03	120,00	3,60
9.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,10	15,00	1,50
10.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,38	15,00	5,70
11.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,16	15,00	2,40
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,02	250,00	5,00
Total utilaje de constructii						1 452,90

Total	lei	741 878,98
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	37 872,79
Total	100,00 +	779 751,77
Transportarea materialelor	2,00 %	11 442,05
Total	100,00 +	791 193,82
Cheltuieli de regie	2,00 %	15 823,88
Total	100,00 +	807 017,70
Beneficiu	2,00 %	16 140,36
Total	100,00 +	823 158,06
TVA	20,00 %	164 631,62

Total deviz:

**987 789,6
8**

Intocmit

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

