

1	2	3	4	5	6	7
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150 mm	m	4,600	85,56 14,00	393,59 64,40
Total Proeme						5 730,08
Inclusiv salariu						223,65
		2.4. Потолки				
42	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (gr. 50 mm Tehnofgas 145kg/m3)	m2	44,000	91,60 4,90	4 030,40 215,60
43	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar 100*30mm	m2	44,000	324,72 96,25	14 287,56 4 235,00
44	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	42,000	151,35 35,00	6 356,70 1 470,00
Total Потолки						24 674,66
Inclusiv salariu						5 920,60
		2.5. Отделка				
45	RpCJ12A 2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	2,100	92,59 71,50	194,43 150,15
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	42,000	4,83 1,05	202,65 44,10
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,000	59,39 42,70	2 494,39 1 793,40
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,000	4,51 1,05	189,42 44,10
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,000	35,19 19,25	1 477,98 808,50

