

**Construcția sistemului de
alimentare cu apă cu conectarea
la sonda arteziana proiectată și a
sistemului de dezvoltare a apei
situat în raionul Hincești, satul
Cioara**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Statie de dezinfectare a apei Utilaj**

Valoarea de deviz 626 450,40 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj tehnologic - Statie clorinare Apa potabila, containerizata p/u dezinfectarea apeductului				
1		1.Conteiner tehnologic (Container tehnologic 4.0x3.0x2.5m-1set.: Sistem ventilare -1set, Sistem incalzire electrica-1set: Iluminare interioara/exterioara-1set. Lavuar sanitar-1set. Panou electric cu stbilizator tensiune -1set.) 2.Pretratare apa bruta (Filtru sedimentar lavabil cu sita-1set. Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant-1set. Kit accesorii filtre-1set. Kit accesorii montare-1set. Set elemente filtrante-1set.) 3.Sistem clorinare/dezinfectare apa (Pompa dozatoare (1L+1R)-2set. Vas/Rezervor reagent NaClO-2set. Debimetru cu emitor de impuls-1set. Dispozitiv de aspirare NaClO cu sensor nivel-2set Supapa de injectie-2set. Supapa multifunctionala-2set. Celula masurare Cl cu sensor Cl-1set. Controler-1set.) 4.Servicii/Materiale (Set tubulatura apa/canalizare p/u montare-1set. Set electrotehnice/masura/control-1set. Set combustibile material filtrant-1set. Servicii livrare/montare/punere in functie-1set. Servicii livrare instruire	set	1,000	521 000,00 0,00	521 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		operatională-set)				
Total Utilaj tehnologic - Statie clorinare Apa potabila, containerizata p/u dezinfectarea apeductului						521 000,00
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		521 000,00	
Cheltuieli de depozitare			0,20 %		1 042,00	
Total			100,00 +		522 042,00	
TVA			20,00 %		104 408,40	

Total deviz: **626 450,40**
Incluziv salariu **0,00**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmera2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

**Construcția sistemului de alimentare cu apă cu
conectarea la sonda arteziană proiectată și a
sistemului de dezvoltare a apei situat în raionul
Hincești, satul Cioara**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Statie de dezinfectare a apei Utilaj (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj tehnologic - Statie clorinare Apa potabila, containerizata p/u dezinfectarea				

1	2	3	4	5	6	7
		apeductului				
1		1.Container tehnologic (Container tehnologic 4.0x3.0x2.5m-1set.: Sistem ventilare -1set, Sistem incalzire electrica-1set: Iluminare interioara/exterioara-1set. Lavuar sanitar-1set. Panou electric cu stbilizator tensiune -1set.) 2.Pretratare apa bruta (Filtru sedimentar lavabil cu sita-1set. Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant-1set. Kit accesorii filtre-1set. Kit accesorii montare-1set. Set elemente filtrante-1set.) 3.Sistem clorinare/dezinfectare apa (Pompa dozatoare (1L+1R)-2set. Vas/Rezervor reagent NaClO-2set. Debimetru cu emiator de impuls-1set. Dispozitiv de aspirare NaClO cu sensor nivel-2set Supapa de injectie-2set. Supapa multifunctionala-2set. Celula masurare Cl cu sensor Cl-1set. Controler-1set.) 4.Servicii/Materiale (Set tubulatura apa/canalizare p/u montare-1set. Set electrotehnice/masura/control-1set. Set combustibile material filtrant-1set. Servicii livrare/montare/punere in functie-1set. Servicii livrare instruire operationala-set)	set			521 000,00
	1s	STATIEI DEZINFECTARE APA POTABILA cu dozare si reglareautomata hipoclorit de sodiu, tip/model SDAP-C	buc	1,0000	521 000,00	521 000,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construcția sistemului de
alimentare cu apă cu conectarea
la sonda arteziană proiectată și a
sistemului de dezvoltare a apei
situat în raionul Hincești, satul
Cioara**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Statie de dezinfectare a apei Utilaj

Valoarea de deviz 626 450,40 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	1s	STATIEI DEZINFECTARE APA POTABILA cu dozare si reglare automata hipoclorit de sodiu, tip/model SDAP-C	buc	1,000	521 000,00	521 000,00
		Total materiale de construcții				521 000,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total:

Cheltuieli directe	lei	521 000,00
Cheltuieli de depozitare	0,20 %	1 042,00
Total	100,00 +	522 042,00
TVA	20,00 %	104 408,40

Total deviz:

626 450,40

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)