

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către

LT Petre Stefanuca

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații

Poddeacev S. reprezentant al ofertantului "Beloctan" S.R.L.

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată **Lucrari de reparatie a salii de sport, a salilor de clase si coridoare in Liceul Teoretic „Petre Stefanuca**„suma fără TVA de 750 000,00 (sapte sute cincizeci mii ,00)lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 150 000,00 (una sute cincizeci mii,00)lei, la care suma totala este de **900 000,00lei** (noua sute mii ,00) lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **60 zile calendaristice**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **(30) treizeci zile**, respectiv,și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)


6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Poddeacev S, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **„Beloctan” S.R.L.**

Data 11.06.2020

Director S.Poddeacev



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi în cuantum de 0 % (din prețul total oferat) și constituie 0.00 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant, **"Beloctan" S.R.L.**

Director Poddeacev S.



LT Petre Stefanuca

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de reparatie a salii de sport, a salilor de clase si coridoare in Liceul Teoretic
„Petre Stefanuca,,**

Valoarea de deviz 900 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente 10.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	12,40	27,00	334,80
2.	7122050013400	Zidar	h-om	651,001	27,00	17 577,03
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	108,90	27,00	2 940,30
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 234,348	27,00	33 327,40
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,20	27,00	32,40
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	172,80	27,00	4 665,60
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,25	27,00	87,75
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	227,865	27,00	6 152,35
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	424,64	27,00	11 465,28
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	376,681	27,00	10 170,39
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	74,6132	27,00	2 014,56
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,24	27,00	330,48
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,80	27,00	345,60
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,24	27,00	60,48
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	275,92	27,00	7 449,84
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	981,41	27,00	26 498,07
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,72	27,00	181,44
18.	7212030022700	Sudor	h-om	2,15	27,00	58,05
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,7265	27,00	208,62
20.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,60	27,00	205,20
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	55,25	27,00	1 491,75
22.	7422010060100	Timplar	h-om	1 945,7379	27,00	52 534,92
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,55	27,00	122,85
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	833,7992	27,00	22 512,58
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	36,2729	27,00	979,37
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	56,077	27,00	1 514,08
Total manopera						203 261,18

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,925	12,00	47,10
2.	1111000100020	Intrerupator	buc	3,00	40,00	120,00
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	12,12	40,00	484,80
4.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,01	400,00	404,00

5.	1411112204375	Mozaic granulat de travertin sau marmura	kg	1,9339	150,00	290,08
6.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	12,51	400,00	5 004,00
7.	1412127335258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	16,80	180,00	3 024,00
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,5577	150,00	83,64
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,4291	150,00	2 464,36
10.	1421302200460	Coloranti	kg	0,0806	12,00	0,97
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	60,756	10,00	607,56
12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,203	10,00	2,03
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,144	3 330,00	479,52
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,144	3 330,00	479,52
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0288	3 333,00	95,99
16.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0075	3 333,00	24,66
17.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1152	3 333,00	383,96
18.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	16,38	120,00	1 965,60
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 246,96	0,10	224,70
20.	2010237318750	Distantieri	buc	14,40	1,00	14,40
21.	2051142950700	Dibluri	buc	52,00	0,50	26,00
22.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,60	3,00	4,80
23.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,18	15,00	2,70
24.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,88	14,00	40,32
25.	2320166200729	Parchetin	l	11,2947	12,00	135,54
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,38	21,00	7,98
27.	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,315	8,00	2,52
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,304	12,00	3,65
29.	24161586105303	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	30,75	16,00	492,00
30.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,545	75,00	340,88
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	201,30	16,00	3 220,80
32.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,88	21,00	60,48
33.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	96,80	21,00	2 032,80
34.	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	54,60	25,00	1 365,00
35.	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	916,30	28,00	25 656,40
36.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,406	10,00	4,06
37.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,40	25,00	35,00
38.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	2,88	67,00	192,96
39.	24302261000001	Fuga	kg	14,31	15,00	214,65
40.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,152	16,00	18,43
41.	2430226100700	Grund alchidic	kg	94,08	16,00	1 505,28
42.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	6,8829	16,00	110,12
43.	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	404,25	7,00	2 829,75
44.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	34,7934	12,00	417,52
45.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,5907	75,00	119,30
46.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	71,40	12,00	856,80
47.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	18,3544	30,00	550,63
48.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	33,60	25,00	840,00
49.	24302261101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	19,92	18,00	358,56
50.	24331203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Brio	kg	215,60	26,00	5 605,60
51.	2451427308669	Ceara parchet	kg	4,3095	76,00	327,52
52.	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	1,7238	20,00	34,48
53.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	36,00	3,00	108,00
54.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	45,8861	3,00	137,66
55.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	80,85	5,00	404,25
56.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	39,8208	2,00	79,64
57.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	73,8675	2,00	147,74
58.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	137,6584	12,00	1 651,90

59.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	69,60	2,00	139
60.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	3,00	2,00	6
61.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,3654	5,00	1
62.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	230,1715	15,00	3 452
63.	25212116717050	Teava din material plastic 25	m	55,08	22,00	1 211
64.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	96,39	5,00	481
65.	2523116716345	Covor PVC	m2	240,9021	80,00	19 272
66.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	14,175	3,00	42
67.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	4,86	3,00	14
68.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	3,24	0,00	0
69.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	8,10	5,00	40
70.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,70	8,00	21
71.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	592,90	6,00	3 557
72.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,215	800,00	972
73.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	444,70	3,50	1 556
74.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7,7571	1,60	12
75.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 958,6353	1,60	7 933
76.	2652102100713	Var pasta	m3	0,54	2 000,00	1 080
77.	2652102100737	Var hidratat	kg	130,80	15,00	1 962
78.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	35,73	12,00	428
79.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	48,909	1,50	73
80.	2653102100831	Amestec uscat	kg	8 275,26	1,50	12 412
81.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "shtrock"	kg	255,2858	2,80	714
82.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,80	18,00	32
83.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	40,891	110,00	4 498
84.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	86,80	75,00	6 510
85.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,39	800,00	1 112
86.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,92	0,00	0,0
87.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,60	0,00	0,0
88.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,7234	0,00	0,0
89.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	160,785	2,00	321,5
90.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	4,158	0,00	0,0
91.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	12,24	200,00	2 448
92.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	13,4395	110,00	1 478,3
93.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	15,8491	12,00	190,1
94.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	608,294	3,50	2 129,0
95.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,24	12,00	2,8
96.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	18,27	35,00	639,4
97.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	6,489	12,00	77,87
98.	27321203646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Panouri de metal)	m2	361,20	320,00	115 584,00
99.	273213246151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	279,657	95,00	26 567,42
100.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,75	13,00	9,75
101.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,48	13,00	6,24
102.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	441,00	2,50	1 102,50

103.	2746167335100	Priza	buc	14,28	35,00	499,80
104.	27735276309886	Confectii metalice inglobate in beton (4*3m din inox)	kg	75,00	120,00	9 000,00
105.	28112326309800	Confectii metalice diverse (perila 18.5m/l (din inox)	kg	140,00	135,00	18 900,00
106.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	158,00	30,00	4 740,00
107.	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiiilor stilpilor si zidurilor	m	24,00	12,00	288,00
108.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	29,00	4,00	116,00
109.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	119,175	4,00	476,70
110.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,35	15,00	5,25
111.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,09	1 450,00	13 180,50
112.	28221157000001	Radiator (2000*500)	buc	7,00	1 600,00	11 200,00
113.	2822115708000	Element de sustinere	buc	669,60	20,00	13 392,00
114.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	223,20	24,00	5 356,80
115.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	99,20	20,00	1 984,00
116.	2873122004100	Plase sudate	kg	48,48	13,00	630,24
117.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,554	15,00	68,31
118.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,555	32,00	49,76
119.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,04	0,50	2,02
120.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 556,36	0,50	1 278,18
121.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	11 904,00	0,10	1 190,40
122.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	6 944,00	0,10	694,40
123.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	24,00	0,50	12,00
124.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	28,00	0,50	14,00
125.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,08	0,20	1,62
126.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,08	0,12	0,97
127.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	36,00	0,70	25,20
128.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	215,271	40,00	8 610,84
129.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,00	0,12	4,32
130.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 441,36	0,50	1 220,68
131.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	23,70	20,00	474,00
132.	28752374400502	Corp de iluminat Led (PL-FLB 30 EW 6500K)	buc	12,00	300,00	3 600,00
133.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	14,175	7,00	99,22
134.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	26,00	5,00	130,00
135.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	14,00	78,00	1 092,00
136.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	36,00	12,00	432,00
137.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	65,28	220,00	14 361,60
138.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	42,00	18,00	756,00
139.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,48	22,00	10,56
140.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,88	3,50	10,08
141.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,24	78,00	18,72
142.	31301314817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2*1.5	m	248,0625	8,00	1 984,50
143.	31301344817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2*2.5	m	192,9375	10,00	1 929,38
144.	3220137315778	Decapant	kg	0,506	12,00	6,07
145.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,53	5,00	57,65
146.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	49,0691	5,00	245,34
147.	4100126202818	Apa	m3	10,6107	5,00	53,05
148.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	79,75	3,50	279,13

		Total materiale de construcții				402 722,12
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 880,00	0,30	864,00
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	132,30	12,00	1 587,60
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,0852	14,00	127,19
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,2325	15,00	213,49
5.	2922140007000	Macara	h-ut	5,5718	15,00	83,58
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,5076	18,09	9,18
7.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,468	15,00	7,02
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	86,0798	16,50	1 420,32
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,1762	15,00	197,64
10.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	130,20	8,00	1 041,60
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	10,05	13,00	130,65
12.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,116	21,00	86,44
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	25,2179	25,00	630,45
14.	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	32,34	35,00	1 131,90
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	60,30	12,00	723,60
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,00	46,00	138,00
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0864	15,00	1,30
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,10	25,00	52,50
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,90	18,00	34,20
		Total utilaje de construcții				8 480,65

Total:

Cheltuieli directe	lei	614 463,95
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	45 733,76
Transportarea materialelor	5,00 %	20 136,11
Cheltuieli de regie	6,00 %	40 820,03
Beneficiu de deviz	4,00 %	28 846,15
Total	100,00 +	750 000,00
TVA	20,00 %	150 000,00

Total deviz:


900 000,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

LT Petre Stefanuca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Lucrari de reparatie a salii de sport, a salilor de clase si coridoare in Liceul Teoretic „Petre Stefanuca”, (formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
		1. Coridor N3				
1	RpI11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,32
						4,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	27,00	4,32
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,69
						7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,34
						11,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
4	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			41,47
						41,31
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	27,00	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	27,00	22,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
5	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			62,41
						62,10
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	27,00	31,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	27,00	31,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
6	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2			21,22
						21,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	27,00	10,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	27,00	10,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,62
						1,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	27,00	1,62
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			5,94
						5,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			614,63
						100,44
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	27,00	83,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	27,00	17,01
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	400,00	360,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	800,00	56,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	800,00	80,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 333,00	1,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	15,00	5,55
10	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			57,83
						32,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	27,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,60	12,64

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	15,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	150,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	5,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	16,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
11	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			186,30 68,85
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	27,00	62,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	75,00	26,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	24,00	21,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	20,00	8,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	20,00	54,00
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			47,30 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	27,00	12,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	30,00	30,00
13	C120E	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Ceriura si lustruirea elementelor liniare, masive sau placate (glafuri, solbancuri, profile, baghete etc) din beton mozaicat	m			31,63 28,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,0000	27,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0600	12,00	0,73
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	76,00	1,94
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	12,00	0,31
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0450	1,60	0,07
	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	0,0100	20,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	5,00	0,03
14	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m			129,07 2,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2010212946000	Pervazuri sau baghete pentru usi si ferestre	m	1,0500	120,00	126,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	15,00	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	3,50	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,50	0,17
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2			3,38 0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24161586105303	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,21 32,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,50	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,64 41,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,50	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,75 5,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,83 14,85
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "shrock"	kg	1,0549	2,80	2,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,50	0,02
20	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			12,84 7,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04

			4	5	6	7
	1421162200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,38
						0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,60
						14,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
23	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			66,34
						9,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	27,00	9,45
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	7,00	5,25
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	16,00	1,92
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	28,00	47,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	5,00	0,03
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	35,00	2,10
24	CN06A	Vopsitorii interioare lac Brito aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,60
						14,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24331203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Brio	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			63,23
						13,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	27,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	40,00	42,84
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	13,00	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri de metal)	m2			397,65
						59,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732120364615 1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Panouri de metal)	m2	1,0500	320,00	336,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	16,50	0,25
27	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc			265,44
						41,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	27,00	41,04
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	220,00	224,40
28	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,81
						7,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	27,00	7,29
	1111000100024	Interuptor manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,07
29	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			50,13
						8,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	27,00	8,37
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
30	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind	m			15,81
						5,94

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea de 2x1,5 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94
	3130131481740 5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2*1.5	m	1,0500	8,00	8,82
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,05
31	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m			18,82 6,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	27,00	6,75
	3130134481740 5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2*2.5	m	1,0500	10,00	11,03
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,05
32	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000*500)	buc			1 738,00 21,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	27,00	21,60
	2822115700000 1	Radiator (2000*500)	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	10,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	10,00	0,10
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	18,00	108,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
33	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			17,25 1,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,70	0,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,12	0,12
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	3,00	3,00
34	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			27,94 3,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	27,00	3,78
	2521211671705 0	Teava din material plastic 25	m	1,0200	22,00	22,44
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	0,00	0,00
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	5,00	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	8,00	0,40
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	3,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	18,09	0,17
35	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			39,95 4,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	27,00	4,32
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	35,00	35,52
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	5,00	0,10
36	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			10,27 4,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	12,00	0,08
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	15,00	0,27
37	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			83,22 4,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	78,00	78,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	10,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	10,00	0,24
38	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			33,75 33,75
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2500	27,00	6,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	27,00	27,00
39	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t			9,45 9,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	27,00	9,45
40	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,32 4,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	27,00	4,32
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discuite la pereti sau tavane	m2			7,69 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		(Betoncontact)				0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24161586105303	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,50	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,50	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
56	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			12,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,83
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "shtrock"	kg	1,0549	2,80	2,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,50	0,02
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
59	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			66,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	27,00	9,45
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	7,00	5,25
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	16,00	1,92
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	28,00	47,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	5,00	0,03
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	35,00	2,10
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
61	CN06A	Vopsitorii interioare lac Brito aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24331203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Brio	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
62	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			63,23
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	27,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	40,00	42,84
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26

1	2	3	4	5	6	7
42	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			41,47
						41,31
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	27,00	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	27,00	22,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
43	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			62,41
						62,10
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	27,00	31,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	27,00	31,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
44	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2			21,22
						21,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	27,00	10,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	27,00	10,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
45	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,62
						1,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	27,00	1,62
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			5,94
						5,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94
47	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			614,66
						100,44
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	27,00	83,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	27,00	17,01
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	400,00	360,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	800,00	56,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	800,00	80,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 333,00	1,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	15,00	5,55
48	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			57,83
						32,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	27,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,60	12,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	15,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	150,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	5,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	16,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
49	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2			186,30
						68,85
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	27,00	62,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	75,00	26,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	24,00	21,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	20,00	8,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	20,00	54,00
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			47,30
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	27,00	12,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2874207327005	Lant cu zale inodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	30,00	30,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
51	CI20F	Ceruirea si lustruirea elementelor liniare, masive sau placate (glafuri, solbancuri, profile, baghete etc) din piatra, travertin sau marmura	m			29,22
						20,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	27,00	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0600	12,00	0,73
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	76,00	1,94
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	12,00	0,31
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0450	1,60	0,07
	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	0,0100	20,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	5,00	0,03
	1411112204375	Mozaic granulat de travertin sau marmura	kg	0,0240	150,00	3,67
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0010	12,00	0,01
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			3,38

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	13,00	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri de metal)	m2			397,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732120364615 1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Panouri de metal)	m2	1,0500	320,00	336,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	16,50	0,25
64	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led	buc			265,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	27,00	41,04
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	220,00	224,40
65	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	27,00	7,29
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,07
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			50,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	27,00	8,37
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
67	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			15,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94
	3130131481740 5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2*1.5	m	1,0500	8,00	8,82
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,05
68	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m			18,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	27,00	6,75
	3130134481740 5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2*2.5	m	1,0500	10,00	11,03
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,05
69	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000*500)	buc			1 738,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	27,00	21,60
	2822115700000 1	Radiator (2000*500)	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	10,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	10,00	0,10
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	18,00	108,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
70	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			17,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,70	0,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,12	0,12
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	3,00	3,00
71	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			27,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	27,00	3,78
	2521211671705 0	Teava din material plastic 25	m	1,0200	22,00	22,44
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	0,00	0,00
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	5,00	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	8,00	0,40
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	3,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	18,09	0,17
72	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			39,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	27,00	4,32
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	35,00	35,52
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	5,00	0,10
73	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			10,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	12,00	0,08
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	15,00	0,27
74	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			83,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	78,00	78,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	10,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	10,00	0,24
75	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			33,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	27,00	6,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	27,00	27,00
76	TrIIAA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			9,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	27,00	9,45
		3. Anticamera 4. SalaN1				
77	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			5,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94
78	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	5,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
79	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	14,00	0,42
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,50	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
81	CG17DI	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete egale sau mai mici de 16 m2 teracota tip laminat 0.2*0.6)	m2			217,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	27,00	70,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	27,00	7,83
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	110,00	113,30
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	2430226100000	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	16,50	0,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
82	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			63,23
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,4000	27,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	40,00	42,84
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	13,00	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
83	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			161,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	273213246151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,00	99,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	16,50	0,25
84	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led	buc			265,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	27,00	41,04
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	220,00	224,40
85	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			15,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94
	31301314817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2*1.5	m	1,0500	8,00	8,82
	2811236311006	Doze de ramificatie 5, SalaN2	buc	0,2500	4,00	1,05
86	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	5,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
87	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			5,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94
88	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	14,00	0,42
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,50	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 teracota tip laminat 0.2*0.6)	m2			217,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	27,00	70,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	27,00	7,83
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	110,00	113,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	16,50	0,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
91	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			63,23
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	27,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	40,00	42,84
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	13,00	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			161,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	273213246151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,00	99,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	16,50	0,25
93	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led	buc			265,44

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	27,00	41,04
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	220,00	224,40
94	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			15,81 5,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94
	31301314817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2*1.5	m	1,0500	8,00	8,82
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,05
		6. SalaN3				
95	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			5,94 5,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94
96	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2			186,30 68,85
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	27,00	62,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	75,00	26,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	24,00	21,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	20,00	8,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	20,00	54,00
97	CF50B	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,21 32,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,50	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
98	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			12,84 7,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,83 14,85
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "shtrock"	kg	1,0549	2,80	2,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,50	0,02
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,38 0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,60 14,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
102	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			161,40 59,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	273213246151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,00	99,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	16,50	0,25
103	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led	buc			265,44 41,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	27,00	41,04
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	220,00	224,40
104	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			15,81 5,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94

1	2	3	4	5	6	7
	5	2*1.5				
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,05
		7. Coridor si scara (contabilitate)				
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,69
						7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
106	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,24
						1,08
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	27,00	0,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	27,00	0,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	12,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	21,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	14,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	18,00	0,09
107	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			41,47
						41,31
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	27,00	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	27,00	22,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
108	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			62,41
						62,10
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	27,00	31,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	27,00	31,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
109	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,62
						1,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	27,00	1,62
110	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			5,94
						5,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94
111	CD50E	Zidarie din caramida complexa, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 781,64
						167,67
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	27,00	139,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0600	27,00	28,62
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	403,0000	3,50	1 410,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2420	800,00	193,60
	2010102918804	Cherestea, rasin , calitatea IV	m3	0,0005	3 333,00	1,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	5,00	2,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	15,00	6,00
112	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			57,83
						32,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	27,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,60	12,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	15,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	150,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	5,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	16,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
113	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2			186,30
						68,85
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	27,00	62,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	75,00	26,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	24,00	21,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	20,00	8,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletate 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	20,00	54,00
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			47,30
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	27,00	12,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	30,00	30,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
115	CI20F	Ceruirea si lustruirea elementelor liniare, masive sau placate (glafuri, solbancuri, profile, baghete etc) din piatra, travertin sau marmura	m			27,22
						20,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	27,00	18,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0600	12,00	0,73
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	76,00	1,94
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	12,00	0,31
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0450	1,60	0,07
	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	0,0100	20,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	5,00	0,03
	1411112204375	Mozaic granulat de travertin sau marmura	kg	0,0240	150,00	3,67
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0010	12,00	0,01
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,38
						0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			45,21
						32,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,50	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,75
						5,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
119	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			12,84
						7,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,83
						14,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "shtrock"	kg	1,0549	2,80	2,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,50	0,02
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,38
						0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
122	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			66,34
						9,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	27,00	9,45
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	7,00	5,25
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	16,00	1,92
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	28,00	47,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	5,00	0,03
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	35,00	2,10
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,60
						14,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
124	CN06A	Vopsitorii interioare lac Brito aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,60
						14,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24331203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Brio	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
125	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			63,23
						13,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	27,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	40,00	42,84
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastice SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	13,00	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
126	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri de metal)	m2			397,65
						59,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732120364615 1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Panouri de metal)	m2	1,0500	320,00	336,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	16,50	0,25
127	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led	buc			265,44
						41,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	27,00	41,04
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	220,00	224,40
128	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,81
						7,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	27,00	7,29
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,07
129	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			50,13
						8,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	27,00	8,37
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
130	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			15,81
						5,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94
	3130131481740 5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2*1.5	m	1,0500	8,00	8,82
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,05
131	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m			18,82
						6,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	27,00	6,75
	3130134481740 5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2*2.5	m	1,0500	10,00	11,03
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,05
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare trepte (Betoncontact)	m2			3,38
						0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416158610530 3	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
133	RpCL20A	Repararea muchiiilor stirbite, la trepte, stilpi, vangurii, glafuri etc. mozaicate	m			139,81
						12,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,0200	22,00	0,44
	1412127335258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	0,7000	180,00	126,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	14,00	0,14
134	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 teracota tip laminat 0.2*0.6)	m2			217,92
						78,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	27,00	70,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	27,00	7,83
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	110,00	113,30
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	16,50	0,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
135	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			334,79

1	2	3	4	5	6	7
						104,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	27,00	104,08
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	200,00	204,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,00	11,60
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	18,00	2,70
	2430226100000	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	78,00	1,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	5,00	0,03
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	21,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	14,00	0,50
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
136	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala	m2			273,33 129,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	27,00	97,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	27,00	32,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0800	110,00	121,18
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,1000	12,00	13,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15,0000	0,10	1,53
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,2000	2,00	6,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	16,50	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
137	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m			33,61 18,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,64
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	5,00	0,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,60	1,92
138	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (perila 18.5m/l (din inox)	kg			141,39 5,67
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	27,00	5,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	27,00	0,27
	2811232630980	Confectii metalice diverse (perila 18.5m/l (din inox)	kg	1,0000	135,00	135,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	25,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,60	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,00	0,24
139	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			126,18 5,67
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	27,00	5,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	27,00	0,27
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
	2773527630988	Confectii metalice inglobate in beton (4*3m din inox)	kg	1,0000	120,00	120,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
140	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			33,75 33,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	27,00	6,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	27,00	27,00
141	Tr1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t			9,45 9,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	27,00	9,45
		8. Cabinet N10				
142	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,05 6,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	5,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
143	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,35 12,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	14,00	0,42
144	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			5,94 5,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700		

						7
		Desinstalare aparatură electrică pentru curăţenie (ampolajare, inseraţiuni, comutatoare, prize pentru desfiinţare sau înlocuire, buton pentru acţionare de la distanţă)	buc			1,62 1,62
	7137010011520	Electrician în construcţii	h-om	0,0600	27,00	1,62
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu faţa driscuită fin	m2			46,84 18,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt. informatic)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare şi betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	16,50	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. acţionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
147	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curătate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafeţe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			142,72 29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	27,00	27,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	80,00	85,26
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,00	0,49
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	12,00	7,31
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	30,00	2,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare şi betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,61
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,29
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu şi lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	150,00	0,09
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	16,50	0,49
148	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2			186,30 68,85
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	27,00	62,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	75,00	26,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	24,00	21,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	20,00	8,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	20,00	54,00
149	CF52B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,64 41,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare şi betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	16,50	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
150	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			12,84 7,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu şi lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,83 14,85
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "shrock"	kg	1,0549	2,80	2,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	16,50	0,02
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,38 0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,60 14,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			161,40 59,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	273213246151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,00	99,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	16,50	0,25
155	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,81 7,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	27,00	7,29
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,07
156	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led	buc			265,44 41,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	27,00	41,04
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	220,00	224,40
157	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			15,81 5,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94
	31301314817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2*1.5	m	1,0500	8,00	8,82
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,05
158	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,05 6,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	5,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
159	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,35 12,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	14,00	0,42
160	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,34 11,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
161	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			5,94 5,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94
162	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,62 1,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	27,00	1,62
163	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			142,72 29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	27,00	27,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	80,00	85,26
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	16,00	0,49
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	12,00	7,31
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	30,00	2,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,61
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,29
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	150,00	0,09
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,50	0,49
164	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2			186,30 68,85
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	27,00	62,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	75,00	26,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	24,00	21,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	20,00	8,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	20,00	54,00
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,64 41,31

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,50	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
166	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			12,84
						7,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,83
						14,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "shtrock"	kg	1,0549	2,80	2,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,50	0,02
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,38
						0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,60
						14,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
170	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			161,40
						59,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	273213246151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,00	99,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	16,50	0,25
171	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			15,81
						5,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94
	3130131481740 5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la lacari 2*1.5	m	1,0500	8,00	8,82
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,05
172	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led	buc			265,44
						41,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	27,00	41,04
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	220,00	224,40
173	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,81
						7,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	27,00	7,29
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,07
174	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 535,70
						25,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	27,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	75,00	13,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,50	0,33
		10. Cabinet N17				
175	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			5,94
						5,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94

1	2	3	4	5	6	7
176	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau infocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,62 1,62
177	7137010011520 CK29F	Electrician in constructii Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	h-om m2	0,0600	27,00	1,62 161,40 59,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	273213246151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,00	99,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	16,50	0,25
178	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2			186,30 68,85
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	27,00	62,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	75,00	26,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	24,00	21,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	20,00	8,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	20,00	54,00
179	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,64 41,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,50	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
180	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			12,84 7,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,83 14,85
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "shrock"	kg	1,0549	2,80	2,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,50	0,02
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,38 0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,60 14,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
184	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,81 7,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	27,00	7,29
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,07
185	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led	buc			265,44 41,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	27,00	41,04
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	220,00	224,40
186	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			15,81 5,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94
	3130131481740 5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2*1,5	m	1,0500	8,00	8,82

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,05
		11. Laborator cab. N17				
187	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,05
						6,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	5,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
188	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,62
						1,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	27,00	1,62
189	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			5,94
						5,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,35
						12,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	14,00	0,42
191	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,85
						18,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,50	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
192	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			142,72
						29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	27,00	27,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	80,00	85,26
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	16,00	0,49
	2462106110431	Prenadex 300 Nil 2829-74	kg	0,6000	12,00	7,31
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	30,00	2,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,61
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,29
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	150,00	0,09
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,50	0,50
193	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			161,40
						59,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	273213246151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,00	99,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	16,50	0,25
194	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,81
						7,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	27,00	7,29
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,07
195	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led	buc			265,44
						41,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	27,00	41,04
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	220,00	224,40
196	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			15,81
						5,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94
	31301314817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2*1.5	m	1,0500	8,00	8,82
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,05
197	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau	buc			50,13
						8,37

1	2	3	4	5	6	7
		plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	27,00	8,37
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
198	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m			18,82 6,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	27,00	6,75
	31301344817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2*2,5	m	1,0500	10,00	11,03
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,05
199	RpCK42E	12. CabinetN12 Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,05 6,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	5,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
200	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,35 12,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	14,00	0,42
201	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,84 18,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,50	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
202	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			142,72 29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	27,00	27,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	80,00	85,26
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,00	0,49
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	12,00	7,31
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	30,00	2,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,61
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,29
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	150,00	0,09
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,50	0,49
		13. Centru radio				
203	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,05 6,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	5,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,84 18,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,50	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
205	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			151,00 36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	27,00	33,75
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	80,00	85,26
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,00	0,49
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	12,00	7,31
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	30,00	2,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,61
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,29
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	150,00	0,09
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,50	0,49
		14. Camera muzeu				
206	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,05
						6,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	5,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
207	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			5,94
						5,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94
208	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,62
						1,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	27,00	1,62
209	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,84
						18,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,50	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
210	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			142,72
						29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	27,00	27,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	80,00	85,26
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	16,00	0,49
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	12,00	7,31
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	30,00	2,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,61
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,29
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	150,00	0,09
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,50	0,49
211	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			161,40
						59,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	273213246151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,00	99,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	16,50	0,25
212	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			15,81
						5,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94
	31301314817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2*1,5	m	1,0500	8,00	8,82
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,05
213	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc			51,81
						7,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	27,00	7,29
	1111000100024	Intreruptor manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,07
214	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led	buc			265,44
						41,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	27,00	41,04
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	220,00	224,40
		15. Sala sportiva				
215	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL., PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			6,75
						6,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	27,00	3,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	27,00	3,24
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,69

1	2	3	4	5	6	7
						7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
217	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			5,94
						5,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94
218	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			6,62
						4,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	27,00	4,32
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	46,00	2,30
219	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,62
						1,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	27,00	1,62
220	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			11,34
						11,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
221	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			614,66
						100,44
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	27,00	83,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	27,00	17,01
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	400,00	360,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	800,00	56,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	800,00	80,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 333,00	1,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	15,00	5,55
222	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			14,44
						0,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	27,00	0,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	27,00	0,14
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,00	13,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betoncontact "intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,43
						3,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	27,00	3,78
	24302261101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,00	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
224	CF02D7	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru utilizarea varului pasta in locul varului hidratat	m2			57,98
						36,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2000	27,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	1,60	6,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0045	2 000,00	9,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1000	15,00	1,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	150,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	5,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,50	0,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
225	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			35,79
						17,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	27,00	17,55
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agreat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	8,00	2,48
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	12,00	3,78
226	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 535,70
						25,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	27,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,50	0,33
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,38
						0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
228	CN17D	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta tare	m2			30,10
						19,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200	27,00	19,44
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0700	16,00	1,12
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0800	25,00	2,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	12,00	2,04
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,1300	25,00	3,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
229	RpCR27B2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2			27,73
						16,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	27,00	13,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0400	16,00	0,64
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	21,00	2,10
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1000	67,00	6,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2881116001666	Hirtie slef usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,50	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	14,00	0,14
230	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat Led (PL-FLB 30 EW 6500K)	buc			327,90
						25,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	27,00	25,38
	2875237440050 2	Corp de iluminat Led (PL-FLB 30 EW 6500K)	buc	1,0000	300,00	300,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,50	0,12
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
231	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc			52,51
						8,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	27,00	8,10
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000	40,00	40,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
232	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			50,13
						8,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	27,00	8,37
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
233	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m			18,82
						6,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	27,00	6,75
	3130134481740 5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2*2.5	m	1,0500	10,00	11,03
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,05
234	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m			19,71
						12,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	27,00	12,15
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	5,00	5,36
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	7,00	1,10
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	3,00	0,47
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	4,00	0,63
235	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc			475,12
						65,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	27,00	65,61
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	400,00	404,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,20	1,62
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	0,50	2,02
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,12	0,97

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	1,50	0,61
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
236	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-rol, avind sectiunea pina la 4 mmp	m			15,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	12,00	12,98
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	8,00	0,42
237	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			24,42
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	27,00	16,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 330,00	1,67
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 333,00	0,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 330,00	1,67
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 333,00	1,33
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	15,00	0,23
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	0,30	3,00
238	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			33,75
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2500	27,00	6,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	27,00	27,00
239	TrIIAA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			9,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	27,00	9,45

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



LT Petre Stefanuca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie a salii de sport, a salilor de clase si coridoare in Liceul Teoretic „Petre Stefanuca,,**

Valoarea de deviz 900 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente 10.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrari și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
		I. CoridorN3				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,00	4,32 4,32	34,56 34,56
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	142,00	7,69 7,29	1 091,98 1 035,18
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,60	11,34 11,34	40,82 40,82
4	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	90,00	41,47 41,31	3 731,85 3 717,90
5	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	68,00	62,41 62,10	4 244,22 4 222,80
6	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	28,00	21,22 21,06	594,16 589,68
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	1,62 1,62	6,48 6,48
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,00	5,94 5,94	29,70 29,70
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	5,50	614,63 100,44	3 380,44 552,42
10	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	96,00	57,83 32,40	5 551,73 3 110,40
11	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	96,00	186,30 68,85	17 884,80 6 609,60
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	84,00	47,30 13,50	3 973,20 1 134,00
13	CI20E	Ceruirea si lustruirea elementelor liniare, masive sau placate (glafuri, solbancuri, profile, baghete etc) din beton mozaicat	m	90,00	31,63	2 846,82

1	2	3	4	5	6	7
					28,35	
14	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	15,60	129,07	2 013,57
					2,16	33,70
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	90,00	3,38	304,65
					0,81	72,90
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	244,00	45,21	11 032,09
					32,94	8 037,36
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	90,00	53,64	4 827,24
					41,31	3 717,90
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	244,00	12,75	3 111,37
					5,40	1 317,60
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,00	17,83	1 604,27
					14,85	1 336,50
20	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	172,00	12,84	2 207,62
					7,02	1 207,44
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	334,00	3,38	1 130,59
					0,81	270,54
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,00	25,60	2 304,00
					14,85	1 336,50
23	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	244,00	66,34	16 188,18
					9,45	2 305,80
24	CN06A	Vopsitorii interioare lac Brito aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	244,00	27,60	6 734,40
					14,85	3 623,40
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	90,00	63,23	5 690,70
					13,50	1 215,00
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri de metal)	m2	160,00	397,65	63 623,60
					59,40	9 504,00
27	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc	15,00	265,44	3 981,60
					41,04	615,60
28	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	51,81	155,44
					7,29	21,87
29	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	50,13	200,51
					8,37	33,48
30	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	64,00	15,81	1 011,84
					5,94	380,16

1	2	3	4	5	6	7
31	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m	26,00	18,82 6,75	489,45 175,50
32	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000*500)	buc	4,00	1 738,00 21,60	6 952,00 86,40
33	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,00	17,25 1,35	344,90 27,00
34	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	32,00	27,94 3,78	894,15 120,96
35	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	10,00	39,95 4,32	399,46 43,20
36	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	16,00	10,27 4,86	164,38 77,76
37	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,00	83,22 4,86	665,76 38,88
38	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,00	33,75 33,75	101,25 101,25
39	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	3,00	9,45 9,45	28,35 28,35
Total CoridorN3						179 572,15
Incluziv salariu						59 364,09
2. CoridorN2						
40	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,00	4,32 4,32	25,92 25,92
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	84,00	7,69 7,29	645,96 612,36
42	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	49,00	41,47 41,31	2 031,79 2 024,19
43	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	44,00	62,41 62,10	2 746,26 2 732,40
44	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	20,00	21,22 21,06	424,40 421,20
45	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	1,62 1,62	4,86 4,86
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	5,94 5,94	17,82 17,82
47	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	4,00	614,66	2 458,63 401,76

1	2	3	4	5	6	7
					100,44	
48	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	64,00	57,83 32,40	3 701,15 2 073,60
49	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	62,00	186,30 68,85	11 550,60 4 268,70
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	56,00	47,30 13,50	2 648,80 756,00
51	CI20F	Ceruirea si lustruirea elementelor liniare, masive sau placate (glafuri, solbancuri, profile, baghete etc) din piatra, travertin sau marmura	m	49,00	27,22 20,25	1 333,56 992,25
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	84,00	3,38 0,81	284,34 68,04
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	154,00	45,21 32,94	6 962,88 5 072,76
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,00	53,64 41,31	3 325,43 2 561,22
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	154,00	12,75 5,40	1 963,73 831,60
56	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	98,00	12,84 7,02	1 257,83 687,96
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,00	17,83 14,85	1 105,16 920,70
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	216,00	3,38 0,81	731,16 174,96
59	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	154,00	66,34 9,45	10 217,13 1 455,30
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,00	25,60 14,85	1 587,20 920,70
61	CN06A	Vopsitorii interioare lac Brito aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	154,00	27,60 14,85	4 250,40 2 286,90
62	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	49,00	63,23 13,50	3 098,27 661,50
63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri de metal)	m2	112,00	397,65 59,40	44 536,52 6 652,80
64	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led	buc	12,00	265,44 41,04	3 185,28 492,48
65	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse	buc	2,00	51,81	103,63

1	2	3	4	5	6	7
		in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu			7,29	14,58
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	50,13 8,37	200,51 33,48
67	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	42,00	15,81 5,94	664,02 249,48
68	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m	28,00	18,82 6,75	527,10 189,00
69	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000*500)	buc	3,00	1 738,00 21,60	5 214,00 64,80
70	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,00	17,25 1,35	275,92 21,60
71	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	22,00	27,94 3,78	614,73 83,16
72	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,00	39,95 4,32	319,57 34,56
73	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,00	10,27 4,86	102,74 48,60
74	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,00	83,22 4,86	499,32 29,16
75	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,00	33,75 33,75	101,25 101,25
76	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	3,00	9,45 9,45	28,35 28,35
Total CoridorN2						118 746,22
Incluziv salariu						38 016,00
3. Anticamera						
Total Anticamera						0,00
Incluziv salariu						0,00
4. SalaN1						
77	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	5,94 5,94	11,88 11,88
78	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	13,00	7,05 6,75	91,65 87,75
79	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,30	13,35 12,42	150,85 140,35
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,30	46,81	528,97

1	2	3	4	5	6	7
					18,90	213,57
81	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 teracota tip laminat 0.2*0.6)	m2	11,30	217,92	2 462,52
					78,30	884,79
82	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,00	63,23	821,99
					13,50	175,50
83	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,30	161,40	1 823,79
					59,40	671,22
84	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led	buc	2,00	265,44	530,88
					41,04	82,08
85	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	2,00	15,81	31,62
					5,94	11,88
Total SalaN1						6 454,54
Incluziv salariu						2 279,02
5. SalaN2						
86	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	21,00	7,05	148,05
					6,75	141,75
87	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	5,94	17,82
					5,94	17,82
88	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,40	13,35	285,69
					12,42	265,79
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,40	46,84	1 002,48
					18,90	404,46
90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 teracota tip laminat 0.2*0.6)	m2	21,40	217,92	4 663,54
					78,30	1 675,62
91	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,00	63,23	1 201,37
					13,50	256,50
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,40	161,40	3 453,91
					59,40	1 271,16
93	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led	buc	3,00	265,44	796,32
					41,04	123,12
94	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	6,00	15,81	94,86
					5,94	35,64
Total SalaN2						11 664,04
Incluziv salariu						4 191,86
6. SalaN3						
95	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	5,94	11,88
						11 88

1	2	3	4	5	6	7
					5,94	
96	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	7,20	186,30 68,85	1 341,36 495,72
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,20	45,21 32,94	325,54 237,17
98	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	12,00	12,84 7,02	154,02 84,24
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,20	17,83 14,85	128,34 106,92
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,20	3,38 0,81	24,37 5,83
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,20	25,60 14,85	184,32 106,92
102	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,90	161,40 59,40	3 373,21 1 241,46
103	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led	buc	3,00	265,44 41,04	796,32 123,12
104	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	6,00	15,81 5,94	94,86 35,64
Total SalaN3					6 434,22	
Incluziv salariu					2 448,90	
7. Coridor si scara (contabilitate)						
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	121,00	7,69 7,29	930,49 882,09
106	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	380,00	1,24 1,08	472,19 410,40
107	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	30,00	41,47 41,31	1 243,95 1 239,30
108	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	30,00	62,41 62,10	1 872,45 1 863,00
109	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	1,62 1,62	6,48 6,48
110	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00	5,94 5,94	23,76 23,76
111	CD50E	Zidarie din caramida complexa, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,00	1 781,64 167,67	1 781,64 167,67

1	2	3	4	5	6	7
112	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,00	57,83 32,40	2 197,56 1 231,20
113	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	42,00	186,30 68,85	7 824,60 2 891,70
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	18,00	47,30 13,50	851,40 243,00
115	CI20F	Ceruirea si lustruirea elementelor liniare, masive sau placate (glafuri, solbancuri, profile, baghete etc) din piatra, travertin sau marmura	m	30,00	27,22 20,25	816,47 607,50
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,00	3,38 0,81	477,29 114,21
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	141,00	45,21 32,94	6 375,10 4 644,54
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	141,00	12,75 5,40	1 797,96 761,40
119	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	68,00	12,84 7,02	872,78 477,36
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,00	17,83 14,85	748,66 623,70
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	183,00	3,38 0,81	619,46 148,23
122	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	141,00	66,34 9,45	9 354,65 1 332,45
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,00	25,60 14,85	1 075,20 623,70
124	CN06A	Vopsitorii interioare lac Brito aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	141,00	27,60 14,85	3 891,60 2 093,85
125	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	30,00	63,23 13,50	1 896,90 405,00
126	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri de metal)	m2	72,00	397,65 59,40	28 630,62 4 276,80
127	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led	buc	5,00	265,44 41,04	1 327,20 205,20
128	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	51,81 7,29	103,63 14,58
129	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc	2,00	50,13	100,25 16,74

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic			8,37	
130	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	32,00	15,81 5,94	505,92 190,08
131	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m	14,00	18,82 6,75	263,55 94,50
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare trepte (Betoncontact)	m2	31,00	3,38 0,81	104,94 25,11
133	RpCL20A	Repararea muchiilor stirbite, la trepte, stilpi, vangurii, glafuri etc. mozaicate	m	24,00	139,81 12,42	3 355,32 298,08
134	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 teracota tip laminat 0.2*0.6)	m2	7,00	217,92 78,30	1 525,46 548,10
135	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	12,00	334,79 104,08	4 017,42 1 249,02
136	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala	m2	12,20	273,33 129,60	3 334,66 1 581,12
137	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	24,00	33,61 18,90	806,64 453,60
138	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate (perila 18.5m/l (din inox)	kg	140,00	141,39 5,67	19 794,88 793,80
139	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	75,00	126,18 5,67	9 463,50 425,25
140	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,00	33,75 33,75	67,50 67,50
141	Tr1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	2,00	9,45 9,45	18,90 18,90
Total Coridor si scara (contabilitate)						118 550,96
Incluziv salariu						31 048,92
8. Cabinet N10						
142	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,00	7,05 6,75	211,50 202,50
143	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	55,40	13,35 12,42	739,59 688,07
144	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00	5,94 5,94	23,76 23,76
145	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la	buc	1,00	1,62	1,62

1	2	3	4	5	6	7
		distanța)			1,62	
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	55,40	46,84 18,90	2 595,21 1 047,06
147	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	55,40	142,72 29,70	7 906,87 1 645,38
148	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montați pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, exclusiv glafurile usilor și ferestrelor (corob)	m2	11,40	186,30 68,85	2 123,82 784,89
149	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	11,40	53,64 41,31	611,45 470,93
150	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	22,00	12,84 7,02	282,37 154,44
151	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	11,40	17,83 14,85	203,21 169,29
152	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	11,40	3,38 0,81	38,59 9,23
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,40	25,60 14,85	291,84 169,29
154	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	52,40	161,40 59,40	8 457,23 3 112,56
155	RpEE01A	Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau portelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	51,81 7,29	51,81 7,29
156	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led	buc	6,00	265,44 41,04	1 592,64 246,24
157	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 2x1,5 mm ²	m	16,00	15,81 5,94	252,96 95,04
Total Cabinet N10						25 384,47
Incluziv salariu						8 827,60
9. Cabinet N15						
158	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	29,50	7,05 6,75	207,97 199,13
159	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	55,00	13,35 12,42	734,25 684,10
160	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	11,34 11,34	21,43 21,43
161	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc	6,00	5,94 5,94	35,64 35,64

1	2	3	4	5	6	7
162	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	1,62 1,62	1,62 1,62
163	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	55,00	142,72 29,70	7 849,79 1 633,50
164	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	11,40	186,30 68,85	2 123,82 784,89
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,40	53,64 41,31	611,45 470,93
166	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	22,00	12,84 7,02	282,37 154,44
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,40	17,83 14,85	203,21 169,29
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,40	3,38 0,81	38,59 9,23
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,40	25,60 14,85	291,84 169,29
170	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	52,00	161,40 59,40	8 392,67 3 088,80
171	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	17,00	15,81 5,94	268,77 100,98
172	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led	buc	6,00	265,44 41,04	1 592,64 246,24
173	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	51,81 7,29	51,81 7,29
174	CK21A	Usi confectionate din profilurile din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 535,70 25,65	2 902,48 48,48
Total CabinetN15						25 610,36
Incluziv salariu						7 824,28
10. CabinetN17						
175	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00	5,94 5,94	35,64 35,64
176	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	1,62 1,62	1,62 1,62
177	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	73,00	161,40 59,40	11 782,02 4 336,20

1	2	3	4	5	6	7
178	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	18,00	186,30 68,85	3 353,40 1 239,30
179	CF52B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,00	53,64 41,31	965,45 743,58
180	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	26,00	12,84 7,02	333,71 182,52
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,00	17,83 14,85	320,85 267,30
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,00	3,38 0,81	60,93 14,58
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,00	25,60 14,85	460,80 267,30
184	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	51,81 7,29	51,81 7,29
185	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led	buc	8,00	265,44 41,04	2 123,52 328,32
186	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	24,00	15,81 5,94	379,44 142,56
Total CabinetN17						19 869,19
Incluziv salariu						7 566,21
11. Laborator cab. N17						
187	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	17,00	7,05 6,75	119,85 114,75
188	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	1,62 1,62	1,62 1,62
189	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inlcisiv tijele si globurile	buc	1,00	5,94 5,94	5,94 5,94
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,74	13,35 12,42	223,48 207,91
191	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,74	46,85 18,90	784,19 316,39
192	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	16,74	142,72 29,70	2 389,20 497,18
193	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,74	161,40 59,40	2 701,79 994,36
194	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse	buc	1,00	51,81	51,81

1	2	3	4	5	6	7
		in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu			7,29	7,29
195	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led	buc	2,00	265,44 41,04	530,88 82,08
196	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	8,00	15,81 5,94	126,48 47,52
197	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	50,13 8,37	100,25 16,74
198	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m	9,00	18,82 6,75	169,43 60,75
Total Laborator cab. N17						7 204,92
Incluziv salariu						2 352,52
12. Cabinet N12						
199	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	36,00	7,05 6,75	253,80 243,00
200	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	73,00	13,35 12,42	974,55 906,66
201	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	73,00	46,84 18,90	3 419,68 1 379,70
202	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	73,00	142,72 29,70	10 418,82 2 168,10
Total Cabinet N12						15 066,85
Incluziv salariu						4 697,46
13. Centru radio						
203	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11,40	7,05 6,75	80,37 76,95
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,30	46,84 18,90	341,97 137,97
205	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	7,30	151,00 36,45	1 102,27 266,08
Total Centru radio						1 524,60
Incluziv salariu						481,00
14. Camera muzeu						
206	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	17,60	7,05 6,75	124,08 118,80
207	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	5,94 5,94	5,94 5,94

1	2	3	4	5	6	7
208	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	1,62 1,62	1,62 1,62
209	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,60	46,84 18,90	871,32 351,54
210	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	18,60	142,72 29,70	2 654,65 552,42
211	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,60	161,40 59,40	3 001,99 1 104,84
212	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	8,00	15,81 5,94	126,48 47,52
213	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	51,81 7,29	51,81 7,29
214	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led	buc	2,00	265,44 41,04	530,88 82,08
Total Camera muzeu						7 368,77
Incluziv salariu						2 272,05
15. Sala sportiva						
215	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	90,00	6,75 6,75	607,50 607,50
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	310,00	7,69 7,29	2 383,90 2 259,90
217	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	16,00	5,94 5,94	95,04 95,04
218	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	60,00	6,62 4,32	397,20 259,20
219	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00	1,62 1,62	3,24 3,24
220	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,00	11,34 11,34	45,36 45,36
221	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	4,40	614,66 100,44	2 704,49 441,94
222	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	48,00	14,44 0,81	693,07 38,88
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonocontact "intri-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,00	11,43 3,78	548,40 181,44
224	CF02D7	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane	m2	120,00	57,98	6 957,30

1	2	3	4	5	6	7
		cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru utilizarea varului pasta in locul varului hidratat			36,45	4 374,00
225	CF52A	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	420,00	35,79 17,55	15 031,80 7 371,00
226	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,20	1 535,70 25,65	11 057,08 184,68
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	420,00	3,38 0,81	1 421,70 340,20
228	CN17D	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta tare	m2	420,00	30,10 19,44	12 642,00 8 164,80
229	RpCR27B2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	28,80	27,73 16,20	798,62 466,56
230	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat Led (PL-FLB 30 EW 6500K)	buc	12,00	327,90 25,38	3 934,80 304,56
231	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc	3,00	52,51 8,10	157,52 24,30
232	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	50,13 8,37	100,25 16,74
233	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m	98,00	18,82 6,75	1 844,85 661,50
234	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	90,00	19,71 12,15	1 773,90 1 093,50
235	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc mp	1,00	475,12 65,61	475,12 65,61
236	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp	m	6,00	15,02 1,62	90,11 9,72
237	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	288,00	24,42 16,20	7 033,39 4 665,60
238	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,00	33,75 33,75	168,75 168,75
239	Tri1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	5,00	9,45 9,45	47,25 47,25
Total Sala sportiva						71 012,65
Incluziv salariu						31 891,27
Cheltuieli directe			lei			614 463,95

Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	45 733,76
Transportarea materialelor	5,00 %	20 136,11
Cheltuieli de regie	6,00 %	40 820,03
Beneficiu de deviz	4,00 %	28 846,15
Total	100,00 +	750 000,00
TVA	20,00 %	150 000,00

Total deviz:
Incluziv salariu

900 000,00
203 261,18

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)

