

## Lucrari de reparatie capitala a trotuarelor din mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 44 638 649,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare, demontarea pietrii de bordura, demontarea pavaj existent, decaparea structurii de fundatie</b>				
		<b>1.1. Demontarea Bordura</b>				
1	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m	6 439,0000	37,44 15,14	241 050,40 97 460,70
2	RpDB36C	Desfacerea borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton	m	11 062,000 0	39,73 39,73	439 515,38 439 515,38
3	TsH92B	Incarcarea in auto: a pietrii de bordura (350,87m3)	t	842,1000	105,01 105,01	88 425,55 88 425,55
4	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	842,1000	52,20 0,00	43 953,41 0,00
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fara macara de fereastră) 11062 m. l. x0.048 m3 beton fundatia bordura	m3	530,9800	418,94 323,53	222 448,50 171 789,02
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	193,0000	415,65 151,36	80 220,45 29 212,48
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (193 m3 - asfalt de la bordura cu latime	100 m3	9,8200	1 430,00 0,00	14 042,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 30 cm si grosime de 10 cm; 530.98 m3 betoane de la demolare fundatiei la bordura si piatra sparta - 258m3)				
8	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km ( 982 m3 x 2.2 t/m3)	t	2 160,4000	52,20 0,00	112 762,08 0,00
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	9,8200	268,82 35,95	2 639,84 353,01
		<b>Total Demontarea Bordura Inclusiv salariu</b>				<b>1 245 058,21 826 756,14</b>
		<b>1.2. Demontare pavaj</b>				
10	RpDB35A	Desfaceri de pavaje asezate pe nisip	m2	32 639,000 0	16,08 16,08	524 900,40 524 900,40
11	TsH92B	Incarcarea in auto pavaj	t	329,9000	105,01 105,01	34 641,48 34 641,48
12	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	329,9000	41,80 0,00	13 789,82 0,00
13	TsH93B	Descarcarea in auto pavaj	t	329,9000	70,00 70,00	23 094,32 23 094,32
14	TsC03G1 k=1.2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (pavaj) 30 000 m2 cu h=6 cm k=1.2 pentru mecanizme lucrari in locuri limitate Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к материалам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	100 m3	18,0000	1 716,00 0,00	30 888,00 0,00
15	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (pavaj 30 000 m2; 1 m2 = 125 kg)	t	3 750,0000	52,20 0,00	195 731,25 0,00
16	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	18,0000	268,82 35,95	4 838,81 647,06
17	TsC03E1 k=1.2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (material de fundatie sub bordura 221 m3; meterial de fundatie sub	100 m3	67,4900	1 287,00 0,00	86 859,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pavaj 6528.00) k=1.2 pentru mecanizme in locuri limitate Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к материалам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000				
18	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (material granular de la fundatie 6749 m3x1.4)	t	9 449,0000	52,20 0,00	493 190,56 0,00
19	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	67,4900	210,63 28,38	14 215,43 1 915,37
20	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fara macara de fereastră) beton fundatia de pavaj	m3	237,0000	418,94 323,53	99 288,66 76 677,08
21	TsH92B	Incarcarea in auto pavaj	t	568,8000	105,01 105,01	59 727,41 59 727,41
22	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	568,8000	52,20 0,00	29 688,52 0,00
		<b>Total Demontare pavaj Inclusiv salariu</b>				<b>1 610 854,29 721 603,12</b>
		<b>1.3. Lucrari de terasament</b>				
23	TsC03F1 k=1.2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (34924 m2 x 0.5) k=1.2 pentru macanizme lucrari in locuri limitate Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к материалам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	100 m3	174,6200	1 485,00 0,00	259 310,70 0,00
24	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	1 746,0000	142,85 142,85	249 409,12 249 409,12
25	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	34 574,400 0	52,20 0,00	1 804 610,81 0,00
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	192,0800	255,56 34,06	49 087,20 6 541,48
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>2 362 417,83 255 950,60</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari pregatitoare, demontarea pietrii de bordura, demontarea pavaj existent, decaparea structurii de fundatie Inklusiv salariu</b>				<b>5 218 330,33 1 804 309,86</b>
		<b>2. Amenajarea trotuarelor si a parcarilor</b>				
27	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	349,2400	792,75 792,75	276 859,31 276 859,31
28	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	349,2400	1 437,39 854,24	501 993,39 298 334,08
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr 10 cm - fr.32-63	m3	2 513,2000	674,22 93,65	1 694 447,19 235 371,23
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr 5 cm - fr.8-16	m3	1 256,6000	674,22 93,65	847 223,60 117 685,62
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr 15 cm - fr.32-63 PARCARE	m3	1 615,6500	674,22 93,65	1 089 301,93 151 312,09
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr 10 cm - fr.16-32 PARCARE	m3	1 077,1000	674,22 93,65	726 201,28 100 874,72
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr 5 cm - fr.8-16 PARCARE	m3	539,0000	674,22 93,65	363 404,05 50 479,51
34	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x30x150 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	6 000,0000	307,09 64,33	1 842 551,40 385 968,00
35	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x30x150 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (amenajarea bordurei coborite, bordura de la demontare)	m	439,0000	176,44 64,33	77 457,99 28 239,99
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	4 623,0000	138,04 28,38	638 179,49 131 200,74
37	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec	m2	21 589,0000 0	484,70 98,76	10 464 099,7 8 2 132 181,45

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - pavaj cu suprafata de granit h=6cm				
38	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - pavaj Tactil h=6cm de tip: indicator de directie/indicator de intersectie	m2	2 400,0000	586,20 98,76	1 406 870,16 237 029,76
39	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - pavaj tip caramida de culoare gri, h=8cm	m2	9 353,0000	444,10 98,76	4 153 628,96 923 724,73
40	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - pavaj tip caramida marcaj color, h=8cm	m2	1 220,0000	454,25 98,76	554 180,00 120 490,13
		<b>Total Amenajarea trotuarelor si a parcarilor Inclusiv salariu</b>				<b>24 636 398,53 5 189 751,36</b>
		<b>3. Ridicarea caminilor la nivel</b>				
41	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	43,7400	418,94 323,53	18 324,42 14 151,29
42	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	260,0000	146,52 113,52	38 095,20 29 515,20
43	CP16A	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminilor de vizitare, circulare (inelare) cu diametru 1.0 m CTO1	buc	260,0000	881,38 198,66	229 160,05 51 651,60
44	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	260,0000	2 586,55 77,57	672 503,95 20 168,72
		<b>Total Ridicarea caminilor la nivel</b>				<b>958 083,62</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>115 486,81</b>
		<b>4. Restabilirea partii carosabile pe linga bordura</b>				
45	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	1,9300	4 874,52 1 059,52	9 407,82 2 044,87
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr 15 cm - fr.32-63 sub asfaltare	m3	289,8000	674,22 93,65	195 388,67 27 140,93
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr 5 cm - fr.16-32 sub asfaltare	m3	96,6000	674,22 93,65	65 129,56 9 046,98
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr 5 cm - fr.8-16 sub asfaltare	m3	96,6000	674,22 93,65	65 129,56 9 046,98
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	1,3520	15 115,00 0,00	20 435,48 0,00
50	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala BAD 22.4 cu h= 6 cm	t	272,4100	1 780,74 73,79	485 090,84 20 100,59
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,5800	15 115,00 0,00	8 766,70 0,00
52	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA 16	m2	1 932,0000	195,73 11,35	378 154,22 21 932,06
		<b>Total Restabilirea partii carosabile pe linga bordura Inclusiv salariu</b>				<b>1 227 502,85 89 312,41</b>
		Total	lei			32 040 315,33
		Asigurari sociale	24 %			1 727 726,51
		Total				33 768 041,84
		Cheltuieli de regie	8 %			2 701 443,35
		Total				36 469 485,19
		Beneficiu de deviz	2 %			729 389,71
		Total				37 198 874,90
		TVA	20 %			7 439 774,98
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>44 638 649,88 7 198 860,44</b>

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatie capitala a trotuarelor din mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 44 638 649,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 704,6120	94,60	161 256,30
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	494,0000	94,60	46 732,40
3.	7129020012800	Pavator	h-om	39 106,598 8	94,60	3 699 484,25
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	444,3198	94,60	42 032,65
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	525,2000	94,60	49 683,92
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20 052,204 3	94,60	1 896 938,53
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11 318,140 4	94,60	1 070 696,08
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 092,1592	94,60	103 318,26
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 360,6560	94,60	128 718,06
<b>Total manopera</b>						<b>7 198 860,44</b>

### Materiale:

1.	*2666122800284	Bordura de la demontare (fara pret)	m	441,1950	0,00	0,00
2.	1111000100013-22.4	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22.4	t	273,2272	1 650,00	450 824,93
3.	11110001000131-1-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	187,7904	1 850,00	347 412,24
4.	1411122201752-16	Piatra sparta LA30 fr.8-16	m3	2 176,0300	375,00	816 011,25
5.	1411122201752-30	Piatra sparta LA30	m3	1,0424	375,00	390,90
6.	1411122201752-32	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	1 349,7550	375,00	506 158,12
7.	1411122201752-63	Piatra sparta LA30 fr.32-63	m3	5 081,4475	375,00	1 905 542,81
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	78,2590	430,00	33 651,37
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,8704	430,00	6 824,27
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	172,8100	430,00	74 308,30
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2 961,9634	430,00	1 273 644,26
12.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,9900	14 500,00	28 854,42

13.	2651122100024	Ciment	kg	27 251,960 0	2,75	74 942,89
14.	2651122100027	Ciment saci, (pentru rosturi)	kg	55 299,200 0	2,75	152 072,80
15.	2651122100402	Ciment	kg	4 191,2000	2,75	11 525,80
16.	2651122100442	Ciment saci, (pentru strat)	kg	543 660,26 00	2,75	1 495 065,72
17.	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare - h=6 cm, cu suprafata de granit	m2	21 912,835 0	285,00	6 245 157,98
18.	2661112800655-61	Pavaj Tactil h=6cm de tip: indicator de directie/indicator de intersectie	m2	2 436,0000	385,00	937 860,00
19.	2661112800655-8	Placi din beton, pentru trotuare - tip caramida de culoare gri, h=8cm	m2	9 493,2950	245,00	2 325 857,28
20.	2661112800655-81	Placi din beton, pentru trotuare - 8 cm gr. marcaj color	m2	1 238,3000	255,00	315 766,50
21.	2663102100001-20	Beton C16/20	m3	429,1040	1 850,00	793 842,40
22.	2664102100001-1	Mortar de ciment	m3	1,5600	1 850,00	2 886,00
23.	2666122800284-150	Bordura beton pentru dimensiuni 1000 x 300 x 150 A 1	m	6 030,0000	130,00	783 900,00
24.	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8	m	4 646,1150	70,00	325 228,05
25.	2666122800600-1	Element prefabricat CTO1	buc	262,6000	407,60	107 035,76
26.	2875274200000	Capac cu rama	buc	265,2000	2 400,00	636 480,00
27.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	691,2400	500,00	345 620,00
28.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	38,6340	2 500,00	96 585,00
29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	349,2400	23,15	8 084,91
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	97,0566	23,15	2 246,86
31.	4100126202818	Apa	m3	748,4550	23,15	17 326,73
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>20 121 107,56</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	149,5750	175,00	26 175,62
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3 143,5110	350,00	1 100 228,85
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	235,3988	175,00	41 194,79
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	130,0000	500,00	65 000,00
5.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	25,7560	550,00	14 165,80
6.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	218,9260	150,00	32 838,90
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5796	600,00	347,76
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6863	650,00	2 396,10
9.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	488,9360	400,00	195 574,40
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	57,4381	400,00	22 975,24
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	711,0926	550,00	391 100,93
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	110,7881	550,00	60 933,46
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	384,9738	150,00	57 746,07
14.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	21,0370	350,00	7 362,95
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	57,2000	150,00	8 580,00
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4 897,6844	550,00	2 693 726,44
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>4 720 347,33</b>

Total	lei	32 040 315,33
-------	-----	---------------

Asigurari sociale	24 %	1 727 726,51
Total		33 768 041,84
Cheltuieli de regie	8 %	2 701 443,35
Total		36 469 485,19
Beneficiu de deviz	2 %	729 389,71
Total		37 198 874,90
TVA	20 %	7 439 774,98

**Total deviz: 44 638 649,88**

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Lucrari de reparatie capitala a  
trotuarelor din mun. Chisinau

Directia Generala Mobilitate Urbana

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare, demontarea pietrii de bordura, demontarea pavaj existent, decaparea structurii de fundatie</b>				
		<b>1.1. Demontarea Bordura</b>				
1	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m			37,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0060	2 500,00	15,00
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0340	150,00	5,10
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0040	550,00	2,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			241 050,40
2	RpDB36C	Desfacerea borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton	m			39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	94,60	39,73
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			439 515,38
3	TsH92B	Incarcarea in auto: a pietrii de bordura (350,87m3)	t			105,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			88 425,55
4	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			52,20
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	550,00	52,19
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			43 953,41
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fara macara de fereastră) 11062 m. l. x0.048 m3 beton fundatia bordura	m3			418,94
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,15	1,16
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	175,00	50,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	150,00	43,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			222 448,50
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			415,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	150,00	116,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	175,00	135,62
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			80 220,45
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (193 m3 - asfalt de la bordura cu latime de 30 cm si grosime de 10 cm; 530.98 m3 betoane de la demolare fundatiei la bordura si piatra sparta - 258m3)	100 m3			1 430,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	550,00	1 430,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			14 042,60
8	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km ( 982 m3 x 2.2 t/m3)	t			52,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	550,00	52,19
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			112 762,08
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			268,82 35,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	1411122201752-30	Piatra sparta LA30	m3	0,0050	375,00	1,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 639,84
		<b>1.2. Demontare pavaj</b>				
10	RpDB35A	Desfaceri de pavaje asezate pe nisip	m2			16,08 16,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			524 900,40
11	TsH92B	Incarcarea in auto pavaj	t			105,01 105,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			34 641,48
12	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			41,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	550,00	41,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			13 789,82
13	TsH93B	Descarcarea in auto pavaj	t			70,00 70,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	94,60	70,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			23 094,32
14	TsC03G1 k=1.2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (pavaj) 30 000 m2 cu h=6 cm k=1.2 pentru mecanizme lucrari in locuri limitate Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к материалам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	100 m3			1 716,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	550,00	1 716,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			30 888,00
15	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (pavaj 30 000 m <sup>2</sup> ; 1 m <sup>2</sup> = 125 kg)	t			52,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	550,00	52,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			195 731,25
16	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m <sup>3</sup>			268,82
						35,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	1411122201752-30	Piatra sparta LA30	m <sup>3</sup>	0,0050	375,00	1,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 838,81
17	TsC03E1 k=1.2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (material de fundatie sub bordura 221 m <sup>3</sup> ; meterial de fundatie sub pavaj 6528.00) k=1.2 pentru mecanizme in locuri limitate Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к материалам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	100 m <sup>3</sup>			1 287,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 287,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			86 859,63
18	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (material granular de la fundatie 6749 m <sup>3</sup> x1.4)	t			52,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	550,00	52,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			493 190,56
19	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m <sup>3</sup>			210,63
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201752-30	Piatra sparta LA30	m <sup>3</sup>	0,0020	375,00	0,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	550,00	181,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			14 215,43
20	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fara macara de fereastră) beton fundatia de pavaj	m <sup>3</sup>			418,94
						323,53
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,0500	23,15	1,16
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	175,00	50,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	150,00	43,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			99 288,66
21	TsH92B	Incarcarea in auto pavaj	t			105,01
						105,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			59 727,41

1	2	3	4	5	6	7
22	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			52,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	550,00	52,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			29 688,52
		<b>1.3. Lucrari de terasament</b>				
23	TsC03F1 k=1.2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (34924 m2 x 0.5) k=1.2 pentru macanizme lucrari in locuri limitate Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к материалам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	100 m3			1 485,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 485,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			259 310,70
24	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3			142,85 142,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	94,60	142,85
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			249 409,12
25	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			52,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	550,00	52,19
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 804 610,81
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			255,56 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752-30	Piatra sparta LA30	m3	0,0040	375,00	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			49 087,20
		<b>2. Amenajarea trotuarelor si a parcarilor</b>				
27	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100 m2			792,75 792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			276 859,31
28	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2			1 437,39 854,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	23,15	23,15
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			501 993,39
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr 10 cm - fr.32-63	m3			674,22 93,65

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752-63	Piatra sparta LA30 fr.32-63	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,15	2,32
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 694 447,19
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr 5 cm - fr.8-16	m3			674,22 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752-16	Piatra sparta LA30 fr.8-16	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,15	2,32
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			847 223,60
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr 15 cm - fr.32-63 PARCARE	m3			674,22 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752-63	Piatra sparta LA30 fr.32-63	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,15	2,32
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 089 301,93
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr 10 cm - fr.16-32 PARCARE	m3			674,22 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752-32	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,15	2,32
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			726 201,28
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr 5 cm - fr.8-16 PARCARE	m3			674,22 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752-16	Piatra sparta LA30 fr.8-16	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,15	2,32
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			363 404,05
34	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x30x150 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			307,09 64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	2663102100001-20	Beton C16/20	m3	0,0530	1 850,00	98,05
	2651122100024	Ciment	kg	3,5000	2,75	9,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	430,00	4,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,15	0,14
	2666122800284-150	Bordura beton pentru dimensiuni 1000 x 300 x 150 A 1	m	1,0050	130,00	130,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 842 551,40

1	2	3	4	5	6	7
35	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x30x150 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (amenajarea bordurei coborite, bordura de la demontare)	m			176,44 64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	2663102100001-20	Beton C16/20	m3	0,0530	1 850,00	98,05
	2651122100024	Ciment	kg	3,5000	2,75	9,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	430,00	4,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,15	0,14
	*2666122800284	Bordura de la demontare (fara pret)	m	1,0050	0,00	0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>77 457,99</i>
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			138,04 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001-20	Beton C16/20	m3	0,0190	1 850,00	35,15
	2651122100024	Ciment	kg	1,0200	2,75	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	430,00	1,29
	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,15	0,07
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>638 179,49</i>
37	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - pavaj cu suprafata de granit h=6cm	m2			484,70 98,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,99
	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare - h=6 cm, cu suprafata de granit	m2	1,0150	285,00	289,28
	2651122100027	Ciment saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,75	4,40
	2651122100442	Ciment saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,75	43,26
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	430,00	36,85
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>10 464 099,78</i>
38	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - pavaj Tactil h=6cm de tip: indicator de directie/indicator de intersectie	m2			586,20 98,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,77

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,99
	2661112800655-61	Pavaj Tactil h=6cm de tip: indicator de directie/indicator de intersectie	m2	1,0150	385,00	390,78
	2651122100027	Ciment saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,75	4,40
	2651122100442	Ciment saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,75	43,26
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	430,00	36,85
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 406 870,16</i>
39	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - pavaj tip caramida de culoare gri, h=8cm	m2			444,10 ----- 98,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,99
	2661112800655-8	Placi din beton, pentru trotuare - tip caramida de culoare gri, h=8cm	m2	1,0150	245,00	248,68
	2651122100027	Ciment saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,75	4,40
	2651122100442	Ciment saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,75	43,26
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	430,00	36,85
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>4 153 628,96</i>
40	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - pavaj tip caramida marcaj color, h=8cm	m2			454,25 ----- 98,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,99
	2661112800655-81	Placi din beton, pentru trotuare - 8 cm gr. marcaj color	m2	1,0150	255,00	258,83
	2651122100027	Ciment saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,75	4,40
	2651122100442	Ciment saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,75	43,26
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	430,00	36,85
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>554 180,00</i>
		<b>3. Ridicarea caminilor la nivel</b>				
41	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			418,94 ----- 323,53
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,15	1,16
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	175,00	50,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	150,00	43,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			18 324,42
42	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			146,52
						113,52
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	94,60	113,52
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	150,00	33,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			38 095,20
43	CP16A	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametru 1.0 m CTO1	buc			881,38
						198,66
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	94,60	179,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102100001-1	Mortar de ciment	m3	0,0060	1 850,00	11,10
	2666122800600-1	Element prefabricat CTO1	buc	1,0100	407,60	411,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,15	0,05
	2651122100402	Ciment	kg	2,3500	2,75	6,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	430,00	3,44
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	500,00	250,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			229 160,05
44	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			2 586,55
						77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 400,00	2 448,00
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	2,75	37,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	430,00	22,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	23,15	0,31
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			672 503,95
		<b>4. Restabilirea partii carosabile pe linga bordura</b>				
45	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			4 874,52
						1 059,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,52
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	350,00	3 815,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 407,82
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr 15 cm - fr.32-63 sub asfaltare	m3			674,22
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752-63	Piatra sparta LA30 fr.32-63	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,15	2,31
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			195 388,67
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr 5 cm - fr.16-32 sub asfaltare	m3			674,22
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752-32	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,15	2,32

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			65 129,56
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr 5 cm - fr.8-16 sub asfaltare	m3			674,22
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752-16	Piatra sparta LA30 fr.8-16	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,15	2,32
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			65 129,56
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			15 115,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	14 500,00	14 935,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			20 435,48
50	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala BAD 22.4 cu h= 6 cm	t			1 780,74
						73,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7800	94,60	73,79
	1111000100013-22.4	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22.4	t	1,0030	1 650,00	1 654,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1300	400,00	52,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			485 090,84
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			15 115,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	14 500,00	14 935,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 766,70
52	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA 16	m2			195,73
						11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0972	1 850,00	179,82
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	400,00	4,56
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			378 154,22

**APROBAT:**

**Intocmit**  
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.