

**Lucrari de reparatie a
acoperisurilor blocurilor de
studii lit D.a Academiei Stefan
cel Mare din str. Sf. Vineri nr.7**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 1 412 152,74 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Edificiu lit. D				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCI42F K=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (5 straturi)	m2	1 300,00	77,38 77,26	100 599,72 100 443,72
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (picurator)	m	220,00	8,08 8,07	1 778,13 1 775,93
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Rosturi intre cladiri)	m2	32,30	41,54 41,52	1 341,59 1 340,94
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm)	m2	1 250,00	17,34 17,30	21 672,50 21 622,50
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Volumul se va preciza in teren)	m3	239,20	59,30 58,81	14 183,46 14 068,12
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la (parapet)	m2	64,20	16,59 15,57	1 064,80 999,48
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Cosuri de ventilare) locurile deteriorate	m2	17,75	76,17 76,11	1 352,04 1 350,97

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din azbociment	m2	24,00	41,54 41,52	996,84 996,36
9	TrB01C1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	236,90	44,40 44,40	10 517,93 10 517,93
10	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	95,68	31,71 31,71	3 034,30 3 034,30
11	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	141,22	20,18 20,18	2 849,96 2 849,96
12	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	236,90	25,80 0,00	6 112,02 0,00
Total Demontari si evacuari						165 503,29
Incluziv salariu						159 000,22
		1.2. Acoperis				
13	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	1 300,00	34,60 4,61	44 981,04 5 996,64
14	CA02C-f	Polistirolbeton M5 clB1,5 cu dens 400-500 kg/m3 turnat in egalizari cu mijloace clasice (ATENTIE de executat suprafata inclinata nu mai mica de 1,8 procente)	m3	329,00	787,32 259,47	259 027,84 85 365,63
15	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii (100 mk)	m2	1 300,00	9,80 8,65	12 743,25 11 243,70
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 150x150x4 mm)	kg	1 873,00	11,00 1,73	20 595,13 3 239,92
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 300,00	55,71 40,36	72 417,15 52 470,60
18	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus	m2	1 300,00	18,22 13,84	23 688,60 17 989,92

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
19	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	1 300,00	5,63 2,31	7 314,90 2 998,32
20	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EPP grosimea stratului nu mai mica de 3.8 mm durata de viata 25 ani) sau analogic,	m2	1 300,00	87,88 50,74	114 249,26 65 963,04
21	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm durata de viata 25 ani) sau analogic,	m2	1 300,00	100,02 50,74	130 021,51 65 963,04
22	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Picurator)	m	220,00	87,16 58,81	19 174,47 12 938,90
23	CE24D	Montarea pe perimetrul cladirii q riglei de lemn 0,1*0,03m(tratata si vopsita) pe dibluri din plastic de 10 cm lungime (4 buc/m)pentru prinderea picuratorului din tabla zincata	buc	220,00	115,76 109,55	25 468,28 24 101,88
24	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc	16,00	112,03 109,55	1 792,42 1 752,86
25	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	16,00	145,00 0,00	2 320,00 0,00
26	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din fonta, special pentru terase ,plinte cu flanse din fonta cu iesire verticala 100 mm	buc	3,00	96,04 80,72	288,11 242,17
27	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului	100m2	0,75	13 937,74	10 453,30

1	2	3	4	5	6	7
		M - 50 in conditii de santier la cosurile de ventilare			8 484,67	6 363,50
28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Tencuirea parapetelor ,cosurilor de ventilare ,intrare acoperis)	m2	97,80	124,19 98,02	12 146,17 9 586,55
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile,	kg	1 450,00	21,66 12,11	31 404,97 17 557,47
30	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului	m2	23,30	963,43 317,13	22 447,83 7 389,13
31	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2	24,00	51,77 16,14	1 242,60 387,48
32	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv	m2	24,00	170,84 46,13	4 100,27 1 107,07
Total Acoperis						815 877,11
Incluziv salariu						392 657,83
Total			lei		981 380,41	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		124 123,06	
Transportarea materialelor			1,00 %		4 156,09	
Cheltueli de regie			1,00 %		11 096,60	
Beneficiu de deviz			5,00 %		56 037,81	
Total Edificiu lit. D						1 176 793,95
Incluziv salariu						551 658,04
Total			lei		1 176 793,95	
TVA			20,00 %		235 358,79	

Total deviz:
Incluziv salariu

1 412 152,7
4
551 658,04

Intocmit	(SRL MEGA NORD CONSTRUCT)) (funcția, semnătura)
Verificat	(funcția, semnătura)