

**Casa comunitara pentru copii in  
situatii de risc or.Floresti din  
cadrul STAS Florești, str. M.  
Viteazu nr. 30 A, or. Florești,  
(sediul 2)**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Reparatii**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Reparatii interioare</b>		
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	62,84
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83,34
3	RpCR31A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti	m2	62,84
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,50
5	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	11,00
6	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	11,00
7	RpIB12A	Demontari radiator	buc	1,00
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (K22 500 x 400 mm)	buc	2,00
9	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm)	buc	2,00

1	2	3	4	5
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90)	buc	2,00
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5)	buc	2,00
12	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00
13	RpSC03B	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare	buc	1,00
14	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,00
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	1,00
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar hidroizolant Hidrostop, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,00
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,00
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,00
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	1,00

1	2	3	4	5
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,00
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,00
		<b>1.2. Reparatii beci</b>		
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	17,00
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8,00
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,40
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	12,40
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar hidroizolant Hidrostop, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,40
29	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii	m2	36,90
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,30
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,30
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,30
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,30
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,30

1	2	3	4	5
		<b>1.3. Amenajarea scurgerilor apelor pluviale</b>		
35	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2	11,40
36	RpDB31A	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum pina la 0,02 mc/buc inclusiv. Uluc de scurgere 16cm x 6cm x 35cm	buc	66,00
37	RpDB01C	Refaceri de pavaje vechi din pavele normale demontate anterior) cu rosturi nebitumate. Excludere pavaj	m2	7,70
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
38	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Cabina de dus 80x80x195cm	buc	1,00
		<b>3. Utilaj</b>		
39	Pret de piata	Cabina de dus 80x80x195cm	buc	1,00

Intocmit

Carp A.

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)