

**Reabilitarea grupurilor sanitare
din incinta IP Gimnaziul
Congazgicul de Sus, din satul
Congazgicul de Sus, UTA
Gagauzia. Nr. 25-23.08.2024 - 15**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Incalzirea si ventitalea.

Valoarea de deviz 15 548,65 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret de piata	Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V	buc	1,0000	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
2	pret de piata	Ventilator TD Silent 250/100 Silent sau analog	buc	1,0000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 000,00
		Total Utilaj Inklusiv salariu				7 000,00
		2. Lucrari de montare				
3	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град C, емкостью до 1000 л)	buc	1,0000	224,00 224,00	224,00 224,00
4	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900, весом 3,6-8,2 кг с мотором 0,25-0,55 кВт)	buc	1,0000	815,25 808,50	815,25 808,50
		<i>Total</i>	Lei			1 039,25
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			247,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				1 287,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			784,70
		<i>Total</i>				2 071,75
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			124,30
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 196,05 1 032,50
		3. Lucrari sanitare				
5	GD08D	Umbrela 3K.00.000 (с.5.904-51) D100 (Выпуклая крышка из листовой стали, для труб диам. 150 мм)	buc	1,0000	339,06 140,00	339,06 140,00
6	CL20A	Difuzor ДПУ-М D100 mm (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзями, регулируемыми вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	1,0000	90,00 35,00	90,00 35,00
7	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром круглого сечения 250-700 мм)	m2	5,6500	501,20 264,60	2 831,77 1 494,99
8	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	1,0000	44,70 14,70	44,70 14,70
9	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 500x100 sau analog	buc	1,0000	385,00 35,00	385,00 35,00
10	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio (Изоляция трубопроводов готовыми матами из стекловаты или минераловаты типа В, прошитыми на сетку рабица SPS 1 с одной стороны , толщиной 20;30;40;50 или 60 мм, для труб с окружностью сверху термоизоляции до 35 см включительно)	m2	2,5100	150,70 45,50	378,26 114,20
11	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5	m2	2,5100	179,99	451,77

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2) (Защита термоизоляции трубопроводов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,8 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции между 0,9 и 1,6 м, изготовление)			21,84	54,82
		<i>Total</i>	Lei			4 520,56
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			453,29
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			260,23
		<i>Total</i>				5 234,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			758,94
		<i>Total</i>				5 993,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			359,58
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				6 352,60 1 888,71
		Total	Lei			15 548,65
		Total deviz: Inclusiv salariu				15 548,65 <hr/> 2 921,21

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea grupurilor sanitare
din incinta IP Gimnaziul
Congazgicul de Sus, din satul
Congazgicul de Sus, UTA
Gagauzia. Nr. 25-23.08.2024 - 15**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Incalzirea si ventitalea.**

Valoarea de deviz 15 548,65 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	70,00	65,80
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6315	70,00	114,20
3.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000	70,00	140,00
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	70,00	224,00
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	70,00	14,70
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	32,9070	70,00	2 303,49
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7831	70,00	54,82
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	70,00	4,20
		Total manopera				2 921,21

Materiale:

1.	11121211242	Difuzor ДИПY-M D100 mm	buc	1,0000	55,00	55,00
2.	1112331324555	Grile de ventilatie 500x100	buc	1,0000	350,00	350,00
3.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0970	30,00	2,91
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3912	12,00	4,69
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2171	22,00	4,78
6.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0685	40,00	2,74
7.	2682162611305-223	Saltele vata de sticla pt. izolare τ.50MM	m2	2,5853	100,00	258,53
8.	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	9,9145	40,00	396,58
9.	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	22,5407	40,00	901,63
10.	2710425668124	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D100	buc	1,0000	150,00	150,00
11.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	30,00	30,00
12.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,1331	30,00	213,99
13.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5652	30,00	136,96
14.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0452	35,00	1,58
15.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1129	35,00	3,95
16.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1712	35,00	5,99
17.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	68,00	20,40
18.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	34,2390	0,60	20,54
19.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	34,2390	0,60	20,54
20.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	34,2390	0,60	20,54
21.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0571	10,00	0,57
22.	3000431453085	Ventilator TD 250/100	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
23.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1230	3,00	0,37

24.	5466632	Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
Total materiale de construcții						9 602,29

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4325	25,00	10,81
2.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500	30,00	22,50
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	30,00	3,00
Total utilaje de construcții						36,31

Total	Lei	15 548,65
--------------	------------	------------------

Total deviz: 15 548,65

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea grupurilor sanitare din
incinta IP Gimnaziul Congazgicul de Sus, din
satul Congazgicul de Sus, UTA Gagauzia. Nr.
25-23.08.2024 - 15**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret de piata	Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V	buc			5 000,00
	5466632	Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
2	pret de piata	Ventilator TD Silent 250/100 Silent sau analog	buc			2 000,00
	3000431453085	Ventilator TD 250/100	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		2. Lucrari de montare				
3	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град C, емкостью до 1000 л)	buc			224,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	70,00	224,00
4	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900, весом 3,6-8,2 кг с мотором 0,25-0,55 кВт)	buc			815,25
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	70,00	808,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		3. Lucrari sanitare				
5	GD08D	Umbrela ЗК.00.000 (с.5.904-51) D100 (Выпуклая крышка из листовой стали, для труб диам. 150 мм)	buc			339,06
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000	70,00	140,00
	2710425668124	Umbrela ЗК.00.000 (с.5.904-51) D100	buc	1,0000	150,00	150,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	68,00	20,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	12,00	2,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1600	22,00	3,52
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500	30,00	22,50
6	CL20A	Difuzor ДПУ-М D100 mm (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку)	buc			90,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	11121211242	Difuzor ДПУ-М D100 mm	buc	1,0000	55,00	55,00
7	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром круглого сечения 250-700 мм)	m2			501,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	70,00	264,60
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	22,00	0,22
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	40,00	0,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	10,00	0,10
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	30,00	0,52
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,60	3,64
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	35,00	1,06
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	40,00	159,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,60	3,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,60	3,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
8	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg			44,70
						14,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	30,00	30,00
9	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 500x100 sau analog	buc			385,00
						35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	1112331324555	Grile de ventilatie 500x100	buc	1,0000	350,00	350,00
10	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio (Изоляция трубопроводов готовыми матами из стекловаты или минераловаты типа В, прошитыми на сетку рабица SPS 1 с одной стороны, толщиной 20;30;40;50 или 60 мм, для труб с окружностью сверху термоизоляции до 35 см включительно)	m2			150,70
						45,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2682162611305-223	Saltele vata de sticla pt. izolare т.50мм	m2	1,0300	100,00	103,00
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	35,00	0,63
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	35,00	1,57
11	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm, norma de consum 3,95 kg/m2) (Защита термоизоляции трубопроводов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,8 мм, на самонарезающихся винтах с шлицеванной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции между 0,9 и 1,6 м, изготовление)	m2			179,99
						21,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	70,00	21,84
	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	40,00	158,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	3,00	0,15

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.