

**Sistemul de canalizare  
menagera-fecalioida din str.  
Tineretii, Fintinitei si  
Feroviarilor din or. Vatra, mun.  
Chisinau. Obiect № 07/07-2017**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1(и)  
Sistematizarea pe verticala**

**Valoarea de deviz 20 074 lei**

Intocmit in prețuri curente 18.04.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sistematizarea pe verticala</b>				
1	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение грунта от устройства котлована на 10 м)	100 m3	35,200	286,467 0,000	10 083,649 0,000
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II ( Разработка грунта под дорожное покрытие )	100 m3	0,540	274,144 0,000	148,038 0,000
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II ( Разработка грунта для корыта под озеленение )	100 m3	0,280	273,886 0,000	76,688 0,000
4	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение минерального грунта на 20 м)	100 m3	0,820	572,848 0,000	469,735 0,000
5	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Погрузка лишнего грунта ,экскаватором с разгрузкой на а/самосвалы)	100 m3	2,470	358,494 0,000	885,480 0,000
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка лишнего	t	432,250	7,769 0,000	3 358,358 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)				
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv ( Уплотнение грунта катком, без поливки каждого слоя (115м3+33м3) )	100 m3	1,480	$\frac{895,657}{463,682}$	$\frac{1\,325,573}{686,249}$
8	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка откоса, бульдозером)	100m2	0,200	$\frac{22,240}{0,000}$	$\frac{4,448}{0,000}$
9	nota	Засыпка пазух котлована учтено в сметах на устройство сетей и КНС	m3	0,000	$\frac{0,000}{0,000}$	$\frac{0,000}{0,000}$

<b>Total Sistematizarea pe verticala</b>						<b>16 351,969</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>686,249</b>

Прямые затраты	lei	16 351
Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	189
Total.Cheltuieli directe	100,00 +	16 540
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 398
Total	100,00 +	18 938
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 136

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**20 074**  
**686**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

