

**Sistemul de canalizare
menagera-fecalioida din str.
Tineretii, Fintinitei si
Feroviarilor din or. Vatra, mun.
Chisinau. Obiect № 07/07-2017**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-1 (и)

**Retele exterioare de canalizare (напорная) . Traversarea conductei sub drum si cale
ferata, prin impingere. (marca CE)**

Valoarea de deviz 141 644 lei

Intocmit in prețuri curente 18.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-1 (и):				

Manopera :

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	165,27	52,57	8 688,25
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	17,69	52,57	929,98
3.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	844,99	52,57	44 421,11
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,66	52,57	2 400,33
5.	9312040019600	Sapator	h-om	5,04	52,57	264,96
		Total manopera				56 703

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,49	45,00	382,05
2.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	7 502,04	0,10	750,20
3.	25212167163778	Teava de otel d=219 x 9	m	68,90	178,00	12 264,20
4.	54654636	Труба PE 100 PN6 SDR26 d90x3.5	m	71,40	67,84	4 843,77
5.	54654638	Центрирующие кольца для труб модель AZ/AC-1 Днар.200мм	buc	27,00	216,36	5 841,72
6.	54654639	Защитная манжета модель DU D200мм	buc	2,00	171,27	342,54
		Total materiale de construcții				24 423

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,27	204,83	669,78
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,69	177,93	122,76
3.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	165,27	185,50	30 657,58
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,90	45,81	453,51
		Total utilaje de construcții				31 901

Total:

Прямые затраты	lei	113 027
Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	15 593
Cheltuieli de transport	4,00 %	977
Cheltuieli de depozit	2,00 %	488



