

**Sistemul de canalizare
menagera-fecalioida din str.
Tineretii, Fintinitei si
Ferroviarilor din or. Vatra, mun.
Chisinau. Obiect № 07/07-2017**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-1 (и)
Переход через реку. Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 95 261 lei

Intocmit in prețuri curente 18.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7-1 (и):				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	16,400	52,57	862,148
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,634	52,57	138,469
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,500	52,57	26,285
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	27,783	52,57	1 460,552
5.	7136080025001	Montator	h-om	357,714	52,57	18 805,025
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,748	52,57	565,022
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	71,500	52,57	3 758,755
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,066	52,57	476,600
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,355	52,57	649,503
		Total manopera				26 741

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,770	214,20	164,934
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,014	3 000,00	42,000
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,092	3 000,00	276,000
4.	2010237318750	Distantieri	buc	7,290	0,08	0,583
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,646	70,50	186,543
6.	2320166200676	White spirit	kg	3,255	16,00	52,080
7.	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,186	14,35	2,669
8.	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	13,018	21,43	278,976
9.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,509	22,60	147,103
10.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	6,825	14,00	95,550
11.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,918	16,20	14,872
12.	26631021009141	Beton marfa clasa B25 F200 W6	m3	4,266	945,56	4 033,759
13.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,004	790,83	3,163
14.	26661228006001	Плита сборная для лотка П9д-8 (740*1160 *120) , V=0.1м3	buc	2,020	181,09	365,802
15.	27104036422991	Профнастил H57-750-0,8	kg	307,125	14,59	4 480,954
16.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	40,950	14,07	576,167
17.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	14,965	8,44	126,305
18.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	34,850	8,44	294,134
19.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,323	10,50	13,892
20.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,486	10,50	5,103
21.	28112363099001	Уголок стальной	kg	386,718	10,92	4 222,961
22.	28112363099001	Закладная деталь МИ1-24	kg	9,292	10,92	101,469
23.	28112363099002	Швеллер	kg	1 355,224	10,92	14 799,046

24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,117	12,00	25,404
25.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	17,204	37,00	636,548
26.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,938	0,10	0,794
27.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,938	0,08	0,635
28.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,132	0,15	0,020
29.	2874125886734	Nituri POP	buc	341,250	0,12	40,950
30.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,794	14,00	11,116
31.	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	22,523	18,94	426,586
Total materiale de construcții						31 427

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,080	171,90	13,752
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,281	71,67	20,139
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,034	10,50	178,857
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,430	10,50	15,015
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,460	13,42	33,013
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	136,272	79,40	10 819,996
Total utilaje de construcții						11 080

Total:

Прямые затраты	lei	69 248
Asigurari sociale si medicale	27,50 %	7 354
Cheltuieli de transportare	4,00 %	1 257
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	629
Total cheltuieli directe	100,00 +	78 488
Cheltuieli de regie	14,50 %	11 381
Total	100,00 +	89 869
Beneficiu de deviz	6,00 %	5 392

Total deviz:

95 261

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

