

Investitor  
Obiect

**Sistemul de canalizare menajera-fecalioida din str.  
Tineretii, Fintinitei si Feroviarilor din or. Vatra,  
mun. Chisinau. Obiect № 07/07-2017**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 5-1-1(и)

**Acces de pavare  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Демонтажные работы</b>				
1	DG05 A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Демонтаж покрытия из асфальтобетона)	m2			28,39 28,39
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	52,57	28,39
2	Прим.	Мусор	m3			0,00 0,00
3	TsC03 G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора на а/с экскаватором )	100 m3			532,53 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	204,83	532,53
4	TRI1A A04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 ( Погрузка мусора на а/с вручную)	t			28,91 28,91
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	52,57	28,91
5	TsI50 A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			7,77 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	102,23	7,77

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Щебеночный проезд (165 м2)</b>				
6	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка т.15см)	m3			110,30 19,45
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	52,57	19,45
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	45,00	58,99
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	124,36	19,03
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	126,18	2,90
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	206,78	9,93
7	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=18 см механизированным способом (k=1.2 к з/п,мех.,щебень фр.20-40) )	100m2			5 916,36 311,64
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	52,57	311,64
	14111222 01661	Piatra sparta 20-40 mm	m3	18,9000	214,20	4 305,42
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	214,20	321,30
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,20	214,20
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	48,00	48,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	206,78	10,42
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	177,93	55,08
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	124,36	167,14
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	124,36	404,42
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	126,18	62,68
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	126,18	16,05

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

