

**Sistemul de canalizare
menagera-fecalioida din str.
Tineretii, Fintinitei si
Feroviarilor din or. Vatra, mun.
Chisinau. Obiect № 07/07-2017**


(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-2-1
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 43 531 lei

Intocmit in prețuri curente 18.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Газон (120 м2)				
1	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (Планировка участка)	m2	120,00	5,78 5,78	693,92 693,92
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Посев газона)	100 m2	1,20	484,37 253,38	581,24 304,06
3	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Полив газона)	100 m2	1,20	34,70 34,70	41,64 41,64
Total Газон (120 м2)						1 316,80
Inclusiv salariu						1 039,62
		2. Откосы (20 м2)				
4	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (Планировка участка)	m2	2,00	5,79 5,79	11,57 11,57
5	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100 m2	0,20	331,70 273,35	66,34 54,67
6	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Полив газона)	100 m2	0,20	34,70 34,70	6,94 6,94



1	2	3	4	5	6	7
Total Откосы (20 м2)						84,85
Inclusiv salariu						73,18
		3. Деревья (13 шт)				
7	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor (Копание ям)	m3	1,63	59,40 59,40	96,83 96,83
8	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi (Разноска деревьев)	buc	13,00	0,76 0,76	9,91 9,91
9	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка деревьев)	buc	13,00	15,25 15,25	198,19 198,19
10	pret	Липа мелколистная	buc	13,00	220,00 0,00	2 860,00 0,00
11	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Полив деревьев)	100 m2	0,03	83,33 34,67	2,50 1,04
Total Деревья (13 шт)						3 167,43
Inclusiv salariu						305,97
		4. Кустарник штучный (10 шт)				
12	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor (Копание ям)	m3	0,27	59,41 59,41	16,04 16,04
13	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов)	buc	10,00	0,46 0,46	4,63 4,63
14	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (Посадка кустов)	buc	10,00	27,34 27,34	273,36 273,36
15	pret	Чубушник	buc	10,00	22,92 0,00	229,20 0,00
16	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Полив кустов)	100 m2	0,001	90,00 40,00	0,09 0,04



1	2	3	4	5	6	7
Total Кустарник штучный (10 шт)						523,32
Inclusiv salariu						294,07
		5. Бетонный лоток (65 м.п)				
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris т.100мм	m3	10,40	328,47 52,04	3 416,14 541,26
18	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Beton B15 h=0.08m)	m3	8,32	966,50 241,82	8 041,27 2 011,96
19	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare (Щебеночная наброска 20м2, h=0,18m, 1 шт)	m3	3,60	329,82 93,58	1 187,37 336,87
Total Бетонный лоток (65 м.п)						12 644,78
Inclusiv salariu						2 890,09
		6. Gard din metal h-1.6 (58 м/п)				
20	CO06A4 f	Imprejmuiri din plasa de sirma intins peste baruri , inaltimea 1,6 m , pe stilpi din teava patrat cu pas 2,5-3 m, montat in fundatii din beton simplu (Ограждение h=1,6 m из металлической сетки №25 h=1.6m - 92,8м2, мет. столбы 60*60*5 h=2,3m - 448,8 кг , ар-ра 10 - 179,8 кг, мет. лист 80*80*5 - 6,72 кг, бетон B15 - 3,36м3, щебень - 0,38м3)	m	58,00	210,98 47,84	12 236,86 2 774,65
21	CK14A f	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Ворота L-2,5 m, h=1,6m)	m2	5,60	335,10 70,44	1 876,56 394,49
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,64	598,69 338,55	383,16 216,67
Total Gard din metal h-1.6 (58 м/п)						14 496,58
Inclusiv salariu						3 385,81



Прямые затраты	lei	32 233
Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	2 197
Cheltuieli de transport	4,00 %	957
Cheltuieli de depozit	2,00 %	479
Total.Cheltuieli directe	100,00 +	35 866
Cheltuieli de regie	14,50 %	5 201
Total	100,00 +	41 067
Beneficiu de deviz	6,00 %	2 464

Total deviz:
Inclusiv salariu

43 531
7 990

Intocmit

(funcția, semnătura) ()

Verificat

(funcția, semnătura) ()

