

**Sistemul de canalizare menagera-  
fecalioida din str. Tineretii, Fintinitei si  
Feroviarilor din or. Vatra, mun.  
Chisinau. Obiect № 07/07-2017**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-1 (и)**

**Retea exterioara de canalizare (marca CE) (Индивидуальные пользователи)**

**Valoarea de deviz 342 870 lei**

Intocmit in prețuri curente 18.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1 (и):				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	24,840	52,57	1 305,839
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 206,120	52,57	63 405,728
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	455,220	52,57	23 930,916
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	191,557	52,57	10 070,152
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,630	52,57	979,379
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	127,615	52,57	6 708,721
7.	9312040019600	Sapator	h-om	64,233	52,57	3 376,729
		<b>Total manopera</b>				<b>109 779</b>

**Materiale:**

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	214,20	0,428
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,069	45,00	3,105
3.	14211022005252	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	107,932	45,00	4 856,940
4.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	4,336	80,00	346,880
5.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	2,463	3 000,00	7 389,000
6.	232323232322	Element de baza CBD 100/75 h=590mm, V=0.55m3	buc	26,000	906,40	23 557,04
7.	232323232323	Inel cu con CIC 120, h=1200mm, V=0.48m3	buc	9,000	672,72	6 054,480
8.	232323232324	Inel cu con CIC 90, h=900mm, V=0.35m3	buc	5,000	609,27	3 046,350
9.	232323232325	Con tip 1 CC 100/60/62.5/9, h=600mm, V=0.2m3	buc	9,000	335,83	3 022,470
10.	232323232326	Con tip 1 CC 150/75/62.5/9, h=750mm, V=0.34m3	buc	4,000	589,00	2 356,000
11.	2323232323288	Inel pentru camine CI 150/75/9, h=750mm, V=0.23m3	buc	2,000	466,10	932,200
12.	232323232329	Inel pentru camine CI 100/50/9, h=500mm, V=0.15m3	buc	13,000	203,66	2 647,580
13.	2323232323291	Inel pentru camine CI 100/25/9, h=250mm, V=0.077m3	buc	2,000	146,05	292,100
14.	232323232327	Inel pentru camine CB 150/100/9, h=1000mm, V=0.45m3	buc	4,000	972,72	3 890,880
15.	232323232333	Placi de acoperire carosabile CPA 90/62.5/10, V=0.084m3	buc	2,000	170,22	340,440
16.	232323232334	Elemente H4, V=0.008m3	buc	1,000	17,83	17,830
17.	232323232335	Elemente H6, V=0.012m3	buc	1,000	26,75	26,750
18.	232323232337	Elemente H10, V=0.02m3	buc	6,000	44,58	267,480
19.	232323232341	Capac trotuar TP111A	buc	30,000	466,67	14 000,100
20.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	56,690	2,08	117,916
21.	2521216700500160	Труба ПБХ Ду160мм SN4 SDR41	m	498,246	66,07	32 919,114
22.	25212167005001	Труба PE100 Ду200мм	m	14,424	166,87	2 406,933

	654					
23.	25231567138111	Отвод PVC d160mm	buc	8,240	50,35	414,884
24.	25231567138112	Переходник PVC d250x160	buc	8,240	315,64	2 600,874
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,770	1,40	31,878
26.	2652102100713	Var pasta	m3	0,007	18,00	0,126
27.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,406	700,00	1 684,200
28.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,509	678,87	1 703,285
29.	2811236827400	Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m	buc	1,362	145,83	198,620
30.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	51,916	11,45	594,438
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>115 719</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,035	10,00	10,350
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,005	251,54	755,877
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,942	251,54	2 500,811
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,008	218,11	656,075
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,484	218,11	105,565
6.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,491	35,00	17,185
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,690	35,00	24,150
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	30,338	45,81	1 389,784
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	56,831	171,90	9 769,249
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	37,130	125,00	4 641,250
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>19 871</b>

**Total:**

**Total deviz:**

**342 870**

Intocmit

( )

(funcția, semnătura)

Verificat

( )

(funcția, semnătura)

