

**Sistemul de canalizare
menagera-fecalioida din str.
Tineretii, Fintinitei si
Feroviarilor din or. Vatra, mun.
Chisinau. Obiect № 07/07-2017**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 5-1-1(и)
Acces de pavare**

Valoarea de deviz 27 267 LEI

Intocmit in prețuri curente 18.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Демонтаж покрытия из асфальтобетона)	m2	240,00	28,39 28,39	6 813,07 6 813,07
2	Прим.	Мусор	m3	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора на а/с экскаватором)	100 m3	0,15	532,53 0,00	79,88 0,00
4	TR11AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора на а/с вручную)	t	4,80	28,91 28,91	138,78 138,78
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	24,00	7,77 0,00	186,47 0,00
Total Демонтажные работы					7 218,20	
Inclusiv salariu						6 951,85



1	2	3	4	5	6	7
		2. Щебеночный проезд (165 м2)				
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка т.15см)	m3	24,75	<div>110,30</div> <div>19,45</div>	<div>2 729,94</div> <div>481,41</div>
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=18 см механизированным способом (k=1.2 к з/п,мех.,щебень фр.20-40))	100m2	1,65	<div>5 916,36</div> <div>311,64</div>	<div>9 761,99</div> <div>514,20</div>


Total Щебеночный проезд (165 м2)						12 491,93
Inclusiv salariu						995,61

Прямые затраты	LEI	19 709
Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	2 185
Cheltuieli de transport	4,00 %	381
Cheltuieli de depozit	2,00 %	191
Total.Cheltuieli directe	100,00 +	22 466
Cheltuieli de regie	14,50 %	3 258
Total	100,00 +	25 724
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 543

Total deviz:
Inclusiv salariu

27 267
7 947

Intocmit



(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()