

**Sistemul de canalizare menagera-
fecalioida din str. Tineretii, Fintinitei si
Feroviarilor din or. Vatra, mun.
Chisinau. Obiect № 07/07-2017**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 (и)

Канализационная насосная станция. Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 225 732 lei

Intocmit in prețuri curente 18.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1 (и):				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	102,427	52,57	5 384,589
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	111,680	52,57	5 871,017
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	118,031	52,57	6 204,889
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,475	52,57	392,960
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	273,573	52,57	14 381,732
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,950	52,57	49,941
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	66,619	52,57	3 502,161
8.	7136080025001	Montator	h-om	64,398	52,57	3 385,403
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,850	52,57	44,684
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	413,894	52,57	21 758,408
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,713	52,57	1 877,432
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	99,642	52,57	5 238,180
		Total manopera				68 090

Materiale:

1.	1111000200010	Asfalt turnat	t	1,560	930,80	1 452,048
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,057	214,20	12,209
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,242	45,00	10,890
4.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	51,180	12,50	639,750
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,056	3 000,00	168,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,394	3 000,00	1 182,000
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,194	70,00	83,580
8.	2010237318750	Distantieri	buc	399,914	0,08	31,994
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,241	49,08	551,709
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	178,992	0,30	53,698
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,095	300,00	28,500
12.	21122273247821	Шпаклевка ЭП-0010	kg	107,916	24,20	2 611,567
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,257	13,00	3,341
14.	2320322600036	Горячий асфальтовый раствор	kg	269,280	13,20	3 554,496
15.	2412126100010	Minu de plumb	kg	1,079	19,00	20,501
16.	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	1,030	21,50	22,145
17.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	0,515	19,70	10,146
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,073	16,20	1,183
19.	2466477302420	Sticla solubila	kg	7,900	6,20	48,980
20.	2624102101104	Mortar gata prefabricat , M 100	m3	0,490	608,33	298,082
21.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	53,856	0,10	5,386
22.	266112643315221	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6-1 (0,26 m3)	buc	1,000	541,65	541,650


23.	26611264331522 2	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9-1 (0,4 m3)	buc	1,000	603,54	603,540
24.	26611264331522 3	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6-2 (0,26 m3)	buc	1,000	541,65	541,650
25.	26611264331522 4	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9-2 (0,4 m3)	buc	2,000	603,54	1 207,080
26.	2663102100907	Beton marfa clasa B3,5/M50	m3	2,870	663,89	1 905,364
27.	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,143	752,92	107,668
28.	2663102100910	Beton marfa clasa B 12,5/M75	m3	0,482	663,89	319,995
29.	2663102100912	Beton marfa clasa B 20/M250 W6 F75	m3	22,846	795,83	18 181,532
30.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,862	663,89	572,273
31.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	4,436	700,00	3 105,200
32.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,699	678,87	474,530
33.	26661228006001	Блок ФБС 12.6.6-Т , V=0,4м3	buc	2,020	636,58	1 285,892
34.	26821326004651	Стеклоткань	m2	21,965	3,58	78,635
35.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	93,582	8,44	789,832
36.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2 068,141	8,44	17 455,110
37.	27221033100001	Сальник d200 мм	m	0,300	182,36	54,708
38.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,622	10,50	59,031
39.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	21,090	10,50	221,444
40.	2811236309900	Confectii metalice	kg	259,168	10,92	2 830,114
41.	28112363099010	Confectii metalice 3Д	kg	53,974	10,92	589,397
42.	28731220041001	Plase sudate 5BI 50x50	kg	65,145	10,92	711,383
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,993	11,45	102,970
44.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,031	37,00	112,147
45.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	33,723	0,10	3,372
46.	2874115841033	Piulute uzuale patrate M 10	buc	33,723	0,08	2,698
47.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,562	22,30	12,533
48.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,372	22,90	77,220
		Total materiale de construcții				62 738

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,113	71,67	8,099
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,026	10,50	31,773
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,158	10,50	1,659
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,382	171,00	236,322
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,191	10,50	2,006
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	25,521	204,83	5 227,467
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,412	177,93	1 318,817
8.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,120	13,42	15,030
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,740	13,42	184,390
10.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	125,800	148,58	18 691,364
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	70,652	45,81	3 236,568
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,059	30,61	63,026
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	24,211	79,40	1 922,354
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	9,801	171,00	1 675,971
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,364	126,80	46,155
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,063	102,23	6,440
		Total utilaje de construcții				32 669


Total:

Прямые затраты	lei	163 497
Asigurari sociale si medicale	27,50 %	18 725
Cheltuieli de transportare	4,00 %	2 510
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	1 255
Total cheltuieli directe	100,00 +	185 987
Cheltuieli de regie	14,50 %	26 968
Total	100,00 +	212 955



Beneficiu de deviz	6,00 %	12 777
--------------------	--------	--------

Total deviz: **225 732**

Intocmit		0
	(funcția, semnătura)	
Verificat		0
	(funcția, semnătura)	