

**Sistemul de canalizare
menagera-fecalioida din str.
Tineretii, Fintinitei si
Feroviarilor din or. Vatra, mun.
Chisinau. Obiect № 07/07-2017**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-4-1 (и)

поз.2. Навес для электрогенератора. Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 16 535 lei

Intocmit in prețuri curente 18.04.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Навес для электрогенератора				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris т.100мм	m3	0,130	328,000 52,169	42,640 6,782
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетонный фундамент В-15)	m3	0,450	1 149,942 231,309	517,474 104,089
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	5,700	84,409 63,084	481,132 359,578
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Песчано-гравийная смесь т.400мм)	m3	2,500	237,396 52,044	593,490 130,111
5	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В-15 т.200мм)	m2	5,000	145,906 55,199	729,530 275,993
6	CG22A5 к=10	Pardoseli din beton simplu clasa M-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus entru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade (Увеличение толщины В-15 на	m2	5,000	95,089 5,257	475,447 26,285

1	2	3	4	5	6	7
		100mm)				
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Металлические конструкции навеса)	kg	241,000	28,900 11,040	6 964,800 2 660,568
8	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окразка ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,241	630,075 338,544	151,848 81,589
9	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Сетка стальная 2-25-2,0-0)	m2	14,000	84,929 52,570	1 189,012 735,980
10	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Профнастил LK-20)	m2	5,600	150,771 63,084	844,319 353,270

Total Навес для электрогенератора						11 989,692
Inclusiv salariu						4 734,245


Прямые затраты	lei	11 990
Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	1 302
Cheltuieli de transport	4,00 %	221
Cheltuieli de depozit	2,00 %	111
Total.Cheltuieli directe	100,00 +	13 624
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 975
Total	100,00 +	15 599
Beneficiu de deviz	6,00 %	936

Total deviz:
Inclusiv salariu

16 535
4 735

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)