

**Sistemul de canalizare  
menagera-fecalioida din str.  
Tineretii, Fintinitei si  
Feroviarilor din or. Vatra, mun.  
Chisinau. Obiect № 07/07-2017**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-2-1**  
**Amenajarea teritoriului**

**Valoarea de deviz 43 531 lei**

Intocmit in prețuri curente 18.11.2018


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-1:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	32,864	52,57	1 727,66
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	35,96	52,57	1 890,42
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	6,04	52,57	317,52
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	20,1485	52,57	1 059,21
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,1216	52,57	216,67
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,376	52,57	282,62
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,6895	52,57	877,37
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,356	52,57	1 280,40
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,408	52,57	336,87
		<b>Total manopera</b>				<b>7 990</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	4,952	58,33	288,85
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespaltat de riu 7-15mm	m3	11,96	214,20	2 561,83
3.	14211022003351	Pietris 20-40	m3	0,4182	214,20	89,58
4.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	4,50	189,00	850,50
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,624	3,00	1,87
6.	2030112930150	Porti metalice	m2	5,60	260,40	1 458,24
7.	2320166200676	White spirit	kg	1,248	11,50	14,35
8.	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	4,992	20,60	102,84
9.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	2,496	17,00	42,43
10.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,352	14,20	5,00
11.	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	12,0185	700,00	8 412,95
12.	2710602000080	Stilp din teava de otel 60*60*5	kg	449,8422	8,70	3 913,63
13.	27106020000901	Armatura A1	kg	185,194	7,90	1 463,03
14.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2748	10,50	2,89
15.	281110630204913	Мет. лист 80*80*5	kg	6,8701	10,92	75,02
16.	28731220051921	Plasa de sirma № 25	m2	95,584	16,00	1 529,34
17.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7814	37,00	28,91
18.	55555556	Чубушник	buc	10,00	22,92	229,20
19.	65465465465	Липа мелколистная	buc	13,00	220,00	2 860,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>23 929</b>



**Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,368	71,67	313,05
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,012	126,18	1,51
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>314</b>

**Total:**

Прямые затраты	lei	32 233
Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	2 197
Cheltuieli de transport	4,00 %	957
Cheltuieli de depozit	2,00 %	479
Total.Cheltuieli directe	100,00 +	35 866
Cheltuieli de regie	14,50 %	5 201
Total	100,00 +	41 067
Beneficiu de deviz	6,00 %	2 464

**Total deviz:****43 531**

Intocmit

  
(funcția, semnătura)

()

Verificat

  
(funcția, semnătura)

()