

**Sistemul de canalizare
menagera-fecalioida din str.
Tineretii, Fintinitei si
Feroviarilor din or. Vatra, mun.
Chisinau. Obiect № 07/07-2017**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-1 (n)

Sol fertil

Valoarea de deviz 1 683 LEI

Intocmit in prețuri curente 18.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sol fertil				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка недостающего плодородного грунта с разгрузкой на автосамосвал)	100 m3	0,28	334,86 0,00	93,76 0,00
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка растительного грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	30,80	7,77 0,00	239,30 0,00
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,28	74,96 15,79	20,99 4,42
4	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (Планировка растительного грунта вручную т. 20см (28 м3))	m2	140,00	5,78 5,78	809,58 809,58
Total Sol fertil					1 163,63	
Inclusiv salariu					814,00	
Прямые затраты			LEI		1 163	
Asigurarea sociala si medicala			27,50 %		224	
Total.Cheltuieli directe			100,00 +		1 387	



Cheltuieli de regie	14,50 %	201
Total	100,00 +	1 588
Beneficiu de deviz	6,00 %	95

Total deviz:
Inclusiv salariu

1 683
814

Intocmit

(funcția, semnătura)

)

Verificat

(funcția, semnătura)

)