

**Sistemul de canalizare menajera-  
fecaloida din str. Tineretii, Fintinitei si  
Feroviarilor din or. Vatra, mun.  
Chisinau Obiect № 07/07-2017**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4 (H)**

**Канализационная насосная станция. Automatizarea. Echipament electric de  
forta (marca ACE/EEF.SU)**

**Valoarea de deviz 50 427 lei**

Intocmit in prețuri curente 18.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (переносной газоанализатор)	set	1,000	236,040 236,040	236,040 236,040
2	08-03-538-5	Intreruptor de linie sau terminal: fara contacte, instalat pe suport metalic (концевой контакт HP)	buc	2,000	97,535 64,660	195,070 129,320
3	pret	Коробка протяжная У996У2	buc	2,000	23,680 0,000	47,360 0,000
4	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t	0,002	16 150,000 3 260,000	32,300 6,520
5	pret	Метизы	kg	2,000	16,000 0,000	32,000 0,000
6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,080	1 052,125 354,250	84,170 28,340
7	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,080	805,125 120,250	64,410 9,620
8	08-02-399-1	Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2	100 m	0,100	420,600 185,000	42,060 18,500
9	pret	Кабель КВВГнг-LS 4x1.0мм2	m	26,000	13,250 0,000	344,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
10	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m ( короб СКО-100х100)	100 m	0,025	1 545,600 1 545,600	38,640 38,640
11	pret	Короб огнеупорный с крышкой СКО-100х100	m	2,500	163,700 0,000	409,250 0,000
12	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (металлорукав д=25мм)	100 m	0,080	2 830,625 1 619,125	226,450 129,530
13	pret	Металлорукав д=25мм	m	8,000	12,870 0,000	102,960 0,000
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (щит управления КНС RHT-2. фирма "Raxus Technology" SRL)	buc	1,000	207,070 124,590	207,070 124,590
Прямые затраты						lei 2 062,280
Asigurarea sociala si medical			27,50 %		198,303	
Cheltuieli de transport			4,00 %		47,246	
Cheltuieli de depozit			2,00 %		23,623	
Total cheltuieli directe			100,00 +		2 331,452	
Cheltuieli de regie			76,00 %		548,036	
Total			100,00 +		2 879,488	
Beneficiu de deviz			6,00 %		172,769	
Total Lucrari de montare						3 052,257
Inclusiv salariu						721,100
		2. Utilaj				
15	pret	Переносной газоанализатор (CO,CO2,H2S,SO2,хлорCl2,HFNH3, O2)	buc	1,000	14 753,400 0,000	14 753,400 0,000
16	pret	Концевой контакт (HP)	buc	2,000	142,100 0,000	284,200 0,000
17	pret	Щит управления КНС RHT-2 разработан фирмой "Raxus Technology" SRL. ЩУ поставляется комплектно с приборами, устанавливаемыми по месту. В щите установлена электроаппаратура управления и сигнализации мех. P1, P2, V1, контроллер фирмы RIEV/TECH типа EXM-12DC-DA-R с модулями расширения типа ELC12-E-8DC-DA-R, ELC12-E-8DC-DI	buc	1,000	31 773,350 0,000	31 773,350 0,000
Прямые затраты						lei 46 810,950



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de depozit	1,20 %			561,731
		<b>Total Utilaj</b>				<b>47 372,681</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**50 427**  
**722**

Intocmit



(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()