

**Sistemul de canalizare
menagera-fecalioida din str.
Tineretii, Fintinitei si
Feroviarilor din or. Vatra, mun.
Chisinau. Obiect № 07/07-2017**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-4-1 (и)

поз.2. Навес для электрогенератора. Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 16 535 lei

Intocmit in prețuri curente 18.11.2018


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 4-4-1 (и): | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,550 | 52,57 | 344,334 |
| 2. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,985 | 52,57 | 314,631 |
| 3. | 7136080025001 | Montator | h-om | 50,610 | 52,57 | 2 660,568 |
| 4. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,552 | 52,57 | 81,589 |
| 5. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,160 | 52,57 | 323,831 |
| 6. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 14,000 | 52,57 | 735,980 |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,604 | 52,57 | 136,893 |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,595 | 52,57 | 136,419 |
| | | Total manopera | | | | 4 735 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|---------|----------|-----------|
| 1. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,149 | 214,20 | 31,916 |
| 2. | 14211022000681 | Песчано-гравийная смесь | m3 | 2,875 | 135,00 | 388,125 |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,235 | 3,00 | 0,705 |
| 4. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,003 | 3 000,00 | 9,000 |
| 5. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,020 | 3 000,00 | 60,000 |
| 6. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,570 | 70,50 | 40,185 |
| 7. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,470 | 16,00 | 7,520 |
| 8. | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 1,880 | 21,43 | 40,288 |
| 9. | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg | 0,940 | 20,70 | 19,458 |
| 10. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,133 | 17,20 | 2,288 |
| 11. | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 1,493 | 875,56 | 1 307,211 |
| 12. | 27104036420001 | Профнастил LK-20 | m2 | 6,762 | 63,08 | 426,547 |
| 13. | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 3,528 | 16,00 | 56,448 |
| 14. | 27321036460701 | Сетка стальная 2-25-2,0 | kg | 30,380 | 12,00 | 364,560 |
| 15. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,285 | 10,50 | 2,992 |
| 16. | 28112363099001 | Металлоконструкции навеса | kg | 243,410 | 10,92 | 2 658,037 |
| 17. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,456 | 12,00 | 5,472 |
| 18. | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 2,434 | 37,00 | 90,058 |
| 19. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,710 | 0,10 | 0,171 |
| 20. | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 39,200 | 0,10 | 3,920 |
| 21. | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 29,400 | 0,10 | 2,940 |
| 22. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,710 | 0,08 | 0,137 |



| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----|--------|-------|--------------|
| 23. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,029 | 12,00 | 0,348 |
| 24. | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 78,400 | 0,13 | 10,192 |
| 25. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,171 | 19,00 | 3,249 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 5 532 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|--------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,105 | 71,67 | 79,196 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 2,410 | 10,50 | 25,305 |
| 3. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,560 | 139,61 | 78,182 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,623 | 10,50 | 6,542 |
| 5. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,270 | 13,42 | 3,623 |
| 6. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 19,280 | 79,40 | 1 530,832 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 1 723 |

Total:

| | | |
|--------------------------------|----------|--------|
| Прямые затраты | lei | 11 990 |
| Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % | 1 302 |
| Cheltuieli de transport | 4,00 % | 221 |
| Cheltuieli de depozit | 2,00 % | 111 |
| Total.Cheltuieli directe | 100,00 + | 13 624 |
| Cheltuieli de regie | 14,50 % | 1 975 |
| Total | 100,00 + | 15 599 |
| Beneficiu de deviz | 6,00 % | 936 |

Total deviz:

16 535

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

