

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Inspectoratul General al Politiei**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Directia logistica**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie la sectorul de politie nr.5 al IP Balti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Ferestre		
1	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	13,820
		2. Prag Pg-1		
2	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,700
3	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4", dreapta (L=3800mm, H=900mm, 2buc)	m	7,600
4	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,200
		3. Prag Pg-2		
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3	0,480
6	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm (Опалубка из многоразовых щитов)	m2	0,770
7	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона Bc15(B200) классическим способом - крыльцо)	m3	0,660
8	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,240
		4. Acoperis		
9	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Acoperiri cu foi etalbond gr.=4mm)	m2	6,800
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 (Cuprinde: jgheaburi - 7,1m; element de inchidere - 2buc; elemente de legatura - 4buc; coltar exterior - 2buc; coltar interior - 2buc si altele)	m	7,100
11	RpCI19A	Reparatii la jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm (Переустановка существующих желобов - Работу выполнять с строительных столиков)	m	46,100
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.80mm	m	26,400

13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment marca 100, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Заделка сопряжения между стен фасада и стрешинной раствором М100)	m	61,620
14	CD14A1	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata sub 30 cm, fara protectie antifoc (Крепление угловых профилей из жести или оцинкованного листа между стеной и стрешинной кровли)	m	61,620
5. Lucrari finisare fasad				
15	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (Добетонирование стены)	m3	0,924
16	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ROCKWOLL b=100mm	m2	9,240
17	CD14A1	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata sub 30 cm, fara protectie antifoc (Крепление угловых профилей - карниз дворового фасада)	m	10,500
18	RplzD43A	Desfacerea termoizolatiei, executate cu saltele din orice material izolant la valume si suprafite simple (Разборка термоизоляции - откосы)	m2	12,500
19	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala ROCKWOOL b=30mm	m2	12,500
20	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	116,620
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	116,620
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки - цоколь)	m2	14,300
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	22,580
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	116,620
25	CK42B	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, cu fixare la rama incorporata (Установка двери - чердак)	buc	1,000
6. Amenajare				
26	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	75,000

27	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Отмостка дворового фасада)	m3	0,770
28	RpDA23A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Выемка грунта и строймусора для устройства отмостки)	m3	1,540
29	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона Bc15(B200) классическим способом - отмостка)	m3	1,540
30	RpCE33A	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii, cu bitum tip D (Заполнение швов между тротуаром и цоколем здания битумом)	m	7,700
31	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	80,000
32	TsH03B	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren tare (Извлечение грунта и строймусора для газонов под озеленение - гл.вход)	m3	5,500
33	DE09C	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	19,000
34	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100 m2	0,220
35	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare	buc	2,000
36	TsH91B	Instalarea urnelor	buc	2,000
37	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели, при установке готовых панелей - профнастил L=4,0м)	kg	117,000
38	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	4,510
39	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели, при установке готовых панелей - профнастил L=1,0м*h=1,8м)	kg	48,900
40	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,890
41	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строймусора в автотранспорт)	t	16,200
42	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	16,200

Beneficiarului de stat: _____