

**Lucrari de montare a pavajului
pe terenul aferent Centrului
Regional de Resurse pentru
Copii si Tineret #Speranta# din
s. Alexandreni, r-ul Singerei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 268 488,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	541,080	94,60	51 186,17
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,231	94,60	5 887,05
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,220	94,60	1 345,21
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	75,162	94,60	7 110,33
5.	9312040019600	Sapator	h-om	9,321	94,60	881,77
Total manopera						66 410,53

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,485	430,00	1 928,55
2.	1421102200227	Pietris	m3	0,002	430,00	0,86
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,390	430,00	167,70
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,250	1 600,00	3 600,00
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	26,995	430,00	11 607,85
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	70,794	450,00	31 857,30
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	132,600	2,40	318,24
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	720,000	2,40	1 728,00
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 954,950	2,40	11 891,88
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	456,750	0,00	0,00
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,240	1 630,00	10 171,20
12.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	130,650	0,00	0,00
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,000	75,00	675,00
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,528	0,00	0,00
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,390	0,00	0,00

16.	4100126202818	Apa	m3	0,390	0,00	0,00
Total materiale de construcții						73 946,58

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	34,875	120,00	4 185,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,638	335,00	548,73
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,819	120,00	98,28
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,859	350,00	300,65
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,262	350,00	2 891,70
6.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	7,436	450,00	3 346,20
7.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,882	450,00	846,90
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	34,875	200,00	6 975,00
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,983	280,00	1 115,24
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,242	280,00	347,76
Total utilaje de construcții						20 655,46

Total	lei	161 012,57
Contributii sociale	24 %	15 938,53
Transport	10 %	7 394,66
Total		184 345,76
Cheltuieli de regie	14,5 %	26 730,14
Total		211 075,90
Beneficiu	6 %	12 664,55
Total		223 740,45
TVA	20 %	44 748,09

Total deviz: **268 488,54**

Intocmit

SRL Mediax Construct

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)