

Reparatia drumurilor locale s.Gribova, r. Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 518 893,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder k=2	100m2	78,24	75,60 0,00	5 914,80 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Selectiv)	m3	491,60	695,93 69,86	342 118,08 34 342,19

	Total	lei	348 032,88
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	8 242,13
	Total	100,00 +	356 275,01
	Cheltuieli de regie	14,50 %	51 659,88
	Total	100,00 +	407 934,89
	Beneficiu	6,00 %	24 476,09
	Total	100,00 +	432 410,98
	TVA 20%	20,00 %	86 482,20
	Total deviz: Inclusiv salariu		518 893,18 34 342,19

Intocmit

SRL "DrostaI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia drumurilor locale s.Gribova, r. Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 518 893,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	294,96	116,43	34 342,19
Total manopera						34 342,19

Materiale:

1.	1411122201646	Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm	m3	99,795	350,00	34 928,25
2.	1411122201672	Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm	m3	599,26	350,00	209 741,00
3.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	73,74	25,00	1 843,50
Total materiale de construcții						246 512,75

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	30,505	600,00	18 303,00
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	126,833	365,00	46 294,04
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,374	350,00	2 580,90
Total utilaje de construcții						67 177,94

Total	lei	348 032,88
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	8 242,13
Total	100,00 +	356 275,01
Cheltuieli de regie	14,50 %	51 659,88
Total	100,00 +	407 934,89
Beneficiu	6,00 %	24 476,09
Total	100,00 +	432 410,98
TVA 20%	20,00 %	86 482,20

Total deviz:

518 893,1

8

Intocmit

SRL "DrostaI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Reparatia drumurilor locale s.Gribova, r. **Investitor**
Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder k=2	100m2			75,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	600,00	75,60
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Selectiv)	m3			695,93 69,86
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	116,43	69,86
	1411122201646	Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm	m3	0,2030	350,00	71,05
	1411122201672	Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25

APROBAT:

Intocmit

SRL "DrostaI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.