

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat IMSP Centrul de Sănătate Comrat
2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP Centrul de Sănătate Comrat
3. Obiectul achizițiilor *Efectuarea lucrărilor de reparație capitală a spațiilor IMSP Centrului de Sănătate.*

Ремонтные работы здания ОСВ Ферапонтьевка (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Общестроительные работы		
		1.1. Санузел		
		1.1.1. Демонтажные работы		
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка керамики со стен)	m2	6,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,280
	4100126202818	Apa	m3	0,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,099
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит)	m2	2,550
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,994
	4100126202818	Apa	m3	0,128
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,128
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка цементного раствора)	m2	2,550
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,382
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,382
	4100126202818	Apa	m3	0,128
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,102
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950
5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие	buc	1,000

1	2	3	4	5
		фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100
6	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия двери)	m2	1,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,336
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,336
7	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm (Разборка труб из ПВХ непластифицированных, легкого типа (U), диаметр 75-110 мм)	m	1,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,120
8	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм) трубы ппр д20-25 мм	m	5,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,336
Total Демонтажные работы				
		1.1.2. Полы		
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin стяжка т 3 см	m2	2,550
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,255
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33,150
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,107
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,076
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,031
10	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой	m2	2,550

1	2	3	4	5
		поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2 CM) Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,204
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,930
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,071
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,031
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних полов) бетоноконтакт	m2	2,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,076
	2416586105303 6	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,382
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,128
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	2,550
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,805
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,653
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	16,483
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,056
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	51,510
	4100126202818	Apa	m3	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,043
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,161
Total Полы				
		1.1.3. Стены		
13	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	14,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	26,424
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	15,196
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	13,300

1	2	3	4	5
	2710703520285	Profil de suport	m	31,838
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	34,009
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	10,963
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,922
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,266
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	23,879
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	234,302
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,066
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,684
14	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	16,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,786
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	17,349
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	62,931
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,994
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	340,168
	4100126202818	Apa	m3	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,202
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,168
Total Стены				
		1.1.4. Проемы		
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2	1,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,128
	2030112939150 1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare одностворч	m2	1,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,800
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,280
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,960
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032
16	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса откосов ровных, высотой до 4 м)	m2	2,440

1	2	3	4	5
		Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050		
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,192
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,575
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,088
	2710703520285	Profil de suport	m	10,299
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	10,299
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	10,986
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	2,035
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,414
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,215
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	11,108
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	131,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,336
17	CF61Aκ=2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) 2 см Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,964
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,200
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	57,120
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	11,170
	4100126202818	Apa	m3	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,118
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	2,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,110
	4100126202818	Apa	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	2,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,060
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,100

1	2	3	4	5
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100
	2430116103800 к	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici c	kg	0,800
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
Total Проемы				
		1.1.5. Потлок		
21	CK53D	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida fara harpon. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м, площадью до 5 м2 безгарпунным способом при креплении багетов к кирпичным стенам.	m2	2,550
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,052
	2523156720053	Pelicula PVC	m2	2,499
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafone tensionate	m	6,000
	2874115829128	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	buc	0,204
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	44,446
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,196
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,380
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,186
	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,039
Total Потлок				
Total Санузел				
		1.2. Кабинет медицинских отходов		
		1.2.1. Демонтажные работы		
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит)	m2	2,360
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,920

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,920
	4100126202818	Apa	m3	0,118
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,118
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка цементного раствора)	m2	2,360
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,354
	4100126202818	Apa	m3	0,118
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,094
24	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия двери)	m2	1,440
	7422010060100	Timplar	h-om	0,302
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,302
25	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1 1/4"-2")	m	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,140
Total Демонтажные работы				
		1.2.2. Полы		
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin стяжка т 3 см	m2	2,360
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,236
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,099
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,071
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,028
27	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2 CM) Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	2,360

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,189
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,296
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,028
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,014
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних полов) бетоноконтакт	m2	2,360
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,071
	2416586105303 6	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,354
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,118
29	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	2,360
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,596
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,455
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	15,255
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,977
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	47,672
	4100126202818	Apa	m3	0,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,040
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,149
Total Полы				
		1.2.3. Стены		
30	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	14,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	25,690
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	14,773
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	12,930
	2710703520285	Profil de suport	m	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	33,064
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	10,658
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,813
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,231
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	23,215
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	227,793
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,064

1	2	3	4	5
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,665
31	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	16,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,060
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,895
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	61,287
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,785
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	331,280
	4100126202818	Apa	m3	0,033
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,197
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,164
Total Стены				
		1.2.4. Проемы		
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2	1,440
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,051
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,115
	2030112939150 1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare одностворч	m2	1,440
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,760
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,720
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,252
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,864
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,029
33	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса откосов ровных, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	2,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,042
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,533
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,005
	2710703520285	Profil de suport	m	10,130
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	10,130

1	2	3	4	5
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	10,806
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	2,002
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,342
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,211
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	10,926
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	128,921
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,330
34	CF61Ak=2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) 2 см Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,964
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,200
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	57,120
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	11,170
	4100126202818	Apa	m3	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,118
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	2,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,110
	4100126202818	Apa	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	2,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,060
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,100
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100
	2430116103800 к	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici c	kg	0,800
	2681126001472 l	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
Total Проемы				
		1.2.5. Потлок		
38	CK53D	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida fara harpon. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м, площадью до 5 м2 безгарпунным способом при креплении багетов к кирпичным стенам.	m2	2,360
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,676
	2523156720053	Pelicula PVC	m2	2,313
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	6,000
	2874115829128	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	buc	0,189
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	41,135
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,182
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,277
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,172
	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,036
Total Потлок				
Total Кабинет медицинских отходов				
		1.3. Процедурный кабинет		
		1.3.1. Демонтажные работы		
39	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит)	m2	2,430
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,948
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,948
	4100126202818	Apa	m3	0,122
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,122
40	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка цементного раствора)	m2	2,430

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,364
	4100126202818	Apa	m3	0,122
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,097
41	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica (Разборка керамики со стен)	m2	6,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,280
	4100126202818	Apa	m3	0,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,099
42	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,950
43	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия двери)	m2	1,900
	7422010060100	Тимплар	h-om	0,399
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,399
Total Демонтажные работы				
		1.3.2. Полы		
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin стяжка т 3 см	m2	2,430
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,458
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,243
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	31,590
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,102
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,073
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,029
45	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2 CM) Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	2,430
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,972

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,194
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,898
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,068
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,029
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних полов) бетоноконтакт	m2	2,430
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,073
	2416586105303 6	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,364
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,122
47	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	2,430
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,673
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,528
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	15,708
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,006
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	49,086
	4100126202818	Apa	m3	0,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,041
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,153
Total Полы				
		1.3.3. Стены		
48	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	13,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	25,139
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	14,457
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	12,653
	2710703520285	Profil de suport	m	30,291
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	32,356
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	10,430
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	3,731
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,205
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	22,718
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	222,912
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,063
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,651

1	2	3	4	5
49	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	16,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,060
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,895
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	61,287
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,785
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	331,280
	4100126202818	Apa	m3	0,033
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,197
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,164
Total Стены				
		1.3.4. Проемы		
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2	1,900
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,387
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,152
	2030112939150 1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare одностворч	m2	1,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,950
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,332
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,140
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038
51	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса откосов ровных, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	2,610
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,833
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,754
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,443
	2710703520285	Profil de suport	m	11,017
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	11,017
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	11,751

1	2	3	4	5
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	2,177
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,721
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,230
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	11,882
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	140,202
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,359
52	CF61Ak=2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) 2 см Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,610
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,173
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,566
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	74,542
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	11,170
	4100126202818	Apa	m3	0,058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,155
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	2,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,110
	4100126202818	Apa	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	2,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,060
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,100
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100
	2430116103800 к	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici c	kg	0,800
	2681126001472 l	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
Total Проемы				
		1.3.5. Потлок		
56	CK53D	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida fara harpon. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м, площадью до 5 м2 безгарпунным способом при креплении багетов к кирпичным стенам	m2	2,360
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,676
	2523156720053	Película PVC	m2	2,313
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafone tensionate	m	6,000
	2874115829128	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	buc	0,189
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	41,135
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,182
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,277
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,172
	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,036
Total Потлок				
Total Процедурный кабинет				
		1.4. Сантехнические работы		
57	RpSC24B 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,200

1	2	3	4	5
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,040
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,030
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,030
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,030
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,030
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,515
58	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора) с тумбой Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,400
	2622102438000	Lavoar cu tumba	buc	2,040
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,224
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080
59	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора) на пьедестале(без ст-ти) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,400
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,224
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080
60	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,000
61	RpSD36A	Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Установка вентиля с прямой задвижкой, нарезной муфтой, диаметр 1/2"- 3/4") аварийные краны Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	10,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,800
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	10,150
62	RpSA27A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных электроплавлением, в распределительные трубопроводы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)д 20	m	31,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,340
	2521216717050 20	Teava din material plastic	m	31,620
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	1,860
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	4,650
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	7,440
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,620
	3220137315778	Decapant	kg	0,186
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,251
63	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) тройник, отвод,муфта	buc	90,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,500
	2875274110102 20	Piesa de racordare (fiting) ппр д20 мм	buc	90,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,800
	3220137315778	Decapant	kg	0,540
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,350
64	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Крепления для фиксирования стальных или пластиковых водо- и газопроводов, жестко заделанные, диаметр 3/4" мм) клипса д20мм	buc	80,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	26,400
	2875274204040	Клипса д 20	buc	80,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	24,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,096
65	IC38A прим	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena	buc	4,000

1	2	3	4	5
		armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) кран ппр д20 мм		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600
	2875274110102 20к	Кран ппр д20 мм	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
	3220137315778	Decapant	kg	0,024
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,060
66	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,000
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	10,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120
67	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm отвод д50	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,040
	2523156721037 50	Cot, отвод д50	buc	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,048
68	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm тройник д50	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,040
	2523156721037	тройник д50	buc	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,048
69	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380
	2521216720160 110	Teava din material plastic pentru canalizare д110	m	1,030
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015
70	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm троник д110	buc	1,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,340
	2523156721037 110	тройник д110	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015
71	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm отвод д 110	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,340
	2523156721037 1100	овод д110	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015
72	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm переход д 110*50*110	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,340
	2523156721037 1100п11	переход д11050110	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015
Total Сантехнические работы				
		1.5. Транспртировка мусора		
73	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 10 м)	t	4,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,920
74	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	4,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,435
75	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км)	t	4,100
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,141
Total Транспртировка мусора				
Прямые затраты				
Соц страх				
Транспортные расходы				

1	2	3	4	5
Заготовительно складские расходы				
Итого				
Накладные расходы				
Итого				
Плановая прибыль				
Total Общестроительные работы				
		2. Монтажные работы		
76	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv монтаж бойлер 100 л	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,300
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,340
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,000
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300
77	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ нг- -LS- 3 x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	35,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,450
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ нг- LS- 3 x1,5	m	39,655
	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,925
78	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ нг -LS- 3 x2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	41,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,870
	2722103107001 2	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ нг -LS- 3 *2.,5	m	46,453
	2413217300101	Clema de legatura	buc	2,255
79	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - Выключатель двойной	buc	3,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,320
	1111000100020	Intreupator двойной	buc	3,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,015
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,600
80	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)*Автомат вводной	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,720
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
81	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)*Автомат B10A	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,160
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	6,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,015
82	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)*Автомат B 16A	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,440
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010
83	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,860

1	2	3	4	5
	2746167335100	Priza	buc	6,120
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,030
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030
	2051142950700	Dibluri	buc	12,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	12,000
84	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2) Электро щиток на 10 авт Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,430
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,010
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,080
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,040
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,404
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020
Прямые затраты				
Соц страх				
Транспортные расходы				
Заготовительно складские расходы				
Итого				
Накладные расходы				
Итого				
Плановая прибыль				
Total Монтажные работы				
		3. Оборудование		
85		Бойлер 100л	buc	1,000
	Бойлер 100	Бойлер 100 л	buc	1,000
86	Pret furnizor	Электро щиток на 10 авт	buc	1,000
	960000-3592	Электро щиток на 10 авт	buc	1,000
87	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6 -10A	buc	3,000
	221	автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6 -1A	buc	3,000
88	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6 -16A	buc	2,000
	22	автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6 -16A	buc	2,000
89		Автомат УЗО	buc	1,000

1	2	3	4	5
	Автомат УЗО	Автомат УЗО	buc	1,000
Прямые затраты				
Заготовительно складские расходы				
Total Оборудование				

Total deviz:

Inclusiv salariu

Autoritatea contractantă _____

Data 29.07.2026

