

**Reabilitarea termica a blocului
medical institutiei medico-
sanitare publice Spitalul Clinic
din strada Gh.Casu Nr.37.**

mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Termoizolarea si finisarrea soclului		
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	584,5
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS b=100mm	m2	507
3	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixate pe elemente de beton prin intermediul conexpan d5 mm, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	421,2
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Supraton" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	622,90
5	CI21A	Placarea peretilor cu placi din porcelanat: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	622,90
		1.2. Termoizolarea si finisarrea fasadei		
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	5347,5
7	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS 100	m2	3654,4
8	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala MW 30 mm	m2	685,8
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala MW100	m2	1399,7
10	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa la	m	3125

1	2	3	4	5
		ferestre (k-0.5 la sal)		
11	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa la colt cladire (k-0.5 la sal)	m	100,00
12	CK18C	Montarea profilului la rostul de dilatare	m	2 880,00
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 26 cm	m	1023,8
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	5813,1
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culoare bej	m2	3978,1
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culoare albastru	m2	1835
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la glafuri culoare alba	m2	421,10
18	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltime peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	8385
		1.3. Parapet si ingradire		
19	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (balustrada existenta)	kg	4 152,00
20	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (0.05*0.05*3*553.6 m.l.)	m3	4,15
21	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	4,15
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Platbanda 50x3= $(553.6/0.8+1=693*((0.12+0.1)+(0.14+0.1)+(0.16+0.1)))=265$ m.l.+(553.6/0.6+1)*0.88=265+813.12=1079 m.l.*1.2=1294.8 kg	kg	1 294,80
23	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (693*3) Conexpan d5 mm	buc	2 079,00
24	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm prin intermediul niturilor de fixare	m	553,60
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg $553.6/1.5+1=370$ buc.*1.7kg/buc.((0.2*0.12*0.005+2*0.2*0.08*0.003)*7850)	kg	629,00
26	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (1294.8+629)	t	1,923
27	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din	t	1,293

1	2	3	4	5
		profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina		
28	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat 370*2) Conexpan d8 mm	buc	740,00
29	RpCP13D	Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, ornamentale, din otel profilat, fara inlocuirea de material metalic	kg	4 152,00
30	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	276,80
		1.4. Timplarie		
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	50,00
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	976,00
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	50,00
34	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	483,5
35	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	492,00
36	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b-400	m	1 028,60
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 534,40
38	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa la glafurile interioare	m	4 410,00
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1 534,40
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 534,40
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 534,40
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 534,40

Intocmit

(Responsabil tehnic Gutu A.)

(funcția, semnătura)