

**Lucrari de reparatie capitala a  
Blocurilor sanitare in incinta  
Structurii Teritoriale de  
Asistenta Sociala Cahul, str. St.  
cel Mare 110, or.Cahul, nr.c.  
1701112.116. LOT 2**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 44 992,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie 1.1. Reparatia curenta a blocului sanitar in subsol 1.1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/curatirea de var	m2	56,950	23,06 21,84	1 313,46 1 243,92
2	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	12,000	4,78 4,59	57,36 55,08
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	20,81 20,81	62,44 62,44
4	RCsU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	112,19 112,19	224,38 224,38
5	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	1,200	7,88 7,88	9,46 9,46
<b>Total Lucrari de demolare</b>						<b>1 667,10</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 595,28</b>
		<b>1.1.2. Lucrari de reparatie</b>				
6	CF59N	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / corob de acoperire a tevilor	m2	4,800	361,12 177,19	1 733,36 850,50
7	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi , inclusiv tavane	m2	56,950	79,27 61,95	4 514,16 3 527,97
8	RCsP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp/ usa la intrare existenta	m2	1,640	226,41 140,23	371,31 229,98
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,950	69,04 52,03	3 931,82 2 962,87
10	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	8,000	574,11 267,21	4 592,87 2 137,65
11	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	3,000	406,06 21,76	1 218,17 65,27
12	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	2,200	94,60 66,22	208,12 145,68
13	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere	buc	1,000	2 764,21 208,12	2 764,21 208,12

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
14	VA03A	Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 250 - 400 mm si grosimea de 4,0 mm	m2	0,050	2 398,20 1 059,60	119,91 52,98
15	VA13A	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	0,020	1 793,50 851,50	35,87 17,03
16	VA16A	Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	0,012	829,17 551,67	9,95 6,62
17	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc	1,000	551,92 149,47	551,92 149,47
<b>Total Lucrari de reparatie</b>						<b>20 051,67</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 354,14</b>
<b>Total Reparatia curenta a blocului sanitar in subsol</b>						<b>21 718,77</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 949,42</b>
<b>1.2. Reparatia curenta a blocului sanitar et. II</b>						
<b>1.2.1. Lucrari de demolare</b>						
18	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	28,000	1,00 0,96	27,92 26,98
19	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	89,87 89,87	89,87 89,87
<b>Total Lucrari de demolare</b>						<b>117,79</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>116,85</b>
<b>1.2.2. Lucrari de reparatie</b>						
20	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,000	2 764,21	2 764,21

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.			208,12	208,12
21	RpCP37A	Inlocuirea contraramelor din profile de otel sau aluminiu, pentru montarea usilor si ferestrelor din aluminiu, PVC sau lemn, gata confectionate	m2	4,200	1 258,21 85,34	5 284,48 358,43
<b>Total Lucrari de reparatie</b>						<b>8 048,69</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>566,55</b>
<b>Total Reparatie curenta a blocului sanitar et. II</b>						<b>8 166,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>683,40</b>
		Cheltuieli directe	lei			29 885,25
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			3 031,88
		Transportarea materialelor	5,00 %			861,24
		Cheltuieli directe	3,00 %			1 013,36
		Cheltuieli de regie	7,00 %			70,94
		Total	100,00 +			1 084,30
		Beneficiu	3,00 %			32,53
<b>Total Lucrari de constructie</b>						<b>34 895,20</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 632,82</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
22	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	1 096,43 1 092,63	1 096,43 1 092,63
		Cheltuieli directe	lei			1 096,43
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			262,23
		Cheltuieli directe	100,00 +			1 358,66
		Cheltuieli de regie	76,00 %			830,40
		Total	100,00 +			2 189,06
		Beneficiu	3,00 %			65,67
<b>Total Lucrari de montare</b>						<b>2 254,73</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 092,63</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Utilaj</b>				
23	pret de piata	Ventilator de fereastră	buc	1,000	340,00 0,00	340,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			340,00
		Cheltuieli depozitare	1,20 %			4,08
		<b>Total Utilaj</b>				<b>344,08</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>0,00</b>
		Cheltuieli directe	lei			37 494,01
		TVA	20,00 %			7 498,80

**Total deviz:** **44 992,81**  
**Incluziv salariu** **13 725,45**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

**Lucrari de reparatie capitala a Blocurilor sanitare in  
incinta Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala  
Cahul, str. St. cel Mare 110, or.Cahul, nr.c.  
1701112.116. LOT 2**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie 1.1. Reparatia curenta a blocului sanitar in subsol 1.1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/curatirea de var	m2			23,06 21,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
2	RpCP45 A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			4,78 4,59
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	83,00	2,49
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	70,00	2,10
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	27,00	0,02
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	33,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
3	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,81 20,81

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
4	RCsU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			<u>112,19</u> 112,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	70,00	98,00
5	RpSB03 B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			<u>7,88</u> 7,88
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	94,60	7,88
		<b>1.1.2. Lucrari de reparatie</b>				
6	CF59N	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / corob de acoperire a tevilor	m2			<u>361,12</u> 177,19
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,5322	70,00	177,19
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	78,00	81,90
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	31,00	28,48
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	24,00	52,80
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,70
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	3,00	2,27
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,08
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,89
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,70	1,15
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,07
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
7	RpCJ18	Finisaje cu glet pe tencuieli	m2			79,27

1	2	3	4	5	6	7
	A	interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi , inclusiv tavane				61,95
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,6400	94,60	60,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	4,50	15,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	2 700,00	1,42
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	12,00	0,01
8	RCsP32 A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp/ usa la intrare existenta	m2			226,41 140,23
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,5600	83,00	129,56
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	70,00	10,67
	281210630 6055	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesoriile/ existenta	m2	1,0000	0,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,50	1,01
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	53,14
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,52
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	5,00	3,02
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,05
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	12,00	0,22
	294052000 7683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,1200	10,00	1,22
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,04 52,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	243011610	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20

1	2	3	4	5	6	7
	3800					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
10	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2			574,11 <hr/> 267,21
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	236,00	243,08
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,75	35,75
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	4,00	6,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,40
	201040734 3982	Rumegus	kg	0,0500	4,00	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
11	RpEF01 A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			406,06 <hr/> 21,76
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	94,60	21,76

1	2	3	4	5	6	7
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	360,00	378,00
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,30
12	RpSA20 A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial- culturale, avind diametrul de 16 mm	m			94,60 <hr/> 66,22
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	94,60	66,22
	252121671 7050	Teava din material plastic 16mm	m	1,0200	15,00	15,27
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,7000	5,00	3,50
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,4500	5,00	2,25
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	5,00	5,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,45
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	19,00	0,09
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	27,00	0,00
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	20,00	0,82
13	RpSC21 A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 764,21 <hr/> 208,12
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	94,60	208,12
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	2 366,00	2 413,32
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,00	42,84
	252121671 7050	Teava din material plastic 16mm	m	0,6000	15,00	9,15
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
14	VA03A	Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 250 - 400 mm si grosimea de 4,0	m2			2 398,20 <hr/> 1 059,60

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	712920001 1300	Specialist mase plastice	h-om	11,1900	94,60	1 059,60
	251320662 1492	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	buc	0,1420	6,00	1,20
	252315671 8697	Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm	kg	0,1740	166,00	33,20
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11,0000	0,35	3,80
	252315671 7136	Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000	kg	6,7760	166,00	1 128,80
	252315671 7198	Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000	kg	1,0210	166,00	166,00
	246210611 0443	Prenadez 400	kg	0,0600	7,00	0,00
	287411581 9987	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8	buc	11,0000	0,50	5,60
	294060000 3000	Aparat de sudura mase plastice	h-ut	0,0300	20,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,00
15	VA13A	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2			1 793,50 <hr/> 851,50
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	94,60	851,50
	271070370 0340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	22,00	99,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,00	0,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	0,00
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0180	68,00	0,00
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	20,00	10,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	33,00	0,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	28,00	0,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,35	1,50
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	29,00	0,00
	271040360 0502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	15,0000	24,00	360,00
	271040360 0203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	24,00	180,00
	271040360 0409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	12,0000	24,00	288,00
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,35	1,50
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	311050000	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2401					
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,00
16	VA16A	Piesa specială (ramificație), din tablă neagră de 0,5 - 1,5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2			<u>829,17</u> 551,67
	713606001 1900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	5,9600	94,60	551,67
	271070370 0340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	4,5000	22,00	91,67
	241354730 8164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	27,00	0,00
	288111600 1666	Hirtie slef. usc. sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	0,00
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0180	68,00	0,00
	211251733 0399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	20,00	0,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	33,00	0,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	28,00	0,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,35	1,67
	273572590 3453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,1200	29,00	0,00
	271040360 0203	Tablă neagră cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	24,00	180,00
	287412588 1198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	4,0000	0,35	1,67
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,50
	311050000 2401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,00
17	VB27A	Caciula de protecție, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc			<u>551,92</u> 149,47
	713606001 1900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	1,5800	94,60	149,47
	271040370 1978	Banda din oțel T 3 x 25mm	kg	0,4170	22,00	9,68
	271040370 1253	Banda de oțel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	22,00	8,14
	241354730 8164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,9000	27,00	25,65
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	37,00	4,07
	211251733 0399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	20,00	0,80
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	33,00	17,49
	287413584	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,35	2,21

1	2	3	4	5	6	7
	0405					
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	29,00	6,09
	271040360 0203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	24,00	161,28
	271040360 0409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	6,2500	24,00	157,44
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,35	2,21
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,50	3,15
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>1.2. Reparatia curenta a blocului sanitar et. II</b>				
		<b>1.2.1. Lucrari de demolare</b>				
18	RpCP44 B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			1,00 ----- 0,96
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	83,00	0,65
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0025	94,60	0,24
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	70,00	0,07
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	27,00	0,01
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	33,00	0,02
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	1,00	0,00
19	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			89,87 ----- 89,87
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
		<b>1.2.2. Lucrari de reparatie</b>				
20	RpSC21 A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 764,21 ----- 208,12
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	94,60	208,12
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	2 366,00	2 413,32
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,00	42,84

1	2	3	4	5	6	7
	252121671 7050	Teava din material plastic 16mm	m	0,6000	15,00	9,15
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
21	RpCP37 A	Inlocuirea contraramelor din profile de otel sau aluminiu, pentru montarea usilor si ferestrelor din aluminiu, PVC sau lemn, gata confectionate	m2			1 258,21 ----- 85,34
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,8600	83,00	71,34
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	70,00	14,00
	281210630 8616	Contrarama din otel sau aluminiu, gata confectionata	m2	1,0000	1 166,00	1 166,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9500	2,75	2,61
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,00	1,14
	410012620 2818	Apa	m3	0,0007	22,00	0,00
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,50	3,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,11
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
22	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			1 096,43 ----- 1 092,63
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	94,60	1 092,63
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
		<b>3. Utilaj</b>				
23	pret de piata	Ventilator de fereastră	buc			340,00 ----- 0,00
	0 1	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	340,00	340,00

Intocmit

( )

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

( )

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie capitala a  
Blocurilor sanitare in incinta  
Structurii Teritoriale de  
Asistenta Sociala Cahul, str. St.  
cel Mare 110, or.Cahul, nr.c.  
1701112.116. LOT 2**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

**Valoarea de deviz 44 992,81 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,13	94,60	674,50
2.	7129200011300	Specialist mase plastice	h-om	0,56	94,60	52,98
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,88	94,60	1 975,25
4.	7133010012100	İpsosar	h-om	36,45	94,60	3 448,17
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,99	94,60	661,25
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,38	94,60	1 265,75
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,35	94,60	127,71
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,32	94,60	2 962,87
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,07	94,60	6,62
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,75	83,00	560,25
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,80	70,00	1 036,00
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,48	70,00	103,60
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,15	70,00	850,50
<b>Total manopera</b>						<b>13 725,45</b>

### Materiale:

1.	0 1	Ventilator de fereastră	buc	1,00	340,00	340,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,35	480,00	168,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,85	20,00	57,00
4.	2010407343982	Rumegus	kg	0,40	4,00	1,60
5.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	7,92	0,70	5,54
6.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	80,00	3,20
7.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	20,00	1,00
8.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00	28,00	0,00
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,56	33,00	18,48
10.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,00	68,00	0,00
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,97	27,00	26,19
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,83	105,00	87,15
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	22,78	33,00	751,74

14.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,11	37,00	4,07
15.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,42	33,00	13,86
16.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,29	133,00	38,57
17.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,30	4,00	5,20
18.	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,00	7,00	0,00
19.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00	27,00	0,00
20.	2513206621492	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	buc	0,01	6,00	0,06
21.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	3,64	3,00	10,92
22.	2521216717050	Teava din material plastic 16mm	m	3,46	15,00	51,90
23.	2523156717136	Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000	kg	0,34	166,00	56,44
24.	2523156717198	Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000	kg	0,05	166,00	8,30
25.	2523156718697	Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm	kg	0,01	166,00	1,66
26.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,54	5,00	7,70
27.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,99	5,00	4,95
28.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	2,20	5,00	11,00
29.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	11,28	2,00	22,56
30.	2622102438000	Lavoar	buc	2,04	2 366,00	4 826,64
31.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	12,80	4,00	51,20
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	107,99	2,75	296,97
33.	2652102100713	Var pasta	m3	0,03	2 700,00	81,00
34.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	202,75	4,50	912,38
35.	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	8,24	236,00	1 944,64
36.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	5,04	78,00	393,12
37.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	28,48	5,00	142,40
38.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,96	24,00	167,04
39.	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	6,80	24,00	163,20
40.	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	0,30	24,00	7,20
41.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,37	22,00	8,14
42.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,44	22,00	9,68
43.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4,41	31,00	136,71
44.	2710703520285	Profil de suport	m	10,56	24,00	253,44
45.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,14	22,00	3,08
46.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,21	29,00	6,09
47.	2812106306055	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feroneria si accesoriile/ existenta	m2	1,66	0,00	0,00
48.	2812106308616	Contrarama din otel sau aluminiu, gata confectionata	m2	4,20	1 166,00	4 897,20
49.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,13	0,50	0,07
50.	2874115819987	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8	buc	0,55	0,50	0,28
51.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,30	0,50	3,15
52.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,31	0,50	1,66
53.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	25,20	0,50	12,60
54.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	77,71	0,50	38,85
55.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,30	0,35	2,21
56.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,13	0,35	0,05
57.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,98	0,35	2,45
58.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04	65,00	132,60
59.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,04	42,00	85,68
60.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,08	12,00	48,96
61.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	3,15	6,00	18,90
62.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	3,15	360,00	1 134,00
63.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,99	5,00	4,95
64.	3220137315778	Decapant	kg	0,01	19,00	0,19

65.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,66	4,00	6,64
66.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,38	22,00	74,36
67.	4100126202818	Apa	m3	0,00	22,00	0,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>17 564,82</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,01	1,00	0,01
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,34	12,00	4,08
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,57	12,00	6,84
4.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,20	10,00	2,00
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,09	20,00	1,80
6.	2940600003000	Aparat de sudura mase plastice	h-ut	0,00	20,00	0,00
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,39	12,00	4,68
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,10	25,00	2,50
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,23	10,00	2,30
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,36	20,00	7,20
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>31,41</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	37 494,01
TVA	20,00 %	7 498,80

**Total deviz:**

**44 992,81**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)