

Lucrari de reparatie a strazilor din s.Molesti,raionul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 10 391 282,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada Nucarilor. Lucrari de betonare a unei portiuni de drum cu suprafata de 2860 m2				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,65	86,94 0,00	838,95 0,00
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	32,17	1 148,60 0,00	36 950,45 0,00
3	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	214,55	270,56 189,20	58 048,28 40 592,86
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	3 861,00	28,16 2,84	108 737,34 10 957,51
5	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	2 860,00	3,59 3,59	10 281,12 10 281,12
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	2 860,00	349,57 58,65	999 780,21 167 744,72

1	2	3	4	5	6	7
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	864,00	48,28 27,43	41 709,60 23 702,98
8	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	864,00	26,74 10,41	23 099,90 8 990,78
		<i>Total</i>	Lei			1 279 445,85
		Total Strada Nucarilor. Lucrari de betonare a unei portiuni de drum cu suprafata de 2860 m2 Inklusiv salariu				1 279 445,85 262 269,97
		2. Organizarea circulatiei rutiera				
9	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM 2.35 (norma de consum beton-0,076 m3/buc)	buc	4,00	713,51 103,11	2 854,05 412,45
10	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea laturii de 900 mm-B1)	buc	2,00	899,04 41,62	1 798,08 83,24
11	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare de forma circulara cu dimensiunea laturii de 600 mm-C29)	buc	2,00	899,04 41,62	1 798,08 83,24
12	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	37,27	176,66 44,46	6 584,22 1 657,10
		<i>Total</i>	Lei			13 034,43
		Total Organizarea circulatiei rutiera Inklusiv salariu				13 034,43 2 236,03
		3. Drum de ocolire partea de Est a satului Molesti. Lucrari de				

1	2	3	4	5	6	7
		betonare a unei portiuni de drum cu suprafata de 1650 m2				
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,56	86,94 0,00	483,37 0,00
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	18,56	1 148,60 0,00	21 318,00 0,00
15	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	21,99	270,56 189,20	5 949,62 4 160,51
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	2 227,50	28,16 2,84	62 733,09 6 321,65
17	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	1 650,00	3,59 3,59	5 931,42 5 931,42
18	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	1 650,00	349,57 58,65	576 796,28 96 775,80
19	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	498,48	48,27 27,43	24 064,12 13 675,30
20	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	498,48	26,74 10,41	13 327,37 5 187,18
		<i>Total</i>	Lei			710 603,27
		Total Drum de ocolire partea de Est a satului Molesti. Lucrari de betonare a unei portiuni de drum cu suprafata de 1650 m2 Inklusiv salariu				710 603,27 132 051,86
		4. Organizarea circulatiei rutiera				
21	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie	buc	5,00	713,51 103,11	3 567,57 515,57

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din metal, confectionati industrial CKM 2.35 (norma de consum beton-0,076 m3/buc)				
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea laturii de 900 mm-B1)	buc	1,00	899,04 41,62	899,04 41,62
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare de forma patrata cu dimensiunea laturii de 600 mm-B3)	buc	2,00	899,04 41,62	1 798,08 83,24
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare de forma circulara cu dimensiunea laturii de 600 mm-C29)	buc	2,00	899,04 41,62	1 798,08 83,24
25	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	45,07	176,66 44,46	7 962,19 2 003,91
		<i>Total</i>	Lei			16 024,96
		Total Organizarea circulatiei rutiera Inclusiv salariu				16 024,96 2 727,58
		5. Strada Teilor. Lucrari de betonare a unei portiuni de drum cu suprafata de 3080 m2				
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,39	86,94 0,00	903,30 0,00
27	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	34,65	1 148,60 0,00	39 798,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	231,05	270,56 189,20	62 512,88 43 714,66
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	4 158,00	28,16 2,84	117 101,75 11 800,40
30	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	3 080,00	3,59 3,59	11 071,98 11 071,98
31	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	3 080,00	349,57 58,65	1 076 686,38 180 648,16
32	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	930,00	48,28 27,43	44 895,75 25 513,62
33	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	930,00	26,74 10,41	24 864,48 9 677,58
		<i>Total</i>	Lei			1 377 835,51
		Total Strada Teilor. Lucrari de betonare a unei portiuni de drum cu suprafata de 3080 m2 Inklusiv salariu				1 377 835,51 282 426,40
		6. Organizarea circulatiei rutiera				
34	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM 2.35 (norma de consum beton-0,076 m3/buc)	buc	5,00	713,51 103,11	3 567,57 515,57
35	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea laturii de 900 mm-B1)	buc	3,00	899,05 41,63	2 697,14 124,88
36	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata	buc	2,00	899,04 41,62	1 798,08 83,24

1	2	3	4	5	6	7
		plantat (Indicatoare de forma circulara cu dimensiunea laturii de 600 mm-C29)				
37	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	39,88	176,66 44,46	7 045,25 1 773,15
		<i>Total</i>	Lei			15 108,04
		Total Organizarea circulatiei rutiera Inclusiv salariu				15 108,04 2 496,84
		7. Strada Sfintul Nicolae. Lucrari de betonare a unei portiuni de drum cu suprafata de 4950 m2				
38	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,80	86,94 0,00	1 460,59 0,00
39	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	55,94	1 148,60 0,00	64 252,70 0,00
40	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	348,00	270,56 189,20	94 154,88 65 841,60
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	6 682,50	28,16 2,84	188 199,24 18 964,93
42	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	4 950,00	3,59 3,59	17 794,26 17 794,26
43	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	4 950,00	349,57 58,65	1 730 388,82 290 327,40
44	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 495,00	48,28 27,43	72 171,13 41 013,83

1	2	3	4	5	6	7
45	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	1 495,00	26,74 10,41	39 970,32 15 556,97
		<i>Total</i>	Lei			2 208 391,94
		Total Strada Sfintul Nicolae. Lucrari de betonare a unei portiuuni de drum cu suprafata de 4950 m2 Inclusiv salariu				2 208 391,94 449 498,99
		8. Organizarea circulatiei rutiera				
46	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM 2.35 (norma de consum beton-0,076 m3/buc)	buc	15,00	713,51 103,11	10 702,71 1 546,71
47	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea laturii de 900 mm-B1)	buc	9,00	899,04 41,62	8 091,40 374,62
48	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea laturii de 600 mm-A3)	buc	2,00	899,04 41,62	1 798,08 83,24
49	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare de forma patrata cu dimensiunea laturii de 600 mm-B3,B4)	buc	6,00	899,04 41,62	5 394,26 249,74
50	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare de forma circulara cu dimensiunea laturii de 600 mm-C29)	buc	2,00	899,04 41,62	1 798,08 83,24
51	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate	m2	95,42	176,66 44,46	16 857,12 4 242,57

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile				
		<i>Total</i>	Lei			44 641,65
		Total Organizarea circulatiei rutiera Inclusiv salariu				44 641,65 6 580,12
		9. Strada Onofei Baltag. Lucrari de betonare a unei portiuni de drum cu suprafata de 1980 m2				
52	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,68	86,94 0,00	580,75 0,00
53	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	22,27	1 148,60 0,00	25 579,31 0,00
54	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	148,53	270,56 189,20	40 186,29 28 101,88
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	2 673,00	28,16 2,84	75 279,70 7 585,97
56	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	1 980,00	3,59 3,59	7 117,70 7 117,70
57	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	1 980,00	349,57 58,65	692 155,53 116 130,96
58	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	598,00	48,28 27,43	28 868,45 16 405,53
59	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	598,00	26,74 10,41	15 988,13 6 222,79
		<i>Total</i>	Lei			885 755,86

1	2	3	4	5	6	7
		Total Strada Onofei Baltag. Lucrari de betonare a unei portiuni de drum cu suprafata de 1980 m2 Inclusiv salariu				885 755,86 181 564,83
		10. Organizarea circulatiei rutiera				
60	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM 2.35 (norma de consum beton-0,076 m3/buc)	buc	8,00	713,51 103,11	5 708,11 824,91
61	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea laturii de 900 mm-B1)	buc	4,00	899,04 41,62	3 596,18 166,50
62	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare de forma patrata cu dimensiunea laturii de 600 mm-B3,P20, P21)	buc	10,00	899,04 41,62	8 990,44 416,24
63	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	46,75	176,66 44,46	8 258,95 2 078,60
		<i>Total</i>	Lei			26 553,68
		Total Organizarea circulatiei rutiera Inclusiv salariu				26 553,68 3 486,25
		11. Strada Decebal. Lucrari de betonare a unei portiuni de drum cu suprafata de 1705 m2				
64	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,75	86,94 0,00	499,93 0,00
65	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	19,18	1 148,60 0,00	22 030,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
66	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	127,90	270,56 189,20	34 604,62 24 198,68
67	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	2 301,75	28,16 2,84	64 824,19 6 532,37
68	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	1 705,00	3,59 3,59	6 129,13 6 129,13
69	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	1 705,00	349,57 58,65	596 022,82 100 001,66
70	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	515,10	48,27 27,43	24 866,43 14 131,25
71	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	515,10	26,74 10,41	13 771,72 5 360,13
		<i>Total</i>	Lei			762 749,00
		Total Strada Decebal. Lucrari de betonare a unei portiuni de drum cu suprafata de 1705 m2 Inclusiv salariu				762 749,00 156 353,22
		12. Organizarea circulatiei rutiera				
72	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM 2.35 (norma de consum beton-0,076 m3/buc)	buc	7,00	713,51 103,11	4 994,60 721,80
73	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea laturii de 900 mm-B1)	buc	3,00	899,05 41,63	2 697,14 124,88
74	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicatoare de forma	buc	2,00	1 299,04 41,62	2 598,08 83,24

1	2	3	4	5	6	7
		drpunghulara cu dimensiunea laturii de 1500x500 mm-A5b)				
75	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	36,04	176,66 44,46	6 366,89 1 602,41
		<i>Total</i>	Lei			16 656,71
		Total Organizarea circulatiei rutiera Inclusiv salariu				16 656,71 2 532,33

		Total	Lei	7 356 800,90
		Inclusiv salariul	100 %	1 484 224,42
		Fondul social si asigurarea medicala	24 %	356 213,86
		Total		7 713 014,76
		Cheltueli de regie	9 %	694 171,33
		Total		8 407 186,09
		Beneficiu de deviz	3 %	252 215,59
		Total		8 659 401,68
		TVA	20 %	1 731 880,34
		Total deviz: Inclusiv salariu		10 391 282,02 1 484 224,42

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)