



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 45 / 20

de achiziționare a Ascensorului cu Instalare

Cod CPV: 42416100-6

“07” 09 2020

mun. Chişinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
ÎMS “Liftservice”, reprezentată prin Director Ion STANCIU , care acţionează în baza statutului , denumit(a) în continuare <i>Vînzător</i> c/f 1003600126117 din 04.09.2001, pe de o parte,	<u>IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1,</u> reprezentată prin <u>Director Stepan CALANCEA,</u> care acţionează în baza <u>Statutului,</u> denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> <u>1003600152569,</u> pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea Ascensorului cu instalare pentru IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1 din str. S. Lazo, 7, denumit în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip Cererea Ofertelor de Preț nr. **ocds-b3wdp1-MD-1596548780848** din 17.08.2020, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „24” august 2020.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Specificația tehnică;
 - Specificația de preț;
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor și executarea lucrărilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de Specificație.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

a) *Originalele facturilor fiscale;*

b) *Procesul-verbal de recepție a lucrărilor de instalare*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **593 400 (cinci sute nouăzeci și trei de mii patru sutelei, 00 bani) lei MD.**

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

Maximum 30 de zile din data emiterii facturii fiscale și semnării procesului-verbal de recepție.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător dacă:

a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și Specificațiilor și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele

sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile și să efectueze lucrările în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate și condițiile necesare (energie electrică la heblu) pentru executarea lucrărilor de demontare/ instalare în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate și a lucrărilor executate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de livrare stabilite;
- c) Vânzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Vânzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatore a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatore va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vânzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vânzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vânzătorului în termen de 10(zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vânzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vânzătorul este obligat, în termen de 10 (zece) zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este **29 670 lei (douăzeci și nouă de mii șase sute șaptezeci lei 00 bani)**, în cuantum de **5 %** din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de **5 % [indicați procentajul]** din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de **0,1 %** din suma Bunurilor nelivate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de **5 % [indicați procentajul]** din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 20 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de **0,1 % [indicați procentajul]** din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de **5% [indicați procentajul]** din suma totală a prezentului contract

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 2020.

12.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Furnizorul de bunuri: ÎMS "Liftservice"	Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Transnistria, 10 Telefon: 022-47-13-18, fax: 022-47-50-55 e-mail: office@liftservice.md , sca@liftservice.md Cont de decontare: IBAN: MD32ML000000002251929345 Banca: BC Moldindconbank SA, fil. Invest Adresa poștală a băncii: bd. Moscovei, 14/1 Cod: MOLDMD2X329 Cod fiscal: 1003600126117 Cod TVA: 0400040	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. S. Lazo nr. 7 Tel: (022) 24-23-69 ; Fax: (022) 24-16-93 e-mail: scmc1@ms.md Cont de decontare: MD12TRPCBW518430A00358AA Banca: Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1003600152569

14. Semnăturile părților:

Furnizorul de bunuri:	Autoritatea contractantă:
Semnătura autorizată: Director: Ion STANCIU  L.Ș.	Semnătura autorizată: Director: Stepan CALANCEA  

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1596548780848


Denumirea procedurii de achiziție: COP - Ascensor cu instalare pentru IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
1	2	3	4	5	6	7	8
42416100-6	LOT.1 Ascensor cu instalare pentru IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1						
1.1	Lucrări de demontare a ascensorului existent (AS-500) și montare a instalației noi de ascensor (AP-1000)				<i>Conform caietului de sarcini înaintat de Beneficiar</i>	Demontarea ascensorului vechi; montarea ascensorului nou; reglarea ascensorului; măsurări electrice și verificări; proiect de execuție a instalației de ascensor, pregătirea și prezentarea documentelor necesare pentru înregistrarea și darea în exploatare a ascensorului (pașaport tehnic, notificări etc.), conform cerințelor tehnice.	
1.2	Ascensor pentru pasageri 1000 kg la 5 stații – 5 uși de acces (cu permiterea transportării obligatorii a brancardelor)	AP-1000-1.0 la 5 stații	Moldova	„Baslift” SRL	<i>Conform caietului de sarcini înaintat de Beneficiar</i>	Ascensor electric pentru pasageri 1000 kg la 5 stații – 5 uși de acces, cu camera de mecanisme, troliu fără reducător, cu permiterea transportării obligatorii a brancardelor. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. Podul cabinei – inox oglindă, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil decorativ. Dimensiunile cabinei: lățime interioară- 1250 mm,	EN 81-20:2011 HG RM nr. 102 din 20.01.2012

					lungimea- 2200 mm, înălțime- 2150 mm. Podeaua din marmură artificială. Ușile puțului cu dimensiunile 1100x2000 mm din oțel inoxidabil la toate stațiile, înrămirile ușilor din oțel inoxidabil la toate stațiile. Balustrada din oțel inoxidabil, oglindă. Cabina dotată cu oglindă (pe peretele posterior ½). Panou de comandă în cabină cu display LCD, legătură telefonică în cabină GSM. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS pentru evacuarea automata a pasagerilor în caz de pană electrică. Buton de chemare antivandal. Display LCD la fiecare etaj, ventilație forțată în cabină, dispozitiv de limitare a sarcinii cabinei, ușile cabinei echipate cu fotobarier (fotorevers), motor electric cu convertor de frecvență pentru deschiderea ușilor. Viteza de deplasare - 1m/s. Termen de garanție a utilajului – 48 luni (4 ani) de la darea în exploatare. Termen de garanție a lucrărilor – 5 ani de la darea în exploatare	
--	--	--	--	--	---	--

Director

Ion STANCIU




Stepan CALANCEA

Anexa nr. 2
la contractul nr. 46/20 din 07.09.

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1596548780848</u>									
Denumirea procedurii de achiziție: COP - Ascensor cu instalare pentru IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1									
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificația bugetară (IB)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Lucrări de demontare a ascensorului existent (AS-500) și montare a instalației noi de ascensor (AP-1000)	ascensor	1					40 zile calendaristice	MD12TRPCBW/518430A00358AA
1.2	Ascensor pentru pasageri 1000 kg la 5 stații - 5 uși de acces, (cu permiterea transportării obligatorii a brancardelor)	buc.	1	494500,00	593400,00	494500,00	593400,00	40 zile calendaristice	
	Total					494500,00	593400,00		

Director



Ion STANCIU




Stepan CALANCEA

Obiectivul: schimbul ascensorului pentru IMSP SCM de Copii nr.1

Obiectul: ascensor AS 500/5

Devizul local de resurse

Valoarea de deviz 593 400,00 (Lei)

Deviz: demontarea ascensorului AS 500 montarea ascensorului AP 1000 5 statii str. S. Lazo, 7						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7137010011530	Electromecanic	h-om	533,1	18,4	9809,04
2	7137010011530	Electromecanic	h-om	938	25,76	24162,88
Total manopera					33971,92	
Materiale						
1	Ascensor	Ascensor pentru pasageri 1000kg la 5 statii - 5 usi de acces, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor , panou de dirijare cu convertor de frecventa si microprocesor, Podul cabinei executat inox oglinda, peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil decorativ, dimensiunile cabinei latimea interioara1250mm, lungimea 2200mm, inaltimea 2150 mm, Podeaua din marmora artificiala, Usile putului din otel inoxidabil la toate statiile cu dimensiunile 1100*2000 mm, inramarea usilor putului din otel inoxidabil la toate statiile, Balustrada din otel inoxidabil, oglinda, Panou de comanda in cabina cu diplay LCD, legatura telefonica in cabina GSM, Sisitem de aprovizionare cu energie electrica UPS pentru evacuarea automata a pasagerilor in caz de pana electrica, Buton de chemare cu antivandal, Dispay LCD la fiecare etaj, ventilare fortata in cabina, dipozitiv de limitarea a sarcinei cabinei, usile cabinei echipate cu fotobarier(fotorevers), motor electric cu convertor de frecventa pentru deschiderea usilor cabinei, viteza de deplasare 1 m/s	buc	1	351428,02	351428,02
2	Material	proiect de executie a instalatiei de ascensor	buc	1	8333,33	8333,33
Total materiale					359761,35	

Utilaj		
Total utilaj		0
Total		393733,27
Asigurari sociale si medicale	22,50%	7643,68
Total		401376,95
Cheltuieli de regie	76,00%	25818,66
Total		427195,61
Beneficiu de deviz	3,50%	14951,85
TOTAL Deviz faraTVA		442147,46

Deviz: reglarea, masurari electrice ascensorului AP 1000 5 statii str. S. Lazo, 7						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000231	Specialist	h-om	8,2	31,68	259,77
2	20000231	Specialist	h-om	828	33,16	27456,48
Total manopera						27716,25
Materiale						
Total materiale						0
Utilaj						
Total utilaj						0
Total						27716,25
Asigurari sociale si medicale				22,50%		6236,16
Total						33952,41
Cheltuieli de regie				60,00%		16629,75
Total						50582,16
Beneficiu de deviz				3,50%		1770,38
TOTAL Deviz faraTVA						52352,54
Total						494500
TVA				20%		98900
TOTAL Deviz						593400

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor: IMS „Liftservice”

Investitor: IMSP SCA de Copii nr.1

Obiect: Ascensor AS 500 la 5 statii, str. S.Lazo, 7

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Devizul: demontarea ascensorului AS 500 montarea ascensorului AP 1000 5 statii str. S. Lazo, 7						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	MasC0 4A, k=0.5	Demontarea ascensoarelor pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m.	asce nsor			16412,8 16412,8
1.1.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	892	18,4	16412,8
1.2	MasC0 4D1, k=0.5	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 38 m, se adauga sau se scade la norma A.	m			123,28 123,28
1.2.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	6,7	18,4	123,28
1.3	MasC0 4C1, k=0.5	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma A.	1 statie			644 644
1.3.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	35	18,4	644
1.4	MasA0 1C	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m .	asce nsor			43637,44 43637,44
1.4.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	1694	25,76	43637,44
1.5	MasA0 1D2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C .	1 statie			1656,37 1656,37
1.5.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	64,3	25,76	1656,37
1.6	MasA0 1E2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C .	m			342,61 342,61
1.6.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	13,3	25,76	342,61

1.7	Ascensor	Ascensor pentru pasageri 1000kg la 5 statii - 5 usi de acces, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor , panou de dirijare cu convertor de frecventa si microprocesor, Podul cabinei executat inox oglinda, peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil decorativ, dimensiunile cabinei latimea interioara 1250mm, lungimea 2200mm, inaltimea 2150 mm, Podeaua din marmora artificiala, Usile putului din otel inoxidabil la toate statiile cu dimensiunile 1100*2000 mm, inramarea usilor putului din otel inoxidabil la toate statiile, Balustrada din otel inoxidabil, oglinda, Panou de comanda in cabina cu display LCD, legatura telefonica in cabina GSM, Sistem de aprovizionare cu energie electrica UPS pentru evacuarea automata a pasagerilor in caz de pana electrica, Buton de chemare cu antivandal, Display LCD la fiecare etaj, ventilare forata in cabina, dispozitiv de limitarea a sarcinii cabinei, usile cabinei echipate cu fotobarier(fotorevers), motor electric cu convertor de frecventa pentru deschiderea usilor cabinei, viteza de deplasare 1 m/s	buc			351428,02 0
1.8	Materiale	proiect de executie a instalatiei de ascensor	buc			8333,33 0

Devizul: reglarea, masurari electrice ascensorului AP 1000 5 statii str. S. Lazo, 7						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	RD-1140251	Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit pentru 10 statii, capacitate de incarcare pina la 630 kg, viteza de miscare a cabinei 1 m/s	ascensor			30440,88 30440,88
2.1.1	20000231	Specialist	h-om	918	33,16	30440,88
2.2	RD-	Ascensoare cu sistem de comanda cu	1			596,88

	114025 4	dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit in cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-025-01	opri re			596,88
2.2. 1	20000231	Specialist	h-om	18	33,16	596,88
2.3	RD- 111011 1	Dispozitive de legare la pamint - Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 punct e			506,87 506,87
2.3. 1	20000231	Specialist	h-om	16	31,68	506,88
2.4	RD- 111013 1	Dispozitive de legare la pamint - Masurarea impedantei circuitului "faza- nul"	1 recep t de cure			47,52 47,52
2.4. 1	20000231	Specialist	h-om	1,5	31,68	47,52
2.5	RD- 111028 1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			12,67 12,67
2.5. 1	20000231	Specialist	h-om	0,4	31,68	12,67
2.6	RD- 111028 2	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor	1 masu rare			3,17 3,17
2.6. 1	20000231	Specialist	h-om	0,1	31,68	3,17

APROBAT

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiectivul: schimbul ascensorului pentru IMSP SCM de Copii nr.1

Obiectul: ascensor AS 500/5

Deviz local

Valoarea de deviz 593 400,00 (Lei)

Devizul: demontarea ascensorului AS 500 montarea ascensorului AP 1000 5 statii str. S. Lazo, 7						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	MasC04 A, k=0.5	Demontarea ascensoarelor pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m.	ascen sor	1	16412,8 16412,8	16412,8 16412,8
1.2	MasC04 D1, k=0.5	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 38 m, se adauga sau se scade la norma A.	m	-17	123,28 123,28	-2095,76 -2095,76
1.3	MasC04 C1, k=0.5	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma A.	1 statie	-7	644 644	-4508 -4508
1.4	MasA01 C	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m	ascen sor	1	43637,44 43637,44	43637,44 43637,44
1.5	MasA01 D2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C .	1 statie	-7	1656,37 1656,37	-11594,58 -11594,58
1.6	MasA01 E2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C .	m	-23	342,61 342,61	-7879,98 -7879,98
1.7	Ascens	Ascensor pentru pasageri 1000kg la 5	buc	1	351428,02	351428,02

	or	statii - 5 usi de acces, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor , panou de dirijare cu convertor de frecventa si microprocesor, Podul cabinei executat inox oglinda, peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil decorativ, dimensiunile cabinei latimea interioara 1250mm, lungimea 2200mm, inaltimea 2150 mm, Podeaua din marmora artificiala, Usile putului din otel inoxidabil la toate statiile cu dimensiunile 1100*2000 mm, inramarea usilor putului din otel inoxidabil la toate statiile, Balustrada din otel inoxidabil, oglinda, Panou de comanda in cabina cu display LCD, legatura telefonica in cabina GSM, Sistem de aprovizionare cu energie electrica UPS pentru evacuarea automata a pasagerilor in caz de pana electrica, Buton de chemare cu antivandal, Display LCD la fiecare etaj, ventilare forata in cabina, dispozitiv de limitare a sarcinii cabinei, usile cabinei echipate cu fotobarier(fotorevers), motor electric cu convertor de frecventa pentru deschiderea usilor cabinei, viteza de deplasare 1 m/s			0	0
1.8	Material	proiect de executie a instalatiei de ascensor	buc	1	8333,33	8333,33
					0	0

Total ore manopera (ore)		1471,1
Total greutate materiale (tone)		0
Total		393733,27
Asigurari sociale si medicale	22,50%	7643,68
Total		401376,95
Cheltuieli de regie	76,00%	25818,66
Total		427195,61
Beneficiu de deviz	3,50%	14951,85
Total Deviz fara TVA		442147,46

Devizul: reglarea, masurari electrice ascensorului AP 1000 5 statii str. S. Lazo, 7						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	RD-1140251	Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit pentru 10 statii, capacitate de incarcare pina la 630 kg, viteza de miscare a cabinei 1 m/s	ascensor	1	30440,88	30440,88
					30440,88	30440,88

2.2	RD-1140254	Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-025-01	1 oprire	-5	596,88	-2984,4
					596,88	-2984,4
2.3	RD-1110111	Dispozitive de legare la pamint - Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,3	506,87	152,06
					506,87	152,06
2.4	RD-1110131	Dispozitive de legare la pamint - Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de curen	1	47,52	47,52
					47,52	47,52
2.5	RD-1110281	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	4	12,67	50,69
					12,67	50,69
2.6	RD-1110282	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor	1 masurare	3	3,17	9,5
					3,17	9,5

Total ore manopera (ore)	836,2
Total greutate materiale (tone)	0

Total		27716,25
Asigurari sociale si medicale	22,50%	6236,16
Total		33952,41
Cheltuieli de regie	60,00%	16629,75
Total		50582,16
Beneficiu de deviz	3,50%	1770,38

Total Deviz fara TVA	52352,54
----------------------	----------

Total General fara TVA	494500
TVA (20%)	98900
TOTAL GENERAL	593400
Inclusiv salariul	61688,17

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Furnizor: IMS "Liftservice"

Autoritatea contractanta: Spitalul Clinic Municipal de Copii Nr. 1

Obiect: demontarea ascensorului AS 500 montarea ascensorului AP 1000 5 statii str. S. Lazo, 7

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2020-10-15

Valoarea lucrarilor executate 593 400,00 (Lei)

Obiectul: Schimbul ascensor AS 500/5 IMSP SCM de Copii Nr. 1, str. S. Lazo, 7						
Devizul: demontarea ascensorului AS 500 montarea ascensorului AP 1000 5 statii str. S. Lazo, 7						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
17.1.1	MasC04A, k=0.5	Demontarea ascensoarelor pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m.	ascen sor	1	16412,8 16412,8	16412,8 16412,8
17.1.2	MasC04D1 , k=0.5	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 38 m, se adauga sau se scade la norma A.	m	-17	123,28 123,28	-2095,76 -2095,76
17.1.3	MasC04C1 , k=0.5	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma A.	1 statie	-7	644 644	-4508 -4508
17.1.4	MasA01C	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m	ascen sor	1	43637,44 43637,44	43637,44 43637,44
17.1.5	MasA01D2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C .	1 statie	-7	1656,37 1656,37	-11594,58 -11594,58
17.1.6	MasA01E2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C .	m	-23	342,61 342,61	-7879,98 -7879,98
17.	Ascensor	Ascensor pentru pasageri 1000kg la 5	buc	1	351428,02	351428,02

1.7		statii - 5 usi de acces, cu camera de mecanisme, trolu fara reductor , panou de dirijare cu convertor de frecventa si microprocesor, Podul cabinei executat inox oglinda, peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil decorativ, dimensiunile cabinei latimea interioara 1250mm, lungimea 2200mm, inaltimea 2150 mm, Podeaua din marmora artificiala, Usile putului din otel inoxidabil la toate statiile cu dimensiunile 1100*2000 mm, inramarea usilor putului din otel inoxidabil la toate statiile, Balustrada din otel inoxidabil, oglinda, Panou de comanda in cabina cu display LCD, legatura telefonica in cabina GSM, Sistem de aprovizionare cu energie electrica UPS pentru evacuarea automata a pasagerilor in caz de pana electrica, Buton de chemare cu antivandal, Display LCD la fiecare etaj, ventilare forata in cabina, dispozitiv de limitarea a sarcinii cabinei, usile cabinei echipate cu fotobarier(fotorevers), motor electric cu convertor de frecventa pentru deschiderea usilor cabinei, viteza de deplasare 1 m/s			0	0
17.	Material	proiect de executie a instalatiei de	buc	1	8333,33	8333,33
1.8		ascensor			0	0

Total ore manopera (ore)		1471,1
Total greutate materiale (tone)		0
Total		393733,27
Asigurari sociale si medicale	22,50%	7643,68
Total		401376,95
Cheltuieli de regie	76,00%	25818,66
Total		427195,61
Beneficiu de deviz	3,50%	14951,85

Total Deviz fara TVA	442147,46
-----------------------------	------------------

Obiectul: Schimbul ascensor AS 500/5 IMSP SCM de Copii Nr. 1, str. S. Lazo, 7						
Devizul: reglarea, masurari electrice ascensorului AP 1000 5 statii str. S. Lazo, 7						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
17.	RD-	Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit pentru 10 statii, capacitate de incarcare pina la 630 kg, viteza de miscare a cabinei 1 m/s	ascen sor	1	30440,88	30440,88
2.1	1140251				30440,88	30440,88
17.	RD-	Ascensoare cu sistem de comanda cu	1	-5	596,88	-2984,4

2.2	1140254	dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-025-01	oprire		596,88	-2984,4
17. 2.3	RD- 1110111	Dispozitive de legare la pamint - Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 punct e	0,3	506,87 506,87	152,06 152,06
17. 2.4	RD- 1110131	Dispozitive de legare la pamint - Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recep t de	1	47,52 47,52	47,52 47,52
17. 2.5	RD- 1110281	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	4	12,67 12,67	50,69 50,69
17. 2.6	RD- 1110282	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparator	1 masu rare	3	3,17 3,17	9,5 9,5

Total ore manopera (ore)	836,2
Total greutate materiale (tone)	0

Total		27716,25
Asigurari sociale si medicale	22,50%	6236,16
Total		33952,41
Cheltuieli de regie	60,00%	16629,75
Total		50582,16
Beneficiu de deviz	3,50%	1770,38

Total Deviz fara TVA	52352,54
-----------------------------	-----------------

Total General fara TVA	494500
TVA (20%)	98900
TOTAL GENERAL	593400
Inclusiv salariul	61688,17

Furnizor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Autoritatea contractanta:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

