

**Turn din structura metalica
pentru comunicatii prin
radioreleu, amplasat in
extravilanul satului Troitcoe, r.
Cimislia.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1
Retele electrice 0.4kV

Valoarea de deviz 455 717.65 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol 1. Lucrari de constructii				
1	TsA16A2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor cu obstacol	m3	136.0000	55.724 55.724	7 578.491 7 578.491
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	103.1000	51.913 50.993	5 352.220 5 257.368
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0.0110	98 457.727 6 991.818	1 083.035 76.910
4	4-4	Caramida	buc	1 480.0000	3.500 0.000	5 180.000 0.000
5	5-5	Nisip	m3	32.8200	230.500 0.000	7 565.010 0.000
6	6-6	Vopsea	kg	5.5000	35.500 0.000	195.250 0.000
		<i>Total</i>	Lei			26 954.006

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea medicala</i>	24 %			3 099.065
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.5 %			4 357.695
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			702.062
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			702.256
		Total Capitol 1. Lucrari de constructii Inclusiv salariu				35 815.084 12 912.769
		2. Capitol 2. Lucrari de montare				
7	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	3.8500	2 886.231 342.231	11 111.988 1 317.588
8	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	3.8500	3 342.539 348.539	12 868.776 1 341.876
9	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	3.8500	1 418.178 720.209	5 459.987 2 772.805
10	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	3.8500	1 548.837 809.578	5 963.021 3 116.875
11	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5.1500	1 037.572 384.812	5 343.498 1 981.784
12	12-12	Cablu blindat CYABY 4x35	m	385.0000	450.850 0.000	173 577.250 0.000
13	13-13	Cablu VVG 3x2.5	m	20.0000	17.600 0.000	352.000 0.000
14	14-14	Cablu VVG 3x1.5	m	15.0000	14.500 0.000	217.500 0.000
15	15-15	Cablu VVG FRLS 3x1.5	m	5.0000	18.200 0.000	91.000 0.000
16	16-16	Cablu VVG FRLS 4x1.5	m	5.0000	22.600 0.000	113.000 0.000
17	17-17	Cablu blindat CYABY 3x2.5	m	50.0000	119.550 0.000	5 977.500 0.000
18	18-18	Cablu VVG 5x10	m	25.0000	129.000 0.000	3 225.000 0.000
19	19-19	Cablu PV 1*6	m	5.0000	12.870 0.000	64.350 0.000

1	2	3	4	5	6	7
20	20-20	Cablu PV 1*10	m	5.0000	15.900 0.000	79.500 0.000
21	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	3.8500	8 440.302 1 824.179	32 495.161 7 023.089
22	22-22	Jgheab metalic neperforat inclusiv capac 100x50	m	10.0000	170.000 0.000	1 700.000 0.000
23	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 BZUM TF -02-100	buc	1.0000	955.431 183.469	955.431 183.469
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, III PH-24	buc	1.0000	261.756 124.591	261.756 124.591
25	25-25	Clipse de fixare banda de otel 40x4	buc	30.0000	30.200 0.000	906.000 0.000
26	26-26	Clipse din metal	buc	30.0000	2.500 0.000	75.000 0.000
27	27-27	Otel rotund d10	m	15.0000	26.200 0.000	393.000 0.000
28	28-28	Otel rotund d20	m	30.0000	55.100 0.000	1 653.000 0.000
29	29-29	Fisie de otel 40x4	m	30.0000	45.700 0.000	1 371.000 0.000
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/25A	buc	1.0000	254.493 82.009	254.493 82.009
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/20A	buc	1.0000	254.493 82.009	254.493 82.009
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/10A	buc	2.0000	254.493 82.009	508.985 164.018
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/6A	buc	1.0000	254.493 82.009	254.493 82.009
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/C10A 2P	buc	2.0000	254.493 82.009	508.985 164.018
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	3.0000	254.492 82.009	763.477 246.028

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, DNPA VIGI/2P/B6A				
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/B10A	buc	1.0000	254.493 82.009	254.493 82.009
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C3A	buc	1.0000	254.493 82.009	254.493 82.009
38	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-63A	buc	1.0000	370.380 147.722	370.380 147.722
39	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-40A	buc	1.0000	370.380 147.722	370.380 147.722
40	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-32A	buc	1.0000	370.380 147.722	370.380 147.722
41	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1.0000	51.736 45.736	51.736 45.736
42	42-42	Manusa termotractabila cinci iesiri	buc	6.0000	242.000 0.000	1 452.000 0.000
43	08-02-411-1	Tub termoretractabil d16mm	100 m	0.1000	4 920.300 1 824.180	492.030 182.418
44	44-44	Sina N/PE	buc	4.0000	50.550 0.000	202.200 0.000
45	45-45	Diblu 6x40	buc	30.0000	0.700 0.000	21.000 0.000
46	46-46	Diblu 6x120	buc	170.0000	1.500 0.000	255.000 0.000
47	47-47	Profil forma S	m	10.0000	37.500 0.000	375.000 0.000
48	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0.0100	2 738.700 2 307.800	27.387 23.078
49	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0.0100	2 529.500 2 076.500	25.295 20.765
50	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,	100 buc	0.0200	99 245.950 14 246.450	1 984.919 284.929

1	2	3	4	5	6	7
		/Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-40, 3200Lm, 32W, 640x640x75mm (de creat resursa)				
51	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, /Corp de iluminat cu lampi LED de balizaj tip A simplu IP-66 1.5W, 70x140 mm (de creat resursa)	100 buc	0.0100	554 246.000 14 246.500	5 542.460 142.465
52	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, /Corp de iluminat cu lampi LED de balizaj tip A simplu IP-66 1.5W, 390x144 mm (de creat resursa)	100 buc	0.0100	609 246.000 14 246.500	6 092.460 142.465
53	53-53	Cutie de distributie 75x75	buc	2.0000	27.050 0.000	54.100 0.000
54	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE IP 54	100 buc	0.0700	22 369.186 4 000.571	1 565.843 280.040
55	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.Пластиковый канал в асортименте 20x25	100 m	0.1500	19 003.567 856.367	2 850.535 128.455
56	56-56	Banda	m	25.0000	12.500 0.000	312.500 0.000
57	57-57	Cleme p-u banda de montare	buc	25.0000	3.500 0.000	87.500 0.000
58	58-58	Clema forbox 6mm2	buc	20.0000	27.000 0.000	540.000 0.000
59	59-59	Clema CA 1500	buc	4.0000	65.000 0.000	260.000 0.000
60	60-60	Clema KZ 2x95	buc	4.0000	72.000 0.000	288.000 0.000
61	61-61	Diblu ancher 16x14x2	buc	1.0000	21.100 0.000	21.100 0.000
		<i>Total</i>	Lei			290 920.835
		<i>Asigurarea medicala</i>	24 %			4 929.529
		<i>Cheltuieli de regie</i>	46 %			9 448.263
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			11 826.638

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			6 342.506
		Total Capitol 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				323 467.771 20 539.703
		3. Capitol 3. Utilaj				
62	62-62	Dulap BZUM-TF-02-100	buc	1.0000	5 560.000 0.000	5 560.000 0.000
63	63-63	Descarcator OPI-C-1C 4P	buc	1.0000	2 385.000 0.000	2 385.000 0.000
64	64-64	Automat IC60N/3P/25A	buc	1.0000	382.000 0.000	382.000 0.000
65	65-65	Automat IC60N/3P/20A	buc	1.0000	382.000 0.000	382.000 0.000
66	66-66	Automat IC60N/3P/C10A	buc	2.0000	382.000 0.000	764.000 0.000
67	67-67	Automat IC60N/3P/C6A	buc	1.0000	382.000 0.000	382.000 0.000
68	68-68	Intrerupator automat DNPA VIGI/C10A 2P	buc	2.0000	779.000 0.000	1 558.000 0.000
69	69-69	Intrerupator automat DNPA VIGI/2P B6A	buc	3.0000	599.000 0.000	1 797.000 0.000
70	70-70	Intrerupator automat DNPA VIGI/2P B10A	buc	1.0000	780.000 0.000	780.000 0.000
71	71-71	Intrerupator automat DNPA VIGI/2P C3A	buc	1.0000	779.000 0.000	779.000 0.000
72	72-72	Contor electric AMT B1x-Fx	buc	1.0000	5 500.000 0.000	5 500.000 0.000
		<i>Total</i>	Lei			20 269.000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.05 %			212.825
		Total Capitol 3. Utilaj Inclusiv salariu				20 481.825

		Total	Lei			379 764.71
		TVA	20 %			75 952.94
		Total deviz: Inclusiv salariu				455 717.65 33 452.51

Intocmit

"S&T MOLD" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)