

**Turn din structura metalica
pentru comunicatii prin
radioreleu, amplasat in satul
Valea Perjei, r. Taraclia, pe
terenul cu nr. cad. 8729302.414**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Sistema de supraveghere video

Valoarea de deviz 157 610,66 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-001-10	Utilaj centrala: Videoregistrastor autonom 24 can. NRV 24-ch	buc	1,0000	298,072 298,072	298,072 298,072
2	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Hard disk 4Tb, 7200rpm, 64MB, SATA 3.0	buc	2,0000	420,560 420,560	841,120 841,120
3	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera IP 6 MP, PoE DC12V	buc	8,0000	1 146,026 1 146,026	9 168,208 9 168,208
4	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (Cablu FTP OUT cat 5E)	100 m	2,0500	2 886,500 1 950,347	5 917,325 3 998,211
5		Cablu FTP OUT cat 5E 4x2x1/0.48CU	m	205,0000	8,670 0,000	1 777,350 0,000
6	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	8,0000	210,280 210,280	1 682,240 1 682,240
7		Box plastic mic 100x100 PT-100	buc	8,0000	63,700 0,000	509,600 0,000
8	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 10x22	100 m	0,1000	1 105,470 856,370	110,547 85,637
9	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 45x22	100 m	0,6000	1 107,065 856,365	664,239 513,819

1	2	3	4	5	6	7
10	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza / Conector RJ-45	buc	8,0000	52,570 52,570	420,560 420,560
11		Conector RJ-45	buc	8,0000	26,100 0,000	208,800 0,000
12	pret de piata	Cronstein	buc	8,0000	20,000 0,000	160,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			21 758,061
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			4 081,888
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			231,126
		<i>Total</i>				26 071,075
		<i>Cheltuieli de regie</i>	46 %			7 823,619
		<i>Total</i>				33 894,694
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			677,894
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				34 572,588 17 007,867
		2. Utilaj				
13		Videoregistrastor autonom 24 can. NRV 24-ch	buc	1,0000	96 964,190 0,000	96 964,190 0,000
14		Hard disk 4Tb, 7200rpm, 64MB, SATA 3.0	buc	2,0000	3 647,700 0,000	7 295,400 0,000
15		Camera IP 6 MP, PoE DC12V	buc	8,0000	2 187,500 0,000	17 500,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			121 759,590
		<i>Cheltuieli de achizitionare</i>	1,05 %			1 278,476
		Total Utilaj Inclusiv salariu				123 038,066

		Total	Lei			157 610,66
		Total deviz: Inclusiv salariu				157 610,66 17 007,87

Intocmit

"S&T MOLD" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

**Turn din structura metalica
pentru comunicatii prin
radioreleu, amplasat in satul
Valea Perjei, r. Taraclia, pe
terenul cu nr. cad. 8729302.414**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Sistema de supraveghere video**

Valoarea de deviz 157 610,66 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	323,5280	52,57	17 007,867
		Total manopera				17 007,87

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,7000	43,50	30,450
2.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	75,6450	25,37	1 919,114
3.	11224334	Cablu FTP OUT cat 5E 4x2x1/0.48CU	m	205,0000	8,67	1 777,350
4.	33110-02333	Canale din masa plastica (complet) 10x22	m	0,1000	23,20	2,320
5.	3313111	Box plastic mic 100x100 PT-100	buc	8,0000	63,70	509,600
6.	343110-02333	Canale din masa plastica (complet) 45x22	m	0,6000	24,80	14,880
7.	44333	Conector RJ-45	buc	8,0000	26,10	208,800
8.	44499922	Camera IP 6 MP, PoE DC12V	buc	8,0000	2 187,50	17 500,000
9.	44994488	Videoregistrastor autonom 24 can. NRV 24-ch	buc	1,0000	96 964,19	96 964,190
10.	535622460	Hard disk 4Tb, 7200rpm, 64MB, SATA 3.0	buc	2,0000	3 647,70	7 295,400
11.	770993765	Cronstein	buc	8,0000	20,00	160,000
		Total materiale de construcții				126 382,10

Utilaje de construcții:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	4,2560	15,00	63,840
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,2560	15,00	63,840
		Total utilaje de construcții				127,68

Total	Lei	157 610,6 6
Total deviz:		157 610,6 6

Intocmit	<div>"S&T MOLD" S.R.L.</div> <div>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</div>
Verificat	<div>Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI</div> <div>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</div>

**Obiect Turn din structura metalica pentru
comunicatii prin radioreleu, amplasat in satul
Valea Perjei, r. Taraclia, pe terenul cu nr. cad.
8729302.414**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei
de Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-001-10	Utilaj centrala: Videoregistrastor autonom 24 can. NRV 24-ch	buc			298,072
	1	Muncitor	h-om	5,6700	52,57	298,07
2	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Hard disk 4Tb, 7200rpm, 64MB, SATA 3.0	buc			420,560
	1	Muncitor	h-om	8,0000	52,57	420,56
3	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera IP 6 MP, PoE DC12V	buc			1 146,026
	1	Muncitor	h-om	21,8000	52,57	1 146,03
4	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (Cablu FTP OUT cat 5E)	100 m			2 886,500
	1	Muncitor	h-om	37,1000	52,57	1 950,35
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	25,37	936,15
5		Cablu FTP OUT cat 5E 4x2x1/0.48CU	m			8,670
	11224334	Cablu FTP OUT cat 5E 4x2x1/0.48CU	m	1,0000	8,67	8,67
6	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			210,280
	1	Muncitor	h-om	4,0000	52,57	210,28
7		Box plastic mic 100x100 PT-100	buc			63,700
	3313111	Box plastic mic 100x100 PT-100	buc	1,0000	63,70	63,70
8	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 10x22	100 m			1 105,470
	1	Muncitor	h-om	16,2900	52,57	856,37
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	43,50	43,50
	33110-02333	Canale din masa plastica (complet) 10x22	m	1,0000	23,20	23,20
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	15,00	91,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	15,00	91,20
9	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 45x22	100 m			1 107,065
	1	Muncitor	h-om	16,2900	52,57	856,37
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	43,50	43,50
	343110-02333	Canale din masa plastica (complet) 45x22	m	1,0000	24,80	24,80
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	15,00	91,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	15,00	91,20
10	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza / Conector RJ-45	buc			52,570
	1	Muncitor	h-om	1,0000	52,57	52,57
11		Conector RJ-45	buc			26,100
	44333	Conector RJ-45	buc	1,0000	26,10	26,10

1	2	3	4	5	6	7
12	pret de piata	Cronstein	buc			20,000 0,000
	770993765	Cronstein	buc	1,0000	20,00	20,00
		2. Utilaj				
13		Videoregistrastor autonom 24 can. NRV 24-ch	buc			96 964,190 0,000
	44994488	Videoregistrastor autonom 24 can. NRV 24-ch	buc	1,0000	96 964,19	96 964,19
14		Hard disk 4Tb, 7200rpm, 64MB, SATA 3.0	buc			3 647,700 0,000
	535622460	Hard disk 4Tb, 7200rpm, 64MB, SATA 3.0	buc	1,0000	3 647,70	3 647,70
15		Camera IP 6 MP, PoE DC12V	buc			2 187,500 0,000
	44499922	Camera IP 6 MP, PoE DC12V	buc	1,0000	2 187,50	2 187,50

APROBAT:

Intocmit
"S&T MOLD" S.R.L.

Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.