

**Echipament pentru comunicatii
prin radioreleu amplasat pe
trunul metalic existent, locatia
Abaclia Orange**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Constructii din metal (Marca CM)

Valoarea de deviz 3 055,878 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Suporti metalic antena si paragheata				
1	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t	0,0700	35 496,79 3 944,26	2 484,775 276,098
2	CN28B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Vopsea alb si rosu dupa culoarea sectiilor	t	0,0700	1 488,23 152,46	104,176 10,672
		<i>Total</i>	lei			2 588,951
		Total Suporti metalic antena si paragheata Inclusiv salariu				2 588,951 286,770

		Total	lei	2 588,951
		Asigurari sociale	24 %	68,825

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transportare	5 %			103,476
		Total				2 761,252
		Cheltuieli de regie	8,5 %			234,706
		Total				2 995,958
		Beneficiu de deviz	2 %			59,920
		3 055,878				
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				286,770

Intocmit

"S&T MOLD" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Echipament pentru comunicatii
prin radioreleu amplasat pe
trunul metalic existent, locatia
Abaclia Orange**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Constructii din metal (Marca CM)**

Valoarea de deviz 3 055,878 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,203	52,57	10,672
2.	7212030022700	Sudor	h-om	0,263	52,57	13,826
3.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,263	52,57	13,826
4.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,463	52,57	234,620
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,263	52,57	13,826
		Total manopera				286,770

Materiale:

1.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,417	19,22	8,015
2.	23201162007573	Diluant	l	0,077	34,88	2,686
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,035	18,60	0,651
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,025	25,50	0,638
5.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,784	95,60	74,950
6.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	70,000	28,30	1 981,000
7.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,018	46,90	0,844
8.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,350	0,70	0,245
9.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,350	0,70	0,245
10.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,350	0,70	0,245
		Total materiale de construcții				2 069,519

Utilaje de construcții:

1.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,112	70,12	7,853
2.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,018	64,40	1,159
3.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,630	355,00	223,650
		Total utilaje de construcții				232,662

Total	lei	2 588,951
Asigurari sociale	24 %	68,825

Cheltuieli de transportare	5 %	103,476
Total		2 761,252
Cheltuieli de regie	8,5 %	234,706
Total		2 995,958
Beneficiu de deviz	2 %	59,920
Total deviz:		3 055,878

Intocmit

"S&T MOLD" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Echipament pentru comunicatii prin radioreleu amplasat pe trunul metalic existent, locatia Abaclia Orange

Investitor Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Suporti metalic antena si paragheata				
1	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t			35 496,79 3 944,26
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,7500	52,57	3 351,71
	7212030022700	Sudor	h-om	3,7500	52,57	197,51
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500	52,57	197,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	52,57	197,51
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	28,30	28 300,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500	46,90	12,06
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,70	3,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,70	3,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,70	3,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	25,50	9,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	18,60	9,30
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500	64,40	16,56
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,0000	355,00	3 195,00
2	CN28B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Vopsea alb si rosu dupa culoarea sectiilor	t			1 488,23 152,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,9000	52,57	152,46
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	95,60	1 070,71
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,9500	19,22	114,50
	23201162007573	Diluant	l	1,1000	34,88	38,37
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,6000	70,12	112,19

APROBAT:

Intocmit
"S&T MOLD" S.R.L.

Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.