

**Echipament pentru comunicatii
prin radioreleu, amplasat pe
cladirea din str. Nikolai Gogol
11, or. Basarabeasca, r.
Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Ventilare

Valoarea de deviz 18 470,47 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-----------|-----------------------------------|---|------|--|--|------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| 1 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 1,0000 | 1 242,408 183,995 | 1 242,408 183,995 |
| 2 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw | buc | 1,0000 | 811,523 752,277 | 811,523 752,277 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 053,931 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24 % | | | 224,705 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 5 % | | | 55,238 |
| | | <i>Total</i> | | | | 2 333,874 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 46 % | | | 430,685 |
| | | <i>Total</i> | | | | 2 764,559 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 2 % | | | 55,292 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 2 819,851 936,272 |
| | | 2. Utilaj | | | | |
| 3 | pret de | Climatizator Mitsubishi | buc | 1,0000 | 15 183,330 | 15 183,330 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|--|--------|--------|---------|-------------------|
| | piata | SRK40HG (indoor bloc si outdoor bloc in complet) | | | 0,000 | 0,000 |
| 4 | pret de piata | Ventilator RUCK RS 125 | buc | 1,0000 | 304,660 | 304,660 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 15 487,990 |
| | | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i> | 1,05 % | | | 162,624 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 15 650,614 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|--|--|------------------|
| | | Total | Lei | | | 18 470,47 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 18 470,47 |
| | | | | | | 936,28 |

Intocmit

"S&T MOLD" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Echipament pentru comunicatii
prin radioreleu, amplasat pe
cladirea din str. Nikolai Gogol
11, or. Basarabeasca, r.
Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Ventilare**

Valoarea de deviz 18 470,47 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-5: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 17,8100 | 52,57 | 936,272 |
| | | Total manopera | | | | 936,28 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|-----|---------|-----------|------------------|
| 1. | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,7500 | 0,20 | 3,150 |
| 2. | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2100 | 12,00 | 2,520 |
| 3. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2625 | 17,50 | 4,594 |
| 4. | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9450 | 181,30 | 171,328 |
| 5. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,3675 | 25,00 | 9,188 |
| 6. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2100 | 36,00 | 7,560 |
| 7. | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5250 | 11,20 | 5,880 |
| 8. | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,1000 | 7,30 | 15,330 |
| 9. | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,5000 | 21,00 | 220,500 |
| 10. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1575 | 23,77 | 3,744 |
| 11. | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,2500 | 60,10 | 315,525 |
| 12. | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,2500 | 32,70 | 171,675 |
| 13. | 2811236305075 | Console | kg | 5,2500 | 28,30 | 148,575 |
| 14. | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 25,2000 | 0,60 | 15,120 |
| 15. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 25,2000 | 0,40 | 10,080 |
| 16. | 411 | Climatizator Mitsubishi SRK40HG (indoor bloc si outdoor bloc in complet) | buc | 1,0000 | 15 183,33 | 15 183,330 |
| 17. | 412 | Ventilator RUCK RS 125 | buc | 1,0000 | 304,66 | 304,660 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 16 592,76 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|-------------------------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 | 15,00 | 5,250 |
| 2. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 | 15,00 | 1,200 |
| 3. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 | 64,40 | 6,440 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 12,89 |

| | | |
|-------|-----|-----------|
| Total | Lei | 18 470,47 |
|-------|-----|-----------|

Total deviz:

18 470,47

| | |
|-----------|--|
| Intocmit | <div>"S&T MOLD" S.R.L.<div>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</div></div> |
| Verificat | <div>Inspectoratul General al Poliției de Frontiera al MAI<div>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</div></div> |

Obiect Echipament pentru comunicatii prin radioreleu, amplasat pe cladirea din str. Nikolai Gogol 11, or. Basarabeasca, r. Basarabeasca

Investitor Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| 1 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | | | 1 242,408 183,995 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 | 52,57 | 184,00 |
| | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 | 28,30 | 148,57 |
| | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 | 11,20 | 5,88 |
| | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 | 7,30 | 15,33 |
| | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc insumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 | 21,00 | 220,50 |
| | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 | 0,20 | 3,15 |
| | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 | 60,10 | 315,52 |
| | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 | 32,70 | 171,68 |
| | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 | 181,30 | 171,33 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 | 15,00 | 5,25 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 | 15,00 | 1,20 |
| 2 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw | buc | | | 811,523 752,277 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,3100 | 52,57 | 752,28 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 | 25,00 | 9,19 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 | 36,00 | 7,56 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2500 | 17,50 | 4,59 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 24,0000 | 0,40 | 10,08 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 | 23,77 | 3,74 |
| | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 | 12,00 | 2,52 |
| | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,0000 | 0,60 | 15,12 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 | 64,40 | 6,44 |
| | | 2. Utilaj | | | | |
| 3 | pret de piata | Climatizator Mitsubishi SRK40HG (indoor bloc si outdoor bloc in complet) | buc | | | 15 183,330 0,000 |
| | 411 | Climatizator Mitsubishi SRK40HG (indoor bloc si outdoor bloc in complet) | buc | 1,0000 | 15 183,33 | 15 183,33 |
| 4 | pret de piata | Ventilator RUCK RS 125 | buc | | | 304,660 0,000 |
| | 412 | Ventilator RUCK RS 125 | buc | 1,0000 | 304,66 | 304,66 |

APROBAT:

Intocmit
"S&T MOLD" S.R.L.

Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.