

**Turn din structura metalica
pentru comunicatii prin
radioreleu, amplasat in
extravilanul satului Troitcoe, r.
Cimislia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1
Amenajarea teritoriului PG**

Valoarea de deviz 77 413,16 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Scoaterea solului fertil)	100 m3	0,6500	932,422 0,000	606,074 0,000
2	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,6500	1 095,766 0,000	712,248 0,000
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,3000	9,463 9,463	21,764 21,764
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa	100 m3	0,0230	1 363,261 158,870	31,355 3,654

1	2	3	4	5	6	7
		compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv				
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	43,4700	32,860 0,000	1 428,418 0,000
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta pentru inverzirea teritoriului	t	18,9000	23,560 0,000	445,284 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 245,143
		Total Terasamente Inclusiv salariu				3 245,143 25,418
		2. Drum din piatra sparta				
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP.100.200.8 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	23,0000	142,817 31,016	3 284,787 713,375
8	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum	m2	27,5000	29,173 2,103	802,250 57,827
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,3500	522,926 47,313	2 274,728 205,812
10	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,3000	2 043,692 167,698	2 656,799 218,008
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=50 mm	m3	0,8000	602,877 52,044	482,302 41,635
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=150 mm	m3	0,9000	602,878 52,044	542,590 46,840
		<i>Total</i>	Lei			10 043,456
		Total Drum din piatra sparta Inclusiv salariu				10 043,456 1 283,497
		3. Imprejmui				
13	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren	m3	12,2400	69,392 69,392	849,363 849,363

1	2	3	4	5	6	7
		mijlociu				
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0400	1 396,300 463,675	55,852 18,547
15	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	5,9000	481,132 89,369	2 838,679 527,277
16	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	32,7600	21,715 2,261	711,384 74,055
17	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	105,0000	23,607 3,259	2 478,688 342,231
18	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,5300	1 132,613 270,736	600,285 143,490
19	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,3100	1 437,860 433,703	3 321,456 1 001,853
20	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard tip EURO Gard d 5mm zincata 2,5*1,85 fixata pe stilpi din otel din teava patrata 60x60x3,5 mm (5,63 kg/m) L=2000 mm, montati la 2,5 m distanta interax prin betonare in bordura	m	45,0000	494,388 57,827	22 247,471 2 602,215
21	CO05A3	Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 630mm, cu 3 rinduri orizontale de	m	45,0000	127,950 44,685	5 757,736 2 010,803

1	2	3	4	5	6	7
		sirma ghimpata.. Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma ghimpata.				
22	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite	m2	7,4000	1 759,718 89,895	13 021,914 665,220
		<i>Total</i>	Lei			51 882,828
		Total Imprejmuiiri Inclusiv salariu				51 882,828 8 235,054

		Total	Lei	65 171,40
		Asigurarea sociala	24 %	2 290,55
		Cheltuieli de transportare	5 %	2 487,59
		Total		69 949,54
		Cheltuieli de regie	8,5 %	5 945,72
		Total		75 895,26
		Beneficiu de deviz	2 %	1 517,90
		77 413,16		
		Total deviz: Inclusiv salariu		9 543,97

Intocmit

"S&T MOLD" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Turn din structura metalica
pentru comunicatii prin
radioreleu, amplasat in
extravilanul satului Troitcoe, r.
Cimislia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1
Amenajarea teritoriului PG**

Valoarea de deviz 77 413,16 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	20,6510	52,57	1 085,623
2.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,2750	52,57	14,457
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,6037	52,57	399,726
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	41,4000	52,57	2 176,398
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	27,0000	52,57	1 419,390
6.	7129020012800	Pavator	h-om	10,1200	52,57	532,008
7.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,8250	52,57	43,370
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3320	52,57	70,023
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,4060	52,57	73,913
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,1040	52,57	373,457
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,0411	52,57	1 368,982
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,7930	52,57	1 303,370
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1470	52,57	218,008
14.	9312040019600	Sapator	h-om	8,8500	52,57	465,244
		Total manopera				9 543,97

Materiale:

1.	111411122201752	Piatra sparta fractie 20-40 mm	m3	0,9200	300,33	276,304
2.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	6,4900	300,33	1 949,142
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	2,0430	300,33	613,574
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1840	245,60	45,190
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,0038	245,60	1 720,134
6.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,4750	245,60	362,260

7.	1711217329883	Material textil netesut Geotextil	m	21,3125	30,11	641,719
8.	201010290090-15	Stilpi de otel 60*60*3.5	kg	95,1867	28,30	2 693,784
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0481	7 200,00	346,320
10.	2010237318750	Distantieri	buc	31,5000	1,00	31,500
11.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile tip euogard 3.0m*1.85*	m2	7,4000	1 657,33	12 264,242
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	67,1600	1,70	114,172
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	775,8558	1,70	1 318,955
14.	2663102100000	Beton	m3	1,3260	1 424,60	1 889,020
15.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP.100.200.8 mm	m	23,1150	104,35	2 412,050
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	33,5790	18,98	637,329
17.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	107,6250	18,98	2 042,723
18.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	22,1832	18,98	421,037
19.	2732103646250	Panouri de gard tip Euro d 5 mm, 2,5x1,85 Protreto zincat	m2	87,8085	202,33	17 766,294
20.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,0500	23,77	24,959
21.	2811106302050	Stilp din otel 60x60x3,5	buc	23,2924	28,30	659,175
22.	2873123808000	Sirma ghimpata	kg	14,0670	32,20	452,957
23.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8510	46,90	39,912
24.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,8675	21,10	102,704
25.	2875276313071	Suporti pentru sirma ghimpata	buc	18,7560	32,00	600,192
26.	4100126202818	Apa	m3	0,6050	25,30	15,306
27.	6111411122201752	Piatra sparta fractie 40-70 mm	m3	1,0350	300,33	310,842
Total materiale de constructii						49 751,78

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	2,3980	355,00	851,290
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,5410	322,10	818,457
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,2705	322,10	409,228
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,6781	355,00	240,726
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0860	322,10	27,701
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,8740	340,30	1 318,322
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,7040	21,00	35,784
8.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,1723	64,40	11,096
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,3772	98,90	37,305
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,7100	355,00	252,051
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,0442	310,00	1 873,702
Total utilaje de constructii						5 875,65

Total	Lei	65 171,40
Asigurarea sociala	24 %	2 290,55
Cheltuieli de transportare	5 %	2 487,59
Total		69 949,54
Cheltuieli de regie	8,5 %	5 945,72
Total		75 895,26

Beneficiu de deviz	2 %	1 517,90
--------------------	-----	----------

Total deviz: **77 413,16**

Intocmit	<u>"S&T MOLD" S.R.L.</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Turn din structura metalica pentru comunicatii prin radioreleu, amplasat in extravilanul satului Troitcoe, r. Cimisia

Investitor Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Scoaterea solului fertil)	100 m3			932,422 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	340,30	932,42
2	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 095,766 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	340,30	1 095,77
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,463 9,463
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	52,57	9,46
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 363,261 158,870
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	52,57	158,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	322,10	1 204,39
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,860 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	310,00	32,86
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta pentru inverzirea teritoriului	t			23,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	310,00	23,56
		2. Drum din piatra sparta				
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP.100.200.8 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			142,817 31,016
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	52,57	23,13
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,70	4,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	245,60	1,96
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP.100.200.8 mm	m	1,0050	104,35	104,87
8	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum	m2			29,173 2,103
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	52,57	1,58
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1770	21,10	3,73
	1711217329883	Material textil netesut Geotextil	m	0,7750	30,11	23,34
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			522,926 47,313

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	245,60	270,16
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,30	2,53
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	322,10	67,64
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	322,10	135,28
10	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			2 043,692 167,698
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	52,57	167,70
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 424,60	1 453,09
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	7 200,00	266,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	355,00	156,50
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=50 mm	m3			602,877 52,044
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	111411122201752	Piatra sparta fractie 20-40 mm	m3	1,1500	300,33	345,38
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,30	2,53
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	322,10	67,64
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	322,10	135,28
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=150 mm	m3			602,878 52,044
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	6111411122201752	Piatra sparta fractie 40-70 mm	m3	1,1500	300,33	345,38
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,30	2,53
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	322,10	67,64
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	322,10	135,28
		3. Imprejmuiri				
13	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			69,392 69,392
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	52,57	69,39
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 396,300 463,675
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,68
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	98,90	932,62
15	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			481,132 89,369
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	52,57	78,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	245,60	61,40
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	300,33	330,36
16	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			21,715 2,261
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,57	2,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,98	19,45
17	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,607 3,259
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	52,57	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,98	19,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,77	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	355,00	0,35
18	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 132,613 270,736
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,57	249,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,70	322,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	245,60	195,92
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	300,33	221,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	64,40	20,94
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	355,00	88,75
19	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 437,860 433,703
	7123010010200	Betonist	h-om	7,8500	52,57	412,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,70	496,94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	245,60	190,95
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,33	214,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	355,00	88,75
20	CO06B	Imprejmuiuri din plasa de sirma cu panouri de gard tip EURO Gard d 5mm zincata 2,5*1,85 fixata pe stilpi din otel din teava patrata 60x60x3,5 mm (5,63 kg/m) L=2000 mm, montati la 2,5 m distanta interax prin betonare in bordura	m			494,388 57,827
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	52,57	48,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,46
	2732103646250	Panouri de gard tip Euro d 5 mm, 2,5x1,85 Protreto zincat	m2	1,9000	202,33	394,81
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	18,98	9,36
	2811106302050	Stilp din otel 60x60x3,5	buc	0,5040	28,30	14,65
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	355,00	17,75
21	CO05A3	Imprejmuiuri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 630mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata.. Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma ghimpata.	m			127,950 44,685
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	201010290090-15	Stilpi de otel 60*60*3.5	kg	2,0300	28,30	59,86
	2875276313071	Suporti pentru sirma ghimpata	buc	0,4000	32,00	13,34
	2873123808000	Sirma ghimpata	kg	0,3000	32,20	10,07
22	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite	m2			1 759,718 89,895
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,57	9,99
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	52,57	50,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	52,57	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	52,57	19,98
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile tip euogard 3.0m*1.85*	m2	1,0000	1 657,33	1 657,33
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	46,90	5,39
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	355,00	7,10

APROBAT:

Intocmit
"S&T MOLD" S.R.L.

Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

